DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

FOLHAS:	595
PROC:	03 /2026
Ass:	

CAPA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(Exigências da Lei nº 14.133/2021, arts. 62 a 70)

DADOS DA EMPRESA LICITANTE

- **Razão Social:** Dinâmica Empreendimento LTDA
- **CNPJ nº** 24.292.364/0001-50
- **Endereço:** Rua Cel. Borges nº 220 – Centro
- **Cidade**: Passagem Franca/MA - **CEP:** 65.680-000
- **Telefone:** (98) 99100-7234
- **E-mail**: dinamicaempreendimentos@outlook.com

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE HABILITAÇÃO (LEI Nº 14.133/2021, ARTS. 62 A 70)

Conforme estabelecido na **Lei nº 14.133/2021, arts. 62 a 70**, bem como no edital do certame, a empresa apresenta a seguinte documentação comprobatória:

- **Habilitação Jurídica** *(Art. 63, I)* Documentos que comprovam a existência legal da empresa e poderes de representação.
- **Regularidade Fiscal e Trabalhista** *(Art. 63, II e III)* Certidões atualizadas junto aos órgãos federais, estaduais, municipais, FGTS e Justiça do Trabalho.
- **Qualificação Econômico-Financeira** *(Art. 63, IV)* Comprovação de solidez financeira por meio de balanço patrimonial, índices contábeis e certidões de inexistência de falência/recuperação.
- **Qualificação Técnica** *(Art. 67)* Atestados, registros profissionais e ART/RRT que demonstram aptidão para execução do objeto.

Declaramos, sob as penas da lei, que os documentos ora apresentados são autênticos, encontram-se atualizados e atendem integralmente às exigências editalícias e legais previstas na **Lei nº 14.133/2021**.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA

"DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA"

FOLHAS:	596
PROC:	03 /2026
Ass:	

O Sr. **WELTON GOMES LEAL**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, Nascido em 10/01/1987, inscrito no CPF: **017.022.103-24** e RG: **19582742002-5** GEJSPC/MA, residente e domiciliado na Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000. Único sócio quotista da Sociedade Empresária Limitada **"DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA"**, com sede na Rua Cel. Borges, nº 220 – Bairro: Centro – Passagem Franca - MA – Cep. 65.680-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto ao órgão de registro público competente: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE **2160009.924-2**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **24.292.364/0001-50**. Resolve de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passa a ter as seguintes atividades econômicas:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem (o aluguel, com operador de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem)
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (a limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura)
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da empresa que é na Rua Cel. Borges, nº 220 – Bairro: Centro – Passagem Franca - MA – Cep. 65.680-000, passa a ser na Rua Major Delfino Calvo, nº 70, Bairro: Centro, São Domingos do Maranhão-MA, Cep. 65.790-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: Mediante as alterações contidas nas clausulas anteriores consolida-se o Contrato Social.

FOLHAS: 597
PROC: 03 / 2026
Ass:

CONSOLIDAÇÃO
"DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA"

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de "**DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**".

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede localizada na Rua Major Delfino Calvo, nº 70, Bairro: Centro, São Domingos do Maranhão-MA, Cep. 65.790-000, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como Objetivos Sociais:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem (o aluguel, com operador de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem)
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (a limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura)
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

FOLHAS:	598
PROC:	03 / 2026
ASS:	

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA – O início da atividade empresarial ocorreu em **24/02/2016**, e através deste instrumento prosseguira transformada para Sociedade Limitada Unipessoal, a partir de data de deferimento do presente instrumento pela JUCEMA, sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O Capital Social é de R$ 2.200.000,00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Reais), divididos em 2.200.000 (Dois Milhões e Duzentas Mil) quotas no valor de nominal de R$ 1,00 (um real), já totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, como segue:

SÓCIO ÚNICO	%	Nº COTAS	TOTAL
WELTON GOMES LEAL	100%	2.200.000	2.200.000,00
TOTAL	**100%**	**2.200.000**	**2.200.000,00**

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do Sócio Único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA – O Sócio Único Administrador da sociedade limitada unipessoal **WELTON GOMES LEAL** compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Faculta-se ao Sócio Único Administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

PÁRAGRAFO SEGUNDO – O Sócio Único Administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

FOLHAS: 599
PROC: 03 /2026
ASS:

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA OITAVA – As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expresso consentimento do sócio único, cabendo em igualdade, de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-las.

DOS CASOS DE RETIRADA E FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feito ao sócio retirante, aos herdeiros do sócio retirante, aos herdeiros do sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

A. Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;

B. O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, a partir do mês subseqüente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCICIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Sócio Único Administrador **WELTON GOMES LEAL** declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da sócia única ora presente e que os mesmos assinam o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

FOLHAS:	600
DOC:	03/2026
Ass:	

São Domingos do Maranhão/MA, 10 de setembro de 2025.

WELTON GOMES LEAL
Sócio Administrador

FOLHAS: 601
PROC: 03/2026
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2025 17:13 SOB Nº 20251115470.
PROTOCOLO: 251115470 DE 14/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514730030. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/09/2025.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

FOLHAS: 602
PROC: 03 / 2026
ASS:

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

FOLHAS: 603
PROC: 03/2026
ASS:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **017.022.103-24**

Nome: **WELTON GOMES LEAL**

Data de Nascimento: **10/01/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **17/12/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:19:42** do dia **13/05/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6BE7.A29C.0045.431D**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 604
PROC: 03/2026
ASS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.292.364/0001-50 **MATRIZ**		**02/03/2016**

NOME EMPRESARIAL
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DINAMICA EMPREENDIMENTOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA MAJOR DELFINO CALVO	**70**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.790-000	**CENTRO**	**SAO DOMINGOS DO MARANHAO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DINAMICAEMPREENDIMENTOS@OUTLOOK.COM	**(98) 9100-7234**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/03/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/03/2026** às **16:36:44** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 605
PROC: 03 / 2026
ASS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.292.364/0001-50 **MATRIZ**		**02/03/2016**

NOME EMPRESARIAL
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA MAJOR DELFINO CALVO	**70**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.790-000	**CENTRO**	**SAO DOMINGOS DO MARANHAO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DINAMICAEMPREENDIMENTOS@OUTLOOK.COM	**(98) 9100-7234**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/03/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/03/2026** às **16:36:44** (data e hora de Brasília).

FOLHAS: 606
PROC: 03/2026
ASS:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
24.292.364/0001-50
NOME EMPRESARIAL:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$2.200.000,00 (Dois milhões, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessc

Nome/Nome Empresarial:
WELTON GOMES LEAL
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparece

Emitido no dia **03/03/2026** às **16:37** (data e hora de Brasília).

FOLHAS: 607
PROC: 03/2026
ASS:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.292.364/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:01:47 do dia 27/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2026.
Código de controle da certidão: **5B0E.549A.918C.6D99**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS: 608
PROC: 03 / 2026
ASS:

A segunda via da certidão foi emitida com sucesso para o CNPJ 24.292.364/0001-50.
Por favor, verifique se o arquivo PDF da certidão foi apresentado ou se houve download do arquivo no navegador.

Resultado Consulta

Serviços do Contribuinte | Entrar com gov.br

24.292.364/0001-50 03/03/2025 a 03/03/2026

Relação das certidões emitidas por data de emissão

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
5B0E.549A.918C.6D99	Positiva com efeitos de negativa	27/02/2026 - 17:01:47	26/08/2026	Válida
D03F.C260.897E.4DF2	Positiva com efeitos de negativa	23/02/2026 - 14:40:52	22/08/2026	Válida
EA49.92B1.6503.0683	Positiva com efeitos de negativa	04/02/2026 - 15:14:16	03/08/2026	Válida
63C5.F454.676C.D35C	Positiva com efeitos de negativa	02/02/2026 - 09:12:49	01/08/2026	Válida
EC1B.B1E5.DA29.42EE	Positiva com efeitos de negativa	29/01/2026 - 10:56:59	28/07/2026	Válida

Exibir: 5 | 1-5 de 85 itens | Página: 1

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

← Voltar | Avaliar Serviço | Nova Consulta

Receita Federal

REDES SOCIAIS

Termos de Uso | Sobre

FOLHAS: 609
PROC: 03 | 2026
ASS:

Voltar Imprimir

FOLHAS: 610
PROC: 03/2026
Ass:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.292.364/0001-50

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA RUA MAJOR DELFINO CALVO 70 / CENTRO / SAO DOMINGOS DO MARANHAO / MA / 65790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022203335280798695

Informação obtida em 03/03/2026 16:37:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

FOLHAS: 6.10
PROC: 03/2026
Ass:

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 24.292.364/0001-50
Razão social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/02/2026	22/02/2026 a 23/03/2026	2026022203335280798695
/02/2026	03/02/2026 a 04/03/2026	2026020308085280798671
12/01/2026	12/01/2026 a 10/02/2026	2026011206525280798684
24/12/2025	24/12/2025 a 22/01/2026	2025122421315280798638
04/12/2025	04/12/2025 a 02/01/2026	2025120421495280798696
15/11/2025	15/11/2025 a 14/12/2025	2025111504465280798688
26/10/2025	26/10/2025 a 24/11/2025	2025102602495280798659
06/10/2025	06/10/2025 a 04/11/2025	2025100601465280798672
17/09/2025	17/09/2025 a 16/10/2025	2025091705095280798691
27/08/2025	27/08/2025 a 25/09/2025	2025082706105280798605
08/08/2025	08/08/2025 a 06/09/2025	2025080815305280798605
20/07/2025	20/07/2025 a 18/08/2025	2025072001455280798665
01/07/2025	01/07/2025 a 30/07/2025	2025070102415280798678
12/06/2025	12/06/2025 a 11/07/2025	2025061205445280798662
23/05/2025	23/05/2025 a 21/06/2025	2025052318495280798672
03/05/2025	03/05/2025 a 01/06/2025	2025050303255280798657
14/04/2025	14/04/2025 a 13/05/2025	2025041409215280798663
26/03/2025	26/03/2025 a 24/04/2025	2025032619085280798648
07/03/2025	07/03/2025 a 05/04/2025	2025030702295280798643
15/02/2025	15/02/2025 a 16/03/2025	2025021505225280798685
27/01/2025	27/01/2025 a 25/02/2025	2025012709485280798673
08/01/2025	08/01/2025 a 06/02/2025	2025010804135280798601
20/12/2024	20/12/2024 a 18/01/2025	2024122003345280798630
01/12/2024	01/12/2024 a 30/12/2024	2024120103545280798657
12/11/2024	12/11/2024 a 11/12/2024	2024111302325280798687
24/10/2024	24/10/2024 a 22/11/2024	2024102409175280798640
05/10/2024	05/10/2024 a 03/11/2024	2024100503115280798642
16/09/2024	16/09/2024 a 15/10/2024	2024091620255280798670
28/08/2024	28/08/2024 a 26/09/2024	2024082809385280798650
09/08/2024	09/08/2024 a 07/09/2024	2024080908035280798630

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
02/07/2024	02/07/2024 a 31/07/2024	202407020843528079868O
13/06/2024	13/06/2024 a 12/07/2024	20240613050152807986 96
25/05/2024	25/05/2024 a 23/06/2024	20240525022152807986 40
06/05/2024	06/05/2024 a 04/06/2024	202405060238267488873 8
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	202404170541425413377 0
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	202403290206596958524 1
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	202403100211288164596 6

FOLHAS: 612
PROC: 03/2026
ASS:

Resultado da consulta em 03/03/2026 16:37:54

Voltar

FOLHAS: 613
PROC: 03 / 2026
ASS:

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.292.364/0001-50 **Inscrição Estadual:** 12.486684-0

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RUA MAJOR DELFINO CALVO

Número: 70 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA

CEP: 65790000 **DDD:** **Telefone:** 82403119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/05/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 03/03/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

FOLHAS: 614
PROC: 03/2026
ASS:

FOLHAS: 635
DOC: 03/2026

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 409110/25 **Data da** 22/12/2025 09:21:59

Inscrição Estadual: 124866840 **CPF/CNPJ:** 24292364000150

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 CEP: 65790000 - CENTRO

Telefone: (99)82403119 **Município:** SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data impressão: 03/03/2026 16:50:31

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

FOLHAS: 636
PROC: 03/2026
ASS:

Nº da Certidão: 409110/25
Data de Validade: 22/03/2026
Data de Emissão: 22/12/2025 09:21:59
Inscrição Estadual: 124866840
CPF/CNPJ: 24292364000150
Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FOLHAS: 617
PROC: 03/2026
ASS:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 016171/26 **Data da** 18/02/2026 17:01:06

Inscrição Estadual: 124866840 **CPF/CNPJ:** 24292364000150

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 CEP: 65790000 - CENTRO

Telefone: (99)82403119 **Município:** SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/03/2026 16:50:39

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 016171/26

Data de Validade: 19/05/2026

Data de Emissão: 18/02/2026 17:01:06

Inscrição Estadual: 124866840

CPF/CNPJ: 24292364000150

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

FOLHAS: 618

PROC: 03/2026

ASS:

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

FOLHAS 619
PROC: 03/2026
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ 06113690000171

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2026

107/2026

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
2660	24292364000150	02/03/2016

Nome/Razão Social
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Denominação Comercial
DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Natureza Jurídica	Vinculação
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
7112000-SERVICOS DE ENGENHARIA

Atividade Secundária

8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8122200 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
7719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, 27/01/2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

FOLHAS: 128
PROC: 03 / 2026
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ 06113690000171

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2026

107/2026

3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

Data de Início
15/09/2025

Horário de Funcionamento:

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA MAJOR DELFINO CALVO

Número
70

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
15/09/2025

Validade
31/12/2026

Código de Autenticação
PCJQ-8UHJ

Informações Adicionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, 27/01/2026

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

FOLHAS: 621
PROC: 03 / 2026
Ass:

03/03/2026 16:57:05
24292364000150

Certidão de Informação Cadastral

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 2860-6 **Situação:** ATIVA
Razão social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DINAMICA EMPREENDIMENTOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão: 15/09/25 08:53
Data de Início: 15/09/25 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 02/03/16 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA MAJOR DELFINO CALVO	70	CENTRO	SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	SERVICOS DE ENGENHARIA	1.0	15/09/2025	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	15/09/2025	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1.0	15/09/2025	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	15/09/2025	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	15/09/2025	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.0	15/09/2025	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	15/09/2025	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	15/09/2025	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	15/09/2025	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	15/09/2025	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1.0	15/09/2025	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1.0	15/09/2025	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1.0	15/09/2025	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	15/09/2025	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	15/09/2025	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	15/09/2025	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	15/09/2025	

FOLHAS: 022
PROC: 03/2026
Ass:

03/03/2026 16:57:05
24292364000150

Certidão de Informação Cadastral

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1.0	15/09/2025	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1.0	15/09/2025	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	15/09/2025	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1.0	15/09/2025	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1.0	15/09/2025	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	15/09/2025	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1.0	15/09/2025	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	18/09/2025	

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 06.113.690/0001-71
Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

FOLHAS: 623
PROC: 03/2026
ASS:

16/12/2025 09:02:44
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 842/2025

AUTENTICAÇÃO:TWMQ-HCQ9

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **24.292.364/0001-50**, situada à **RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **16/03/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 16/12/2025.

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

FOLHAS: 124
PROC: 03/2026
ASS:

16/12/2025 09:01:10
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 841/2025

AUTENTICAÇÃO:VWCE-TECI

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **24.292.364/0001-50**, situada à **RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **16/03/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 16/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS: 625
PROC: 03/2026
ASS:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Certidão nº: 13609973/2026
Expedição: 03/03/2026, às 16:59:04
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.292.364/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FOLHAS 626
PROC: 03/2026

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 02/03/2026
Data de validade: 02/05/2026

Nº da certidão: 12600897119
Código de Validação: 3b3b60461b

NOME: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

FOLHAS: 627
PROC: 03/2026
ASS:

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e servira como Livro Diário nº 06 referente ao período 02..01.2023 a 31.12.2023, com encerramento do exercício social em 31.12.2023 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro , Passagem Franca (MA), CEP. 65.680-000,inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão,sob o nº 21600099242 por despacho de 02.03.2016

Passagem Franca-MA, 2 de Janeiro de 2023

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283

FOLHAS: 628
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	500,00	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		500,00
					Totais do dia 03:	**500,00**	**500,00**
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	98.555,00	
05/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		98.555,00
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGTO SALARIOS 12 2022	0001	001	2	27.968,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 12 2022	0001	001	2		27.968,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 01 2023	0001	001	3	2.000,00	
/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 01 2023	0001	001	3		2.000,00
05/01/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		PAGTO TEL 12 2022	0001	001	4	321,78	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO TEL 12 2022	0001	001	4		321,78
					Totais do dia 05:	**128.844,78**	**128.844,78**
06/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 12 2022	0001	001	2	3.648,00	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 12 2022	0001	001	2		3.648,00
					Totais do dia 06:	**3.648,00**	**3.648,00**
10/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 01 2023	0001	001	1	78,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 01 2023	0001	001	1		78,00
					Totais do dia 10:	**78,00**	**78,00**
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	87.235,00	
/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		87.235,00
					Totais do dia 12:	**87.235,00**	**87.235,00**
16/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638019	45.000,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Ref. loc maquinas e equipamentos	0001	001	217638019		45.000,00
					Totais do dia 16:	**45.000,00**	**45.000,00**
17/01/2023	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		VLR AUMENTO CAPITAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL	0001	001	2	700.000,00	
17/01/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		VLR AUMENTO CAPITAL SOCIAL CONF. ALTERAÇÃO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL	0001	001	2		700.000,00
					Totais do dia 17:	**700.000,00**	**700.000,00**
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 12 2022	0001	001	1	64.371,68	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 12 2022	0001	001	1		64.371,68

Continua...



FOLHAS: 629
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
ADMIN
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Fortes Contábil 7.210.1
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12 2022	0001	001	2	2.432,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 12 2022	0001	001	2		2.432,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 01 2023	0001	001	3	612,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 01 2023	0001	001	3		612,00
					Totais do dia 20:	**67.415,68**	**67.415,68**
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	87.500,00	
24/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		87.500,00
					Totais do dia 24:	**87.500,00**	**87.500,00**
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	1	178.757,78	
25/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	1		178.757,78
					Totais do dia 25:	**178.757,78**	**178.757,78**
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1	94.230,00	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data n/data	0001	001	1		94.230,00
					Totais do dia 27:	**94.230,00**	**94.230,00**
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	1	49.615,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	1		49.615,00
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	184.670,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		184.670,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 01 2023	0001	001	3	35.000,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	3		32.200,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01 2023	0001	001	4	2.800,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01 2023	0001	001	4		2.800,00
					Totais do dia 31:	**272.085,00**	**272.085,00**
					Totais do mês de Janeiro:	**1.665.294,24**	**1.665.294,24**
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	101.200,00	
03/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		101.200,00
					Totais do dia 03:	**101.200,00**	**101.200,00**
06/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 02 2023	0001	001	1	2.000,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 02 2023	0001	001	1		2.000,00

Continua...

FOLHAS: 630
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 06:	**2.000,00**	**2.000,00**
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 02 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	**2.800,00**	**2.800,00**
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	95.230,00	
10/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		95.230,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	498,50	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		498,50
					Totais do dia 10:	**95.728,50**	**95.728,50**
[illegible]/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 02 2023	0001	001	1	82,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 02 2023	0001	001	1		82,00
					Totais do dia 13:	**82,00**	**82,00**
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR ERC. N/DATA	0001	001	1	178.757,78	
16/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR ERC. N/DATA	0001	001	1		178.757,78
					Totais do dia 16:	**178.757,78**	**178.757,78**
17/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	1	77.117,50	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	1		77.117,50
					Totais do dia 17:	**77.117,50**	**77.117,50**
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.123,00	
20/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.123,00
[illegible]/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 01 2023	0001	001	2	49.615,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 01 2023	0001	001	2		49.615,00
20/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01 2023	0001	001	3	2.800,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 01 2023	0001	001	3		2.800,00
20/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 02 2023	0001	001	4	584,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 02 2023	0001	001	4		584,00
					Totais do dia 20:	**141.122,00**	**141.122,00**
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	102.300,00	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		102.300,00
					Totais do dia 27:	**102.300,00**	**102.300,00**
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	1	52.225,15	

Continua...

FOLHAS: 631
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	1		52.225,15
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	180.245,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		180.245,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 02 2023	0001	001	3	35.000,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR SALARIOS N/MES	0001	001	3		32.200,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02 2023	0001	001	4	2.800,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02 2023	0001	001	4		2.800,00
					Totais do dia 28:	**270.270,15**	**270.270,15**
					Totais do mês de Fevereiro:	**971.377,93**	**971.377,93**
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	105.400,00	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		105.400,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 03 2023	0001	001	2	2.000,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 03 2023	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 06:	**107.400,00**	**107.400,00**
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 02 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	**2.800,00**	**2.800,00**
1/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 03 2023	0001	001	1	83,45	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 03 2023	0001	001	1		83,45
					Totais do dia 14:	**83,45**	**83,45**
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	97.456,00	
15/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		97.456,00
					Totais do dia 15:	**97.456,00**	**97.456,00**
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 02 2023	0001	001	1	52.225,15	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 02 2023	0001	001	1		52.225,15
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 02 2023	0001	001	2		2.800,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 03 2023	0001	001	3	610,30	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

Continua...

FOLHAS: 632
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 03 2023	0001	001	3		610,30
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	4	77.117,50	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	4		77.117,50
					Totais do dia 20:	**132.752,95**	**132.752,95**
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	1	178.757,78	
22/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	1		178.757,78
					Totais do dia 22:	**178.757,78**	**178.757,78**
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	94.237,00	
23/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		94.237,00
					Totais do dia 23:	**94.237,00**	**94.237,00**
24/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	610,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		610,00
					Totais do dia 24:	**610,00**	**610,00**
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	96.400,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		96.400,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	62.858,88	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		62.858,88
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	178.600,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		178.600,00
/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 03 2023	0001	001	6	35.000,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR SALARIOS N/MES	0001	001	6		32.200,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	6		2.800,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03 2023	0001	001	7	2.800,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03 2023	0001	001	7		2.800,00
					Totais do dia 31:	**375.658,88**	**375.658,88**
					Totais do mês de Março:	**989.756,06**	**989.756,06**
05/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 04 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 04 2023	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 05:	**2.000,00**	**2.000,00**
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	97.657,00	
06/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

FOLHAS: 633
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		97.657,00
					Totais do dia 06:	**97.657,00**	**97.657,00**
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 03 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	**2.800,00**	**2.800,00**
10/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 04 2023	0001	001	1	83,76	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 04 2023	0001	001	1		83,76
					Totais do dia 10:	**83,76**	**83,76**
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	102.344,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		102.344,00
					Totais do dia 11:	**102.344,00**	**102.344,00**
17/04/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	487,78	
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		487,78
					Totais do dia 17:	**487,78**	**487,78**
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.112,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.112,00
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 03 2023	0001	001	2	62.858,88	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 03 2023	0001	001	2		62.858,88
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03 2023	0001	001	3	2.800,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 03 2023	0001	001	3		2.800,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04 2023	0001	001	4	595,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 04 2023	0001	001	4		595,00
					Totais do dia 20:	**169.365,88**	**169.365,88**
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	85.400,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		85.400,00
28/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	62.162,08	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		62.162,08
28/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	182.465,00	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		182.465,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 04 2023	0001	001	4	35.000,00	

Continua...

FOLHAS: 634
PROC: 03 / 2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 04 2023	0001	001	4		32.200,00
28/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04 2023	0001	001	5	2.800,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04 2023	0001	001	5		2.800,00
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	6	178.757,78	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REC. DUP. N/DATA	0001	001	6		178.757,78
					Totais do dia 28:	**546.584,86**	**546.584,86**
					Totais do mês de Abril:	**921.323,28**	**921.323,28**
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	70.356,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		70.356,00
					Totais do dia 02:	**70.356,00**	**70.356,00**
05/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04 2023	0001	001	1	2.800,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 04 2023	0001	001	1		2.800,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 05 2023	0001	001	2	2.000,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 05 2023	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 05:	**4.800,00**	**4.800,00**
09/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 05 2023	0001	001	1	86,90	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 05 2023	0001	001	1		86,90
					Totais do dia 09:	**86,90**	**86,90**
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	104.360,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		104.360,00
					Totais do dia 12:	**104.360,00**	**104.360,00**
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	98.670,00	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		98.670,00
19/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04 2023	0001	001	2	62.162,08	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 04 2023	0001	001	2		62.162,08
19/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04 2023	0001	001	3	2.800,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 04 2023	0001	001	3		2.800,00
					Totais do dia 19:	**163.632,08**	**163.632,08**
22/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 05 2023	0001	001	1	605,34	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

Continua...

FOLHAS: 635
PROC: 03 / 2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
ADMIN
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Fortes Contábil 7.210.1
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 05 2023	0001	001	1		605,34
					Totais do dia 22:	**605,34**	**605,34**
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	102.300,00	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		102.300,00
26/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	513,20	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		513,20
					Totais do dia 26:	**102.813,20**	**102.813,20**
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	95.600,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		95.600,00
/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	98.970,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		98.970,00
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	187.800,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		187.800,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 05 2023	0001	001	4	35.000,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 05 2023	0001	001	4		32.200,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05 2023	0001	001	5	2.800,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05 2023	0001	001	5		2.800,00
					Totais do dia 31:	**420.170,00**	**420.170,00**
					Totais do mês de Maio:	**866.823,52**	**866.823,52**
05/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 06 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 06 2023	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 05:	**2.000,00**	**2.000,00**
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.255,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.255,00
					Totais do dia 06:	**88.255,00**	**88.255,00**
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 05 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	**2.800,00**	**2.800,00**
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	85.321,00	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

FOLHAS: 636
PROC: 03 / 2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

ADMIN
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		85.321,00
					Totais do dia 12:	**85.321,00**	**85.321,00**
13/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Á ua						
		Pg.consumo agua ref. 06 2023	0001	001	1	87,12	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 06 2023	0001	001	1		87,12
					Totais do dia 13:	**87,12**	**87,12**
16/06/2023	3.01.01.07.01.0066 - M teriais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	467,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		467,00
					Totais do dia 16:	**467,00**	**467,00**
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	84.200,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		84.200,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05 2023	0001	001	2	98.970,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 05 2023	0001	001	2		98.970,00
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05 2023	0001	001	3	2.800,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 05 2023	0001	001	3		2.800,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06 2023	0001	001	4	607,80	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 06 2023	0001	001	4		607,80
					Totais do dia 20:	**186.577,80**	**186.577,80**
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	90.876,00	
29/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		90.876,00
					Totais do dia 29:	**90.876,00**	**90.876,00**
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	1	73.216,92	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	1		73.216,92
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	182.335,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		182.335,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 06 2023	0001	001	3	35.000,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 06 2023	0001	001	3		32.200,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06 2023	0001	001	4	2.800,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06 2023	0001	001	4		2.800,00
					Totais do dia 30:	**293.351,92**	**293.351,92**

Continua...

FOLHAS: 637
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do mês de Junho:	**749.735,84**	**749.735,84**
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	87.600,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		87.600,00
					Totais do dia 03:	**87.600,00**	**87.600,00**
05/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 07 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 07 2023	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 05:	**2.000,00**	**2.000,00**
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 06 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	**2.800,00**	**2.800,00**
13/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 07 2023	0001	001	1	83,50	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 07 2023	0001	001	1		83,50
					Totais do dia 13:	**83,50**	**83,50**
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	89.345,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		89.345,00
					Totais do dia 17:	**89.345,00**	**89.345,00**
18/07/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	513,40	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		513,40
					Totais do dia 18:	**513,40**	**513,40**
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06 2023	0001	001	1	73.216,92	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 06 2023	0001	001	1		73.216,92
/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 06 2023	0001	001	2		2.800,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07 2023	0001	001	3	587,98	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 07 2023	0001	001	3		587,98
					Totais do dia 20:	**76.604,90**	**76.604,90**
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.237,00	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.237,00
					Totais do dia 24:	**103.237,00**	**103.237,00**
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	100.345,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		100.345,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

FOLHAS: 638
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. simples	0001	001	2	79.910,67	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		79.910,67
31/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	183.200,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		183.200,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 07 2023	0001	001	4	35.000,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 07 2023	0001	001	4		32.200,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07 2023	0001	001	5	2.800,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07 2023	0001	001	5		2.800,00
					Totais do dia 31:	**401.255,67**	**401.255,67**
					Totais do mês de Julho:	**763.439,47**	**763.439,47**
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	86.300,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		86.300,00
					Totais do dia 03:	**86.300,00**	**86.300,00**
04/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 08 2023	0001	001	1	2.000,00	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 08 2023	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 04:	**2.000,00**	**2.000,00**
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 07 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	**2.800,00**	**2.800,00**
10/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	506,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		506,00
					Totais do dia 10:	**506,00**	**506,00**
14/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 08 2023	0001	001	1	81,35	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 08 2023	0001	001	1		81,35
					Totais do dia 14:	**81,35**	**81,35**
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	104.330,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		104.330,00
					Totais do dia 15:	**104.330,00**	**104.330,00**
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07 2023	0001	001	1	2.800,00	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 07 2023	0001	001	1		2.800,00

Continua...

FOLHAS: 639
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 18:	**2.800,00**	**2.800,00**
21/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 07 2023	0001	001	1	79.910,67	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 07 2023	0001	001	1		79.910,67
21/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08 2023	0001	001	2	607,20	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 08 2023	0001	001	2		607,20
					Totais do dia 21:	**80.517,87**	**80.517,87**
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	94.677,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		94.677,00
					Totais do dia 25:	**94.677,00**	**94.677,00**
)/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	89.112,00	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		89.112,00
					Totais do dia 30:	**89.112,00**	**89.112,00**
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	1	78.627,99	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	1		78.627,99
31/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	184.356,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		184.356,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 08 2023	0001	001	3	35.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 08 2023	0001	001	3		32.200,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08 2023	0001	001	4	2.800,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08 2023	0001	001	4		2.800,00
					Totais do dia 31:	**300.783,99**	**300.783,99**
					Totais do mês de Agosto:	**763.908,21**	**763.908,21**
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	95.345,00	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		95.345,00
					Totais do dia 04:	**95.345,00**	**95.345,00**
05/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 09 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 09 2023	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 05:	**2.000,00**	**2.000,00**
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

Continua...

FOLHAS: 640
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS r . 08 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	**2.800,00**	**2.800,00**
11/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Á ua						
		Pg.consumo agua ref. 09 2023	0001	001	1	85,23	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - C ixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 09 2023	0001	001	1		85,23
					Totais do dia 11:	**85,23**	**85,23**
13/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Cl entes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.231,00	
13/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.231,00
					Totais do dia 13:	**103.231,00**	**103.231,00**
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 08 2023	0001	001	1	78.627,99	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 08 2023	0001	001	1		78.627,99
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 08 2023	0001	001	2		2.800,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 09 2023	0001	001	3	585,15	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 09 2023	0001	001	3		585,15
					Totais do dia 20:	**82.013,14**	**82.013,14**
21/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	500,20	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		500,20
					Totais do dia 21:	**500,20**	**500,20**
25/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	85.356,00	
25/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		85.356,00
					Totais do dia 25:	**85.356,00**	**85.356,00**
[illegible]/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	86.300,00	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		86.300,00
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	122.176,56	
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		122.176,56
29/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	188.322,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		188.322,00
29/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 09 2023	0001	001	4	35.000,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 09 2023	0001	001	4		32.200,00
29/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00

Continua...

FOLHAS: 641
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09 2023	0001	001	5	2.800,00	
29/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09 2023	0001	001	5		2.800,00
					Totais do dia 29:	**434.598,56**	**434.598,56**
					Totais do mês de Setembro:	**805.929,13**	**805.929,13**
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.250,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.250,00
					Totais do dia 04:	**103.250,00**	**103.250,00**
05/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 10 2023	0001	001	1	2.000,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 10 2023	0001	001	1		2.000,00
					Totais do dia 05:	**2.000,00**	**2.000,00**
06/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09 2023	0001	001	1	2.800,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 09 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 06:	**2.800,00**	**2.800,00**
10/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	83.245,00	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		83.245,00
					Totais do dia 10:	**83.245,00**	**83.245,00**
12/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 10 2023	0001	001	1	87,33	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 10 2023	0001	001	1		87,33
					Totais do dia 12:	**87,33**	**87,33**
18/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	523,10	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		523,10
					Totais do dia 18:	**523,10**	**523,10**
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 092023	0001	001	1	122.176,56	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 092023	0001	001	1		122.176,56
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 09 2023	0001	001	2		2.800,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 10 2023	0001	001	3	623,56	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 10 2023	0001	001	3		623,56
					Totais do dia 20:	**125.600,12**	**125.600,12**
26/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.450,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.450,00
					Totais do dia 26:	**88.450,00**	**88.450,00**

Continua...

FOLHAS: 142
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.222,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.222,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	124.795,11	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		124.795,11
31/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	184.760,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		184.760,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 10 2023	0001	001	4	35.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 10 2023	0001	001	4		32.200,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10 2023	0001	001	5	2.800,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10 2023	0001	001	5		2.800,00
					Totais do dia 31:	**450.577,11**	**450.577,11**
					Totais do mês de Outubro:	**856.532,66**	**856.532,66**
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.455,00	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.455,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 11 2023	0001	001	2	2.000,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 11 2023	0001	001	2		2.000,00
					Totais do dia 06:	**90.455,00**	**90.455,00**
/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 10 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	**2.800,00**	**2.800,00**
13/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	84.300,00	
13/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		84.300,00
					Totais do dia 13:	**84.300,00**	**84.300,00**
15/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 11 2023	0001	001	1	84,78	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 11 2023	0001	001	1		84,78
					Totais do dia 15:	**84,78**	**84,78**
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 10 2023	0001	001	1	124.795,11	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 10 2023	0001	001	1		124.795,11
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

FOLHAS: 643
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 10 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 10 2023	0001	001	2		2.800,00
					Totais do dia 20:	**127.595,11**	**127.595,11**
21/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 11 2023	0001	001	1	500,77	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 11 2023	0001	001	1		500,77
					Totais do dia 21:	**500,77**	**500,77**
23/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	534,00	
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		534,00
					Totais do dia 23:	**534,00**	**534,00**
27/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	82.467,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		82.467,00
					Totais do dia 27:	**82.467,00**	**82.467,00**
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	80.460,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		80.460,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	110.775,06	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		110.775,06
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3	182.444,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	3		182.444,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 11 2023	0001	001	4	35.000,00	
/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 11 2023	0001	001	4		32.200,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	4		2.800,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11 2023	0001	001	5	2.800,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11 2023	0001	001	5		2.800,00
					Totais do dia 30:	**411.479,06**	**411.479,06**
					Totais do mês de Novembro:	**800.215,72**	**800.215,72**
04/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	138.000,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		138.000,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	567,00	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		567,00
					Totais do dia 04:	**138.567,00**	**138.567,00**
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

FOLHAS: 644
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 11 2023	0001	001	1	2.800,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 11 2023	0001	001	1		2.800,00
					Totais do dia 07:	**2.800,00**	**2.800,00**
12/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	140.500,00	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		140.500,00
					Totais do dia 12:	**140.500,00**	**140.500,00**
16/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	135.780,00	
16/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		135.780,00
					Totais do dia 16:	**135.780,00**	**135.780,00**
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 11 2023	0001	001	1	110.775,06	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.simples ref. 11 2023	0001	001	1		110.775,06
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11 2023	0001	001	2	2.800,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.INSS ref. 11 2023	0001	001	2		2.800,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	3	2.800,00	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	3		2.800,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	4	1.400,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	4		1.400,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		VLR 13 SALARIO N/MES	0001	001	5	35.000,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO 13 SALARIO	0001	001	5		32.200,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS S/ 13 SALARIO	0001	001	5		2.800,00
					Totais do dia 20:	**152.775,06**	**152.775,06**
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	125.600,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		125.600,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VLR CONSUMO AGUA N/MES	0001	001	3	86,60	
28/12/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		VLR CONSUMO AGUA N/MES	0001	001	3		86,60
					Totais do dia 28:	**125.686,60**	**125.686,60**
29/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	1	178.160,40	
29/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	1		178.160,40
29/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2	185.450,00	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

FOLHAS: 645
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
ADMIN
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Fortes Contábil 7.210.1
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS N/MES	0001	001	2		185.450,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 12 2023	0001	001	3	35.000,00	
29/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR DESC. INSS	0001	001	3		2.800,00
29/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VLR SALARIOS 12 2023	0001	001	3		32.200,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12 2023	0001	001	4	2.800,00	
29/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12 2023	0001	001	4		2.800,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VLR CONSUMO ENERGIA N/MES	0001	001	5	612,50	
29/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		VLR CONSUMO ENERGIA N/MES	0001	001	5		612,50
29/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VLR ALUGUEL N/MES	0001	001	6	2.000,00	
29/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		VLR ALUGUEL N/MES	0001	001	6		2.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		VLR DEPRECIAÇÃO N/MES	0001	001	7	157.304,00	
29/12/2023	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada						
		VLR DEPRECIAÇÃO N/MES	0001	001	7		157.304,00
29/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	4.735.224,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	1.010,02	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	6.220,18	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	7.131,60	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	24.000,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	35.000,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	36.400,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	45.000,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	157.304,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	420.000,00	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	705.017,38	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	1.093.493,82	
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10	2.204.647,00	
29/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		705.017,38
29/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		1.093.493,82

Continua...

FOLHAS: 646
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		2.204.647,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		420.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		45.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		36.400,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		24.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		157.304,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		35.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		7.131,60
29/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		1.010,02
29/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		6.220,18
29/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2023	0001	001	10		4.735.224,00
					Totais do dia 29:	**10.031.774,90**	**10.031.774,90**
					Totais do mês de Dezembro:	**10.727.883,56**	**10.727.883,56**

FOLHAS: 647
PROC: 03/2026
ASS:

Balanço Patrimonial

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP: 65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Conta	Descrição	31/12/202:
1	*** Ativo ***	3.413.999,47 D
1.01	Ativo Circulante	1.907.139,23 D
1.01.01	Disponibilidades	512.028,22 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	512.028,22 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	512.028,22 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	512.028,22 D
1.01.03	Clientes	1.395.111,01 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.395.111,01 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.395.111,01 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.395.111,01 D
1.07	Ativo não Circulante	1.506.860,24 D
1.07.04	Imobilizado	1.506.860,24 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.158.520,30 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.158.520,30 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.855.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651.660,06 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	651.660,06 C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	651.660,06 C
Total Ativo		3.413.999,47 D

Data de Encerramento: 31.12.2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.413.999,47

Continua...

FOLHAS: 648
PROC: 03/.../2026
ASS:

Balanço Patrimonial

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Rua Cel Borges. 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.413.999,47 C
2.01	Passivo Circulante	408.309,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	408.309,50 C
2.01.01.01	Fornecedores	185.450,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	185.450,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	185.450,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	220.160,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	42.000,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.600,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.200,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	32.200,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	178.160,40 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	178.160,40 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.699,10 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.699,10 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	612,50 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	86,60 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.005.689,97 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.005.689,97 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.005.689,97 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.005.689,97 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.005.689,97 C
Total Passivo		3.413.999,47 C

Data de Encerramento: 31.12.2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.413.999,47

FOLHAS: 649
PROC: 03/2026
ASS:

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: AVANILDO DE JESUS MELO VELOSO
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016
Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: Todos

Conta	02/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	4.735.224,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.735.224,00
Vendas de Serviços	4.735.224,00
(-) Deduções da Receita	1.093.493,82
Impostos Faturados	1.093.493,82
Simples	1.093.493,82
(=) Receita Líquida	3.641.730,18
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.204.647,00
Custo dos Serviços Prestados	2.204.647,00
(=) Lucro Bruto	1.437.083,18
(-) Despesas Operacionais	732.065,80
Despesas Administrativas	732.065,80
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	705.017,38
Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	705.017,38
(=) Resultado Líquido do Exercicio	705.017,38

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283

FOLHAS: 630
PROC: 03/2026
ASS:

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 06 referente ao período 02.01.2023 a 31.12.2023, com encerramento do exercício social em 31.12.2023 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro , Passagem Franca (MA), CEP. 65.680-000,inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão,sob o nº 21600099242 por despacho de 02.03.2016

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283

FOLHAS: 651
PROC: 03 / 2026
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 12:45 SOB Nº 20240531485.
PROTOCOLO: 240531485 DE 22/04/2024. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHAS: 652
PROC: 03/2026
ASS:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12405944996 em 26/04/2024, protocolo 240531485. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600099242
CNPJ:	24292364000150
Munícipio:	Passagem Franca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01702210324	WELTON GOMES LEAL	
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA	MA9283

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 12:45 SOB Nº 20240531485.
PROTOCOLO: 240531485 DE 22/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405944996. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS: 653
PROC: 03/2026
ASS:

Balanço Patrimonial

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50 NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, cep. 65.680-000
Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.413.999,47D
1.01	Ativo Circulante	1.907.139,23D
1.01.01	Disponibilidades	512.028,22D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	512.028,22D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	512.028,22D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	512.028,22D
1.01.03	Clientes	1.395.111,01D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.395.111,01D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.395.111,01D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.395.111,01D
1.07	Ativo não Circulante	1.506.860,24D
1.07.04	Imobilizado	1.506.860,24D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.158.520,30D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.158.520,30D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.855.500,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	651.660,06C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	651.660,06C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	651.660,06C
Total Ativo		3.413.999,47 D

Data de Encerramento: 31.12.2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.413.999,47

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283

Continua...

FOLHAS 634
PROC: 03 /2026
ASS:

Balanço Patrimonial

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, cep. 65.680-000
Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.413.999,47C
2.01	Passivo Circulante	408.309,50C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	408.309,50C
2.01.01.01	Fornecedores	185.450,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	185.450,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	185.450,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	220.160,40C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	42.000,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.600,00C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.200,00C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	32.200,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	178.160,40C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	178.160,40C
2.01.01.17	Outras Contas	2.699,10C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.699,10C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	612,50C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	86,60C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	3.005.689,97C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00C
2.07.07	Outras Contas	2.005.689,97C
2.07.07.01	Outras Contas	2.005.689,97C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.005.689,97C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.005.689,97C
Total Passivo		3.413.999,47 C

Data de Encerramento: 31.12.2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.413.999,47

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283

FOLHAS: 655
PROC: 03/2026
ASS:

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, cep. 65.680-000
Estabelecimentos: 0001 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA; Centros de Resultado: Todos

Conta	02/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	4.735.224,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.735.224,00
Vendas de Serviços	4.735.224,00
(-) Deduções da Receita	1.093.493,82
Impostos Faturados	1.093.493,82
Simple	1.093.493,82
(=) Receita Líquida	3.641.730,18
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.204.647,00
Custo dos Serviços Prestados	2.204.647,00
(=) Lucro Bruto	1.437.083,18
(-) Despesas Operacionais	732.065,80
Despesas Administrativas	732.065,80
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	705.017,38
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	705.017,38
(=) Resultado Líquido do Exercicio	705.017,38

Passagem Franca-MA, 29 de Dezembro de 2023

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CPF n. 850.665.403-24
CRC - MA 9283

Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, CEP.65.680-000
CNPJ(MF) N.º 24.292.364/0001-50 E NIRE N.º 21600099242

FOLHAS: 657
03/2026

CALCULO DOS INDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS COM BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 – Índice de Liquidez Imediata

ILI = Ativo Disponível = ILI = 512.028,22 = 1,25
PC 408.309,50

2 – Índice de Solvência Geral – ISG

ISG = Ativo Total = ISG = 3.413.999,47 = ISG = 8,36
PC + PELP 408.309,50 +0

3 – Indice de Liquidez Corrente – ISC

ILC = Ativo Circ. = ILC = 1.907.139,23 = ILC = 4,67
Passivo Circ 408.309,50

4 – Indice de Liquidez Geral – ILG

ILG = AC + ARLP = ILG = 1.907.139,23 = ILG = 4,67
PC + PELP 408.309,50 +0,00

FOLHAS: 6358
PROC: 03/2026
ASS:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 24.292.364/0001-50
Endereço: Rua Cel Borges, 220
Bairro: Centro, Passagem Franca: MA, CEP: 65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data:24/02/2016

Nota 1 - Contexto Operacional

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA , Empresa Maranhense , empresária Limitada,a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, é aquela constituída por uma ou mais pessoa titular da totalidade docapital social o valor de R$ 1.000.000,00 de reais em moeda local, devidamente integralizado,personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial,patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA , mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais praticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanço Patrimonial - BP;
Demonstração de Resultado do Exercicio - DRE;
Indices do Balanço Patrimonial;
Termo de Abertura e Encerramento;
Livro Diario;

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2023 512.028,22 D

3.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinamao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2023 - 0,00 D

3.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

3.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2023 1.907.139,23 D

3.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2023 1.506.860,24 D

3.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2023 - 408.309,50 C

Passagem Franca MA) , 29 de Dezembro de 2023

Continua...

FOLHAS: 659
PROC: 03/2026
ASS:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA , CNPJ: 24.292.384/0001-50
Endereço: Rua Cel Borges, 220
Bairro: Centro, Passagem Franca - MA, CEP: 65.680-000
NIRE: 21600099242- Data:24.02.2016

3.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13° mês seguinte ao do exercício social.
Saldo em 31.12.2023 - 0,00

3.8 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).
Saldo em 31.12.2023 - 1.506.860,24 D

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.
empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercicio - R$ 705.017,38 reais

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Passagem Franca -MA, 29 de Dezembro de 2023

Fim

FOLHAS: 660
PROC: 03/2026
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2024 13:55 SOB Nº 20240497678.
PROTOCOLO: 240497678 DE 16/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405377099. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/04/2024.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS: 661 1 de 25
PROC: 03/2026
ASS:

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e servira como Livro Diário n° 07 referente ao período 01.01.2024 a 31.12.2024, com encerramento do exercício social em 31.12.2024 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro , Passagem Franca (MA), CEP. 65.680-000,inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão,sob o n° 21600099242 por despacho de 02.03.2016

Passagem Franca-MA, 1 de Janeiro de 2024

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CRC 9283-MA
Tecnico Contabil

FOLHAS: 662
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	2	97.345,55	
04/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	2		97.345,55
					Totais do dia 04:	**97.345,55**	**97.345,55**
05/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	1	185.450,00	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO DUP. N/DATA	0001	001	1		185.450,00
					Totais do dia 05:	**185.450,00**	185.450,00
08/01/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 01-2024	0001	001	1	2.270,00	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 01-2024	0001	001	1		2.270,00
08/01/2024	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		PAGTO N/MES	0001	001	2	86,60	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO N/MES	0001	001	2		86,60
					Totais do dia 08:	**2.356,60**	**2.356,60**
10/01/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 01-2024	0001	001	1	86,78	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 01-2024	0001	001	1		86,78
					Totais do dia 10:	**86,78**	86,78
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	99.850,00	
15/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		99.850,00
15/01/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	488,90	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		488,90
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	4	550.000,00	
15/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	4		550.000,00
15/01/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		PAGTO ENERGIA 12 2023	0001	001	6	612,50	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO ENERGIA 12 2023	0001	001	6		612,50
					Totais do dia 15:	**650.951,40**	**650.951,40**
16/01/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 01 2024	0001	001	1	20.803,00	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 01 2024	0001	001	1		20.803,00
					Totais do dia 16:	**20.803,00**	20.803,00
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	5	685.000,00	
19/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	5		685.000,00
19/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 12 2023	0001	001	6	5.600,00	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 12 2023	0001	001	6		5.600,00

Continua...

FOLHAS: 663
PROC: 03/2026
Ass:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.10.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 12 2023	0001	001	7	4.200,00	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 12 2023	0001	001	7		4.200,00
19/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGTO SALARIOS 12 2023	0001	001	8	32.200,00	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS 12 2023	0001	001	8		32.200,00
19/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 12 2023	0001	001	9	178.160,40	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 12 2023	0001	001	9		178.160,40
					Totais do dia 19:	**905.160,40**	905.160,40
22/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2024	0001	001	1	596,37	
/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 01-2024	0001	001	1		596,37
					Totais do dia 22:	**596,37**	596,37
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	121.235,00	
23/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		121.235,00
23/01/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		PAGTO ALUGUEL 12 2023	0001	001	2	2.080,00	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO ALUGUEL 12 2023	0001	001	2		2.080,00
					Totais do dia 23:	**123.315,00**	**123.31500**
30/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	49.610,00	
30/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		49.610,00
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR ALTERAÇÃO N. 20240121503	0001	001	3	1.200.000,00	
30/01/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		VLR ALTERAÇÃO N. 20240121503	0001	001	3		1.200.000,00
					Totais do dia 30:	**1.249.610,00**	**1.249.610,00**
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	115.920,00	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		115.920,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01-2024	0001	001	2	2.896,00	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01-2024	0001	001	2		2.896,00
31/01/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR. COMPRAS N/MES	0001	001	3	87.200,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR. COMPRAS N/MES	0001	001	3		87.200,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	4	36.200,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	4		36.200,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR INSS N/MES	0001	001	5	2.715,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR INSS N/MES	0001	001	5		2.715,00
					Totais do dia 31:	244.931,00	**244.931,00**
					Totais do mês de Janeiro:	3.480.606,10	3.480.606,10
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	105.050,00	
05/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		105.050,00
05/02/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 02 2024	0001	001	2	18.432,00	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 02 2024	0001	001	2		18.432,00
					Totais do dia 05:	**123.482,00**	**123.482,00**
08/02/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 02-2024	0001	001	1	2.270,00	
/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 02-2024	0001	001	1		2.270,00
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	2	160.111,01	
08/02/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REC. N/DATA	0001	001	2		160.111,01
					Totais do dia 08:	**162.381,01**	**162.381,01**
09/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 02-2024	0001	001	1	88,97	
09/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 02-2024	0001	001	1		88,97
					Totais do dia 09:	**88,97**	88,97
13/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	95.200,00	
13/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		95.200,00
					Totais do dia 13:	**95.200,00**	**95.200,00**
20/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 02-2024	0001	001	1	601,98	
/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 02-2024	0001	001	1		601,98
20/02/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	2	84.350,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	2		84.350,00
20/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 01 2024	0001	001	3	2.896,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 01 2024	0001	001	3		2.896,00
20/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 01 2024	0001	001	4	2.715,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 01 2024	0001	001	4		2.715,00
20/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 01 2024	0001	001	5	49.610,00	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 01 2024	0001	001	5		49.610,00
					Totais do dia 20:	**140.172,98**	140.172,98
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						

FOLHAS: 665
PROC: 03 / 2026
ASS:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.100,00	
21/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.100,00
21/02/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	455,00	
21/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		455,00
					Totais do dia 21:	**88.555,00**	**88.555,00**
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	101.200,00	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		101.200,00
					Totais do dia 28:	**101.200,00**	**101.200,00**
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02-2024	0001	001	1	2.896,00	
/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02-2024	0001	001	1		2.896,00
29/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	51.925,20	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		51.925,20
29/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	3	36.200,00	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	3		36.200,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR PROV. INSS N/MES	0001	001	4	2.715,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR PROV. INSS N/MES	0001	001	4		2.715,00
					Totais do dia 29:	**93.736,20**	**93.736,20**
					Totais do mês de Fevereiro:	**804.816,16**	**804.816,16**
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	106.050,00	
07/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		106.050,00
					Totais do dia 07:	**106.050,00**	**106.050,00**
08/03/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 03-2024	0001	001	1	2.270,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 03-2024	0001	001	1		2.270,00
					Totais do dia 08:	**2.270,00**	**2.270,00**
11/03/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 03-2024	0001	001	1	97,56	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 03-2024	0001	001	1		97,56
11/03/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 03 2024	0001	001	2	16.112,00	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 03 2024	0001	001	2		16.112,00
					Totais do dia 11:	**16.209,56**	**16.209,56**
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	97.400,00	
15/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		97.400,00

Continua...

FOLHAS: 666
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 15:	**97.400,00**	**97.400,00**
20/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 03-2024	0001	001	1	599,84	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 03-2024	0001	001	1		599,84
20/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 02 2024	0001	001	2	2.896,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 02 2024	0001	001	2		2.896,00
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 02 2024	0001	001	3	2.715,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 02 2024	0001	001	3		2.715,00
20/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 02 2024	0001	001	4	51.925,00	
/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 02 2024	0001	001	4		51.925,00
					Totais do dia 20:	**58.135,84**	58.135,84
21/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	94.205,00	
21/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		94.205,00
					Totais do dia 21:	**94.205,00**	**94.205,00**
26/03/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	**580,50**	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		580,50
					Totais do dia 26:	**580,50**	**580,50**
28/03/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	2	88.204,00	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	2		88.204,00
					Totais do dia 28:	**88.204,00**	**88.204,00**
29/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	96.690,00	
/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		96.690,00
29/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03-2024	0001	001	2	2.896,00	
29/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03-2024	0001	001	2		2.896,00
29/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	4	62.880,87	
29/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	4		62.880,87
29/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	5	36.200,00	
29/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	5		36.200,00
29/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	6	2.715,00	
29/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	6		2.715,00
					Totais do dia 29:	**201.381,87**	201.381,87

Continua...

FOLHAS: 667
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do mês de Março:	**664.436,77**	**664.436,77**
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	98.100,00	
08/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		98.100,00
08/04/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 04-2024	0001	001	2	2.270,00	
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 04-2024	0001	001	2		**2.270,00**
					Totais do dia 08:	**100.370,00**	**100.370,00**
10/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 04-2024	0001	001	1	85,45	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 04-2024	0001	001	1		85,45
					Totais do dia 10:	**85,45**	85,45
/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	101.315,00	
16/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		101.315,00
					Totais do dia 16:	**101.315,00**	**101.315,00**
17/04/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	597,45	
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		**597,45**
					Totais do dia 17:	**597,45**	**597,45**
18/04/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1	82.450,00	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1		82.450,00
					Totais do dia 18:	**82.450,00**	82.450,00
19/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 03 2024	0001	001	1	2.896,00	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 03 2024	0001	001	1		2.896,00
/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 03 2024	0001	001	2	2.715,00	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 03 2024	0001	001	2		2.715,00
19/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO 03 2024	0001	001	5	62.880,87	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO 03 2024	0001	001	5		62.880,87
					Totais do dia 19:	**68.491,87**	68.491,87
22/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04-2024	0001	001	1	578,98	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 04-2024	0001	001	1		578,98
					Totais do dia 22:	**578,98**	**578,98**
24/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.300,00	
24/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.300,00
					Totais do dia 24:	**103.300,00**	**103.300,00**
26/04/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						

Continua...

FOLHAS: 668
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.combustiveis ref. 04 2024	0001	001	1	17.103,00	
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 04 2024	0001	001	1		17.103,00
					Totais do dia 26:	**17.103,00**	**17.103,00**
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	86.100,00	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		86.100,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04-2024	0001	001	3	2.896,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04-2024	0001	001	3		2.896,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	4	62.250,00	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	4		62.250,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	5	36.200,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	5		36.200,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR PROV. INSS N/MES	0001	001	6	2.715,00	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR PROV. INSS N/MES	0001	001	6		2.715,00
					Totais do dia 30:	**190.161,00**	190.161,00
					Totais do mês de Abril:	**664.452,75**	664.452,75
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	71.377,00	
07/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		71.377,00
					Totais do dia 07:	**71.377,00**	**71.377,00**
08/05/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 05-2024	0001	001	1	2.270,00	
08/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 05-2024	0001	001	1		2.270,00
					Totais do dia 08:	**2.270,00**	**2.270,00**
10/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 05-2024	0001	001	1	79,98	
10/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 05-2024	0001	001	1		79,98
					Totais do dia 10:	**79,98**	79,98
13/05/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1	183.233,00	
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1		183.233,00
					Totais do dia 13:	**183.233,00**	183.233,00
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.268,00	
16/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.268,00
16/05/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 05 2024	0001	001	2	14.306,00	
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 05 2024	0001	001	2		14.306,00

Continua...

FOLHAS: 669
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 16:	**117.574,00**	**117.574,00**
20/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2024	0001	001	1	602,85	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2024	0001	001	1		602,85
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 04 2024	0001	001	2	2.896,00	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 04 2024	0001	001	2		2.896,00
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 04 2024	0001	001	3	2.715,00	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 04 2024	0001	001	3		2.715,00
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 04 2024	0001	001	4	62.250,00	
/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 04 2024	0001	001	4		62.250,00
					Totais do dia 20:	**68.463,85**	68.463,85
22/05/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	601,70	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		601,70
					Totais do dia 22:	**601,70**	**601,70**
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	98.548,00	
24/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		98.548,00
					Totais do dia 24:	**98.548,00**	**98.548,00**
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	102.788,00	
27/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		102.788,00
					Totais do dia 27:	**102.788,00**	**102.788,00**
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.696,00	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.696,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05-2024	0001	001	2	2.896,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05-2024	0001	001	2		2.896,00
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	3	98.988,30	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	3		98.988,30
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	4	36.200,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	4		36.200,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR PROV. INSS N/MES	0001	001	5	2.715,00	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR PROV. INSS N/MES	0001	001	5		2.715,00
					Totais do dia 31:	**229.495,30**	229.495,30

Continua...



FOLHAS: 670
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do mês de Maio:		**874.430,83**	**874.430,83**
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	87.998,00	
04/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		87.998,00
					Totais do dia 04:	**87.998,00**	87.998,00
07/06/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 06-2024	0001	001	1	2.270,00	
07/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 06-2024	0001	001	1		2.270,00
					Totais do dia 07:	**2.270,00**	**2.270,00**
10/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 06-2024	0001	001	1	76,99	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 06-2024	0001	001	1		76,99
/06/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 06 2024	0001	001	2	18.511,00	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 06 2024	0001	001	2		18.511,00
					Totais do dia 10:	**18.587,99**	**18.587,99**
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	85.256,00	
12/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		85.256,00
12/06/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	498,00	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		498,00
					Totais do dia 12:	**85.754,00**	85.754,00
20/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2024	0001	001	1	579,63	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2024	0001	001	1		579,63
20/06/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	2	185.300,00	
/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	2		185.300,00
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 05 2024	0001	001	3	2.896,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 05 2024	0001	001	3		2.896,00
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 05 2024	0001	001	4	2.715,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 05 2024	0001	001	4		2.715,00
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 05 2024	0001	001	5	98.988,30	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 05 2024	0001	001	5		98.988,30
					Totais do dia 20:	**290.478,93**	290.478,93
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	83.999,00	
21/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		83.999,00

Continua...

FOLHAS: 171
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 21:	83.999,00	**83.999,00**
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	91.968,00	
27/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		91.968,00
					Totais do dia 27:	**91.968,00**	91.968,00
28/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06-2024	0001	001	1	2.896,00	
28/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06-2024	0001	001	1		2.896,00
28/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	73.450,15	
28/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		73.450,15
28/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	3	36.200,00	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	3		36.200,00
28/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	4	2.715,00	
28/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	4		2.715,00
					Totais do dia 28:	**115.261,15**	**115.261,15**
					Totais do mês de Junho:	**776.317,07**	**776.317,07**
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	87.989,00	
05/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		87.989,00
					Totais do dia 05:	**87.989,00**	87.989,00
08/07/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 07-2024	0001	001	1	2.270,00	
08/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 07-2024	0001	001	1		2.270,00
					Totais do dia 08:	**2.270,00**	**2.270,00**
1/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	88.677,00	
11/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		88.677,00
11/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 07-2024	0001	001	2	85,78	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 07-2024	0001	001	2		85,78
					Totais do dia 11:	**88.762,78**	88.762,78
14/07/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 07 2024	0001	001	1	21.335,00	
14/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 07 2024	0001	001	1		21.335,00
					Totais do dia 14:	**21.335,00**	**21.335,00**
16/07/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1	190.158,00	
16/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1		190.158,00
					Totais do dia 16:	**190.158,00**	**190.158,00**
18/07/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						

Continua...

FOLHAS: 672
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.10.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	702,00	
18/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		702,00
					Totais do dia 18:	**702,00**	**702,00**
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.638,00	
19/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.638,00
19/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 06 2024	0001	001	2	2.896,00	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 06 2024	0001	001	2		2.896,00
19/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 06 2024	0001	001	3	2.715,00	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 06 2024	0001	001	3		2.715,00
19/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 06 2024	0001	001	4	73.450,15	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 06 2024	0001	001	4		73.450,15
					Totais do dia 19:	**182.699,15**	182.699,15
22/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2024	0001	001	1	598,77	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2024	0001	001	1		598,77
					Totais do dia 22:	**598,77**	598,77
30/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	100.050,00	
30/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		100.050,00
30/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	79.906,00	
30/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		79.906,00
					Totais do dia 30:	**179.956,00**	179.956,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07-2024	0001	001	1	2.896,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07-2024	0001	001	1		2.896,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	2	36.200,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	2		36.200,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	3	2.715,00	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	3		2.715,00
					Totais do dia 31:	**41.811,00**	**41.811,00**
					Totais do mês de Julho:	**796.281,70**	**796.281,70**
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	86.955,00	
08/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		86.955,00
08/08/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

FOLHAS: 673
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref. 08-2024	0001	001	2	2.270,00	
08/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 08-2024	0001	001	2		2.270,00
					Totais do dia 08:	**89.225,00**	89.225,00
09/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 08-2024	0001	001	1	101,60	
09/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 08-2024	0001	001	1		101,60
					Totais do dia 09:	**101,60**	**101,60**
15/08/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	550,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		550,00
					Totais do dia 15:	**550,00**	**550,00**
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.584,00	
16/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.584,00
					Totais do dia 16:	**103.584,00**	**103.584,00**
20/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08-2024	0001	001	1	602,88	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 08-2024	0001	001	1		602,88
20/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 07 2024	0001	001	2	2.896,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 07 2024	0001	001	2		2.896,00
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 07 2024	0001	001	3	2.715,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 07 2024	0001	001	3		2.715,00
20/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 07 2024	0001	001	4	79.906,00	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 07 2024	0001	001	4		79.906,00
					Totais do dia 20:	**86.119,88**	**86.119,88**
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	94.776,00	
22/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		94.776,00
					Totais do dia 22:	**94.776,00**	94.776,00
23/08/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1	187.233,00	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1		187.233,00
23/08/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 07 2024	0001	001	2	22.560,00	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 07 2024	0001	001	2		**22.560,00**
					Totais do dia 23:	**209.793,00**	**209.793,00**
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	89.860,00	
30/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		89.860,00

Continua...

FOLHAS: 674
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: ADMIN
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50 Fortes Contábil 8.10.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08-2024	0001	001	2	2.896,00	
30/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08-2024	0001	001	2		2.896,00
30/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	3	78.630,00	
30/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	3		78.630,00
30/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	4	36.200,00	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	4		36.200,00
30/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	5	2.715,00	
30/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	5		2.715,00
30/08/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 08 2024	0001	001	6	23.115,00	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 08 2024	0001	001	6		23.115,00
					Totais do dia 30:	**233.416,00**	**233.416,00**
					Totais do mês de Agosto:	**817.565,48**	**817.565,48**
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	95.244,00	
05/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		95.244,00
					Totais do dia 05:	**95.244,00**	**95.244,00**
09/09/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 09-2024	0001	001	1	2.270,00	
09/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 09-2024	0001	001	1		2.270,00
					Totais do dia 09:	**2.270,00**	**2.270,00**
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	103.321,00	
11/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		103.321,00
11/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 09-2024	0001	001	2	95,66	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 09-2024	0001	001	2		95,66
					Totais do dia 11:	**103.416,66**	103.416,66
18/09/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 09 2024	0001	001	1	23.674,80	
18/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 09 2024	0001	001	1		23.674,80
					Totais do dia 18:	**23.674,80**	23.674,80
19/09/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	545,80	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		545,80
					Totais do dia 19:	**545,80**	545,80
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	87.878,00	
20/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...



FOLHAS: 675
PROC: 03 / 2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.10.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		87.878,00
20/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2024	0001	001	2	600,56	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2024	0001	001	2		600,56
20/09/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	3	185.135,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	3		185.135,00
20/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 08 2024	0001	001	4	2.896,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 08 2024	0001	001	4		2.896,00
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 08 2024	0001	001	5	2.715,00	
/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 08 2024	0001	001	5		2.715,00
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 08 2024	0001	001	6	78.630,00	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 08 2024	0001	001	6		78.630,00
					Totais do dia 20:	**357.854,56**	**357.854,56**
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	87.800,00	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		87.800,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09-2024	0001	001	2	2.896,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09-2024	0001	001	2		2.896,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	3	122.270,58	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	3		122.270,58
/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	4	36.200,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	4		36.200,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	5	2.715,00	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	5		2.715,00
					Totais do dia 30:	**251.881,58**	251.881,58
					Totais do mês de Setembro:	**834.887,40**	834.887,40
07/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	102.996,00	
07/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		102.996,00
					Totais do dia 07:	**102.996,00**	102.996,00
08/10/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 10-2024	0001	001	1	2.270,00	
08/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 10-2024	0001	001	1		2.270,00
					Totais do dia 08:	**2.270,00**	**2.270,00**

Continua...



FOLHAS: 676
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN
Fortes Contábil 8.10.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/10/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 10-2024	0001	001	1	89,93	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 10-2024	0001	001	1		89,93
					Totais do dia 09:	**89,93**	89,93
16/10/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.assessoria contabil ref. 10 2024	0001	001	1	19.444,00	
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.assessoria contabil ref. 10 2024	0001	001	1		19.444,00
					Totais do dia 16:	**19.444,00**	19.444,00
17/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	83.400,00	
17/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		83.400,00
					Totais do dia 17:	**83.400,00**	83.400,00
/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 09 2024	0001	001	1	2.896,00	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 09 2024	0001	001	1		2.896,00
18/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 09 2024	0001	001	2	122.270,58	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 09 2024	0001	001	2		122.270,58
					Totais do dia 18:	**125.166,58**	125.166,58
20/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 09 2024	0001	001	1	2.715,00	
20/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 09 2024	0001	001	1		2.715,00
					Totais do dia 20:	**2.715,00**	**2.715,00**
21/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 10-2024	0001	001	1	579,64	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 10-2024	0001	001	1		**579,64**
					Totais do dia 21:	**579,64**	**579,64**
/10/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	495,50	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		495,50
					Totais do dia 24:	**495,50**	**495,50**
25/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	87.878,00	
25/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		87.878,00
25/10/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	2	180.245,00	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	2		180.245,00
					Totais do dia 25:	**268.123,00**	**268.123,00**
31/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	104.066,00	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		104.066,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10-2024	0001	001	2	2.896,00	

Continua...

FOLHAS: 178
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10-2024	0001	001	2		2.896,00
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	3	124.795,11	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	3		124.795,11
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	5	36.200,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	5		36.200,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	6	2.715,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	6		2.715,00
					Totais do dia 31:	**270.672,11**	270.672,11
					Totais do mês de Outubro:	**875.951,76**	875.951,76
08/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	80.338,00	
08/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		80.338,00
08/11/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 11-2024	0001	001	2	2.270,00	
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.alugueis ref. 11-2024	0001	001	2		2.270,00
					Totais do dia 08:	**82.608,00**	82.608,00
11/11/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo agua ref. 11-2024	0001	001	1	85,64	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo agua ref. 11-2024	0001	001	1		85,64
					Totais do dia 11:	**85,64**	85,64
14/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	80.670,00	
14/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		80.670,00
1/11/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis ref. 11 2024	0001	001	2	18.678,00	
14/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.combustiveis ref. 11 2024	0001	001	2		18.678,00
					Totais do dia 14:	**99.348,00**	**99.348,00**
19/11/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1	183.467,00	
19/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1		183.467,00
					Totais do dia 19:	**183.467,00**	**183.467,00**
20/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 11-2024	0001	001	1	598,76	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 11-2024	0001	001	1		598,76
20/11/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	655,00	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		655,00
20/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 10 2024	0001	001	3	2.896,00	

Continua...

FOLHAS: 678
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: ADMIN
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50 Fortes Contábil 8.10.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 10 2024	0001	001	3		2.896,00
20/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 10 2024	0001	001	4	2.715,00	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 10 2024	0001	001	4		2.715,00
20/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLESM10 2024	0001	001	5	124.795,11	
20/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLESM10 2024	0001	001	5		124.795,11
					Totais do dia 20:	**131.659,87**	131.659,87
22/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	81.320,00	
22/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		81.320,00
					Totais do dia 22:	**81.320,00**	81.320,00
29/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	80.078,00	
29/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		80.078,00
29/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11-2024	0001	001	2	2.896,00	
29/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11-2024	0001	001	2		2.896,00
29/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	4	110.775,96	
29/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	4		110.775,96
29/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	5	36.200,00	
29/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SALARIOS N/MES	0001	001	5		36.200,00
29/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	6	2.715,00	
29/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	6		2.715,00
					Totais do dia 29:	232.664,96	232.664,96
					Totais do mês de Novembro:	811.153,47	811.153,47
05/12/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		VLR AQUIS. VEÍC. N/DATA	0001	001	1	2.100.000,00	
05/1Z/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR AQUIS. VEÍC. N/DATA	0001	001	1		2.100.000,00
					Totais do dia 05:	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**
06/1Z/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		VLR ALUGUEIS N/MES	0001	001	1	2.270,00	
06/1Z/2024	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		VLR ALUGUEIS N/MES	0001	001	1		2.270,00
					Totais do dia 06:	**2.270,00**	**2.270,00**
09/1Z/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	117.200,00	
09/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		117.200,00
09/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VLR CONSUMO N/MES	0001	001	2	103,56	

Continua...

FOLHAS: 679
PROC: 03/2026
ASS:

Livro Diário Nº. 7

Pag.: 19 de 25

Licenciado para:

ADMIN

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50

Fortes Contábil 8.10.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2024	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		VLR CONSUMO N/MES	0001	001	2		103,56
					Totais do dia 09:	**117.303,56**	**117.303,56**
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	129.068,00	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		129.068,00
					Totais do dia 17:	**129.068,00**	129.068,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VLR CONSUMO ENERGIA N/MES	0001	001	1	603,78	
20/12/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		VLR CONSUMO ENERGIA N/MES	0001	001	1		603,78
20/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	650,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		650,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	4	2.896,00	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 13 SALARIO	0001	001	4		2.896,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		VLR DEPRECIAÇÃO N/MES	0001	001	5	157.304,00	
20/12/2024	1.07.04.21.02.0001 - (-) depreciação Acumulada						
		VLR DEPRECIAÇÃO N/MES	0001	001	5		157.304,00
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGTO FGTS 11 2024 E 13 SALARIO	0001	001	6	5.792,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO FGTS 11 2024 E 13 SALARIO	0001	001	6		5.792,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		VLR INSS S/ 13 SALÁRIO	0001	001	7	2.715,00	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR INSS S/ 13 SALÁRIO	0001	001	7		2.715,00
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 11 2024	0001	001	8	2.715,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 11 2024	0001	001	8		2.715,00
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGTO INSS 13 SALARIO	0001	001	9	2.715,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO INSS 13 SALARIO	0001	001	9		2.715,00
20/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		PAGTO 13 SALÁRIO	0001	001	10	36.200,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO 13 SALÁRIO	0001	001	10		36.200,00
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO SIMPLES 11 2024	0001	001	11	110.775,96	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		PAGTO SIMPLES 11 2024	0001	001	11		110.775,96
20/12/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		VLR AQUIS. COMBUSTIVEIS	0001	001	12	21.982,00	
20/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa/Banco						
		VLR AQUIS. COMBUSTIVEIS	0001	001	12		21.982,00
					Totais do dia 20:	**344.348,74**	**344.348,74**
24/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						

Continua...

FOLHAS: 680
PROC: 03/2026
Ass.

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1	186.230,00	
24/1Z/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR COMPRAS N/MES	0001	001	1		186.230,00
					Totais do dia 24:	**186.230,00**	186.230,00
26/1Z/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	122.870,00	
26/1Z/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		122.870,00
					Totais do dia 26:	**122.870,00**	**122.870,00**
27/1Z/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12-2024	0001	001	1	2.896,00	
27/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12-2024	0001	001	1		2.896,00
27/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov. simples	0001	001	2	184.450,00	
1Z/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov. simples	0001	001	2		184.450,00
					Totais do dia 27:	**187.346,00**	187.346,00
30/1Z/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1	116.380,00	
30/1Z/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita ref.n/data	0001	001	1		116.380,00
30/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PAGTO SALARIOS N/MES 12-2024	0001	001	2	36.200,00	
30/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGTO SALARIOS N/MES 12-2024	0001	001	2		36.200,00
					Totais do dia 30:	**152.580,00**	152.580,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	1	2.715,00	
31/1Z/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VLR PROV INSS N/MES	0001	001	1		2.715,00
31/1Z/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	4.736.994,55	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	1.077,90	
1/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	6.819,85	
31/1Z/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	7.144,04	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	27.240,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	37.648,00	
31/1Z/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	38.915,00	
31/1Z/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	157.304,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	256.055,80	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	466.980,00	
31/1Z/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	814.672,79	
31/1Z/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

FOLHAS: 683
PROC: 03 /2026
Ass:

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	1.099.932,17	
31/1Z/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2	1.823.205,00	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		814.672,79
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		1.099.932,17
31/1Z/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		1.823.205,00
31/1Z/2024	3.01.01.03.05.0002 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		256.055,80
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		466.980,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		37.648,00
/1Z/2024	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		27.240,00
31/1Z/2024	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortizaşão						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		157.304,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		38.915,00
31/1Z/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		7.144,04
31/1Z/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		1.077,90
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		6.819,85
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício 2024	0001	001	2		4.736.994,55
					Totais do dia 31:	9.476.704,10	9.476.704,10
					Totais do mês de Dezembro:	**12.816.720,40**	**12.818.720,40**

FOLHAS: 682
PROC: 03/2026
ASS:

Balanço Patrimonial

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

ADMIN
Fortes Contábil 8.10.1

Conta	Descrição	31/12/2024
1	"" Ativo ""	5.436.239,08 D
1.01	Ativo Circulante	1.986.682,84 D
1.01.01	Disponibilidades	800.418,84 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	800.418,84 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	800.418,84 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	800.418,84 D
1.01.03	Clientes	1.186.264,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.186.264,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.186.264,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.186.264,00 D
1.07	Ativo não Circulante	3.449.556,24 D
1.07.04	Imobilizado	3.449.556,24 D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.258.520,30 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.258.520,30 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	3.955.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	808.964,06 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	808.964,06 C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	808.964,06 C
Total Ativo		5.436.239,08 D

Data de Encerramento: 31.12.2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 5.436.239,08

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2024

Continua...

FOLHAS: 693
PROC: 03/2026
Ass:

Balanço Patrimonial

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

ADMIN
Fortes Contábil 8.10.1

Conta	Descrição	31/12/2024
2	"" Passivo **	5.436.239,08 C
2.01	Passivo Circulante	415.388,54 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	415.388,54 C
2.01.01.01	Fornecedores	186.230,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	186.230,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	186.230,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	226.261,20 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	41.811,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.715,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.896,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	36.200,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	184.450,20 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	184.450,20 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.897,34 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.897,34 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	603,78 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	103,56 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.190,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	5.020.850,54 C
2.07.01	Capital Realizado	2.200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.200.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.820.850,54 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.820.850,54 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.820.850,54 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.820.850,54 C
Total Passivo		5.436.239,08 C

Data de Encerramento: 31.12.2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 5.436.239.08

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2024

FOLHAS: 684
PROC: 03/2026

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, cep. 65.680-000
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) Receita Bruta Operacional	4.736.994,55
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.736.994,55
Vendas de Serviços	4.736.994,55
(-) Deduções da Receita	1.099.932,17
Impostos Faturados	1.099.932,17
Simples	1.099.932,17
(=) Receita Líquida	3.637.062,38
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.079.260,80
Custo dos Serviços Prestados	2.079.260,80
(=) Lucro Bruto	1.557.801,58
(-) Despesas Operacionais	743.128,79
Despesas Administrativas	743.128,79
Res. Antes das Participações e Contrib.	814.672,79
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	814.672,79
(=) Resultado Líquido do Exercicio	814.672,79

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2024

FOLHAS: 685
PROC: 03/2026
ASS:

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 01 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 07 referente ao período 02.01.2024 a 31.12.2024, com encerramento do exercício social em 31.12.2024 da firma DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA estabelecida no(a) Rua Cel Borges, n. 220, Centro , Passagem Franca (MA), CEP. 65.680-000,inscrita no C.N.P.J. 24.292.364/0001-50 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão,sob o n° 21600099242 por despacho de 24.02.2016

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2024

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CRC 9283-MA
Tecnico Contabil

FOLHAS: 686
PROC: 03/2026
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2025 09:14 SOB Nº 20250656108.
PROTOCOLO: 250656108 DE 22/05/2025. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

FOLHAS: 687
PROC: 03 /2026

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12508506701 em 26/05/2025, protocolo 250656108. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600099242
CNPJ:	24292364000150
Município:	Passagem Franca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01702210324	WELTON GOMES LEAL	
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA	MA9283

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2025 09:14 SOB Nº 20250656108.
PROTOCOLO: 250656108 DE 22/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508506701. NIRE: 21600099242.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS: 688
PROC: 03/2026
ASS:

Balanço Patrimonial

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Rua Cel Borges. 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

ADMIN
Fortes Contábil 8.10.1

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	5.436.239,08 D
1.01	Ativo Circulante	1.986.682,84 D
1.01.01	Disponibilidades	800.418,84 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	800.418,84 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	800.418,84 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	800.418,84 D
1.01.03	Clientes	1.186.264,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.186.264,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.186.264,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.186.264,00 D
1.07	Ativo não Circulante	3.449.556,24 D
1.07.04	Imobilizado	3.449.556,24 D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.258.520,30 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.258.520,30 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	270.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	3.955.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	33.020,30 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	808.964,06 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	808.964,06 C
1.07.04.21.02.0001	(-) depreciação Acumulada	808.964,06 C
Total Ativo		5.436.239,08 D

Data de Encerramento: 31.12.2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 5.436.239,08

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2024

Welton Gomes Leal
CPF n. 017.022.103-24
Sócio Administrador

Antonio Joselmo Borges Silva
CRC 9283-MA
Tecnico Contabil

Continua...

FOLHAS: 689
PROC: 03/2026
ASS:

Balanço Patrimonial

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
Rua Cel Borges. 220, Centro, Passagem Franca -MA, CEP. 65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	5.436.239,08C
2.01	Passivo Circulante	415.388,54C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	415.388,54C
2.01.01.01	Fornecedores	186.230,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	186.230,00C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	186.230,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	226.261,20C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	41.811,00C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.715,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.896,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	36.200,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	184.450,20C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	184.450,20C
2.01.01.17	Outras Contas	2.897,34 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.897,34 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	603,78 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	103,56 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.190,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	5.020.850,54C
2.07.01	Capital Realizado	2.200.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	2.200.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.200.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.200.000,00C
2.07.07	Outras Contas	2.820.850,54C
2.07.07.01	Outras Contas	2.820.850,54C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.820.850,54C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.820.850,54C
Total Passivo		5.436.239,08C

Data de Encerramento: 31.12.2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 5.436.239.08

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2024

FOLHAS: 690
PROC: 03/2026
ASS:

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para:
Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.292.364/0001-50
NIRE: 21600099242 - Data: 24/02/2016
Rua Cel Borges, 220, Centro, Passagem Franca - MA, cep. 65.680-000
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

ADMIN
Fortes Contábil 8.10.1

Conta	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) Receita Bruta Operacional	4.736.994,55
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.736.994,55
Vendas de Serviços	4.736.994,55
(-) Deduções da Receita	1.099.932,17
Impostos Faturados	1.099.932,17
Simples	1.099.932,17
(=) Receita Líquida	3.637.062,38
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.079.260,80
Custo dos Serviços Prestados	2.079.260,80
(=) Lucro Bruto	1.557.801,58
(-) Despesas Operacionais	743.128,79
Despesas Administrativas	743.128,79
Res. Antes das Participações e Contrib.	814.672,79
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	814.672,79
(=) Resultado Líquido do Exercício	814.672,79

Passagem Franca-MA, 31 de Dezembro de 2024

Rua Cel Borges, n. 220, Centro , Passagem Franca — MA, CEP. 65.760-000
CNPJ(MF) N.° 24.292.364/0001-50 E NIRE N.° 21600099242

FOLHAS: 69
PROC: 03 / 2026

CALCULO DOS ÍNDICES ECONOMICOS FINANCEIROS COM BALANÇO PATRIMONIAL ENNCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1— índice de Liquidez Imediata

ILI = DisponíveL = ILI = 800.418,84 = ILI = 1,92
P.CIRC. 415.388,54

2 — Índice de Solvência Geral — ISG

ISG = Ativo Total = ISG = 5.436.239,08 = ISG = 13,08
PC + PELP 415.388,54 +0,00

3 — Indice de Liquidez Corrente — ISC

ILC = Ativo Circ. = ILC = 1.986.682,84 = ILC =4,78
Passivo Circ 415.388,54

4— Indice de Liquidez Geral — ILG

ILG = AC + ARLP = ILG = 1.986.682,84 + 0,00 = ILG = 7,48
PC + PELP 415.388,54+0,00

Passagem Franca(MA)., 31 de Dezembro de 2024

FOLHAS: 697
PROC: 03/2026
ASS:

Notas Explicativas das Demonstraçoes Contábeis em 31/12/2024

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ:24.292.364/0001-50
Endereço: Rua Cel Borges, 220,
Bairro: Centro, Passagem Franca — MA, CEP.65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data:24.02.2016

Nota 1 - Contexto Operacional

DlNAMlCAEMPREENDlMENTOSLTDA,Empresa Maranhense, empresária Limitada,a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçÃo do capital social, é aquela constituída por uma ou mais pessoa titular da totalidade docapital social o valor de R5 2.200.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado,personalidade juridica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial,patrimonial, orÇamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, jurisdiÇão em todo território estadual e prazo de duraÇão indeterminado.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA , mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais praticas vigentes na legislaÇão Brasileira.

BalanÇo Patrimonial - BP;
DemonstraÇão de Resultado do Exercicio - DRE;
Índices do Balanço Patrimonial;
Termo de Abertura e Encerramento;
Livro Diario;

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - **Disponibilidades**

ApresentaÇão DemonstraÇÕes Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos â vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2024 — 800.418,84 D

3.2 - **Estoques**

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produÇão para venda ou para uso próprio ou que se destinamao consumo na produÇão de mercadorias para venda ou uso próprio.

Saldo em 31.12.2024 0,00 D

3.3 - **Provisões**

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

3.4 - **Ativo Circulante**

Ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operaÇÕes.

Saldo em 31.12.2024 - 1.986.682,84 D

3.5 - **Ativo Não Circulante**

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veiculos, as máquinas e atê mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2024 - 3.449.556,24 D

3.6 - **Passivo Circulante**

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigaÇões da entidade, inclusive financiamentos para aquisiÇão de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercicio seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanÇo).

Saldo em 31.12.2024 — 415.388,54 C

Passagem Franca (MA) , 31 de Dezembro de 2024

Continua...

FOLHAS: 693
PROC: 03/2026
ASS:

Notas Explicativas das Demonstraçóes Contábeis em 31/12/2024

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ:24.292.364/0001-50
Endereço: Rua Cel Borges, 220,
Bairro: Centro, Passagem Franca --- MA, CEP.65.680-000
NIRE: 21600099242 - Data:24.02.2016

3.7 - **Passivo Não Circulante**

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigaÇÕes da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercicio seguinte. Normalmente tais obrigaÇÕes correspondem a valores exigíveis a partir do 13° mês seguinte aodo exercicio social.

Saldo em 31.12.2024 - 0,00

3.8 - **Imobilizado**

O Ativo Imobilizado ê formado pelo conjunto de bens necessários ã manutenÇão das atividades daempresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangivel (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2024 - 4.258.520,30 D

Nota 4 - Patrimônio Liquido

4.1 - **Resultado do Exercicio**

O lucro do exercicio de 2024 será incorporado ao Patrimônio Liquido em conformidade com as exigênciaslegais. A empresa contabilizou - Resultado Liquido do Exercicio 814.672,79 reais

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situaÇão patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Passagem Franca(MA), 31 de Dezembro de 2024

Continua...

FOLHAS: 694
PROC: 03/2026
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL
85066540334	ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2025 10:05 SOB Nº 20250569353.
PROTOCOLO: 250569353 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507336314. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2025.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS: 695
PROC: 03 /2026
ASS:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO JOSELMO BORGES SILVA
REGISTRO..... : MA-009283/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.665.403-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/03/2026 as 16:34:29.
Válido até: 01/06/2026.
Código de Controle: 8861387.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

FOLHAS: 696
PROC: 03 / 2026
ASS:

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA **NIRE :** 21600099242 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2600139900
NIRE (Sede) 21600099242	**CNPJ** 24.292.364/0001-50	**Data de Ato Constitutivo** 02/03/2016	**Início de Atividade** 24/02/2016

Endereço Completo
Rua MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000

Objeto Social
71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (O ALUGUEL, COM OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM) 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.29-1-01 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI REBOQUES E SIMILARES) 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A LIMPEZA DE RUAS, CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA) 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Capital Social R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WELTON GOMES LEAL	017.022.103-24	R$ 2.200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
WELTON GOMES LEAL	017.022.103-24	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 14/09/2025	**Número** 20251115470	**Ato/evento:** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/03/2026, às 14:28:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5FEEG9JF**.

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

FOLHAS: 697
PROC: 03/2/2026
ASS:

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600139978
NIRE 21600099242 **CNPJ 24.292.364/0001-50**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua MAJOR DELFINO CALVO, Nº 70, xxxxx, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20251115470	14/09/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20250569353	06/05/2025	BALANCO	NÃO
310	20240874200	02/07/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20240791584	13/06/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20240700686	23/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20240497678	17/04/2024	BALANCO	NÃO
002	20240121503	30/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230718558	31/05/2023	BALANCO	NÃO
307	20230038310	17/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20230038301	17/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
904	T2160009924	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
223	20220682852	31/05/2022	BALANCO	NÃO
310	20211246999	05/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20210820691	22/06/2021	BALANCO	NÃO
223	20200398849	08/06/2020	BALANCO	NÃO
002	20190843306	12/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20190089679	25/02/2019	BALANCO	NÃO
002	20180973690	21/12/2018	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20180965883	21/12/2018	TRANSFORMACAO	NÃO
315	20160038502	02/03/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21102095024	02/03/2016	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/03/2026, às 14:28:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TKUFXAGA**.

MAC2600139978

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FOLHAS: 698
PROC: 03/2026
ASS:

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **MAC2600139980**

NIRE: 21600099242	**CNPJ:** 24292364000150	**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Último ArquivamentoNúmero:** **Data:** 14/09/2025

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20251115470	14/09/2025	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/03/2026, às 13:55:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XSUJAH1C**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA

"DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA"

FOLHAS: 099
PROC: 03/2026
ASS:

O Sr. **WELTON GOMES LEAL**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, Nascido em 10/01/1987, inscrito no CPF: **017.022.103-24** e RG: **19582742002-5** GEJSPC/MA, residente e domiciliado na Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000. Único sócio quotista da Sociedade Empresária Limitada **"DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA"**, com sede na Rua Cel. Borges, nº 220 – Bairro: Centro – Passagem Franca - MA – Cep. 65.680-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto ao órgão de registro público competente: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE **2160009.924-2**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **24.292.364/0001-50**. Resolve de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passa a ter as seguintes atividades econômicas:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem (o aluguel, com operador de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem)
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (a limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura)
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da empresa que é na Rua Cel. Borges, nº 220 – Bairro: Centro – Passagem Franca - MA – Cep. 65.680-000, passa a ser na Rua Major Delfino Calvo, nº 70, Bairro: Centro, São Domingos do Maranhão-MA, Cep. 65.790-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: Mediante as alterações contidas nas clausulas anteriores consolida-se o Contrato Social.

FOLHAS: 700
PROC: 03 /2026
ASS:

CONSOLIDAÇÃO
"DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA"

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de "**DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**".

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede localizada na Rua Major Delfino Calvo, nº 70, Bairro: Centro, São Domingos do Maranhão-MA, Cep. 65.790-000, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como Objetivos Sociais:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem (o aluguel, com operador de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem)
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (a limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura)
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

FOLHAS: 701
PROC: 03 /2026
Ass:

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA – O início da atividade empresarial ocorreu em **24/02/2016**, e através deste instrumento prosseguira transformada para Sociedade Limitada Unipessoal, a partir de data de deferimento do presente instrumento pela JUCEMA, sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O Capital Social é de R$ 2.200.000,00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Reais), divididos em 2.200.000 (Dois Milhões e Duzentas Mil) quotas no valor de nominal de R$ 1,00 (um real), já totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, como segue:

SÓCIO ÚNICO	%	Nº COTAS	TOTAL
WELTON GOMES LEAL	100%	2.200.000	2.200.000,00
TOTAL	**100%**	**2.200.000**	**2.200.000,00**

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do Sócio Único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA – O Sócio Único Administrador da sociedade limitada unipessoal **WELTON GOMES LEAL** compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Faculta-se ao Sócio Único Administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

PÁRAGRAFO SEGUNDO – O Sócio Único Administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

FOLHAS: 702
PROC: 03 /2026
Ass:

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA OITAVA – As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expresso consentimento do sócio único, cabendo em igualdade, de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-las.

DOS CASOS DE RETIRADA E FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO -- O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feito ao sócio retirante, aos herdeiros do sócio retirante, aos herdeiros do sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

A. Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;

B. O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, a partir do mês subseqüente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCICIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Sócio Único Administrador **WELTON GOMES LEAL** declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da sócia única ora presente e que os mesmos assinam o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

FOLHAS:	703
PROC:	03 / 2026
Ass:	

São Domingos do Maranhão/MA, 10 de setembro de 2025.

WELTON GOMES LEAL
Sócio Administrador

FOLHAS: 704
PROC: 03/2026
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2025 17:13 SOB Nº 20251115470.
PROTOCOLO: 251115470 DE 14/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514730030. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/09/2025.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946257/2026
Emissão: 03/03/2026
Validade: 30/08/2026
Chave: zYZ9x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS:	705
PROC:	03/2026
Ass:	

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 24.292.364/0001-50

Registro: 0005402387

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.200.000,00

Data do Capital: 30/01/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (O ALUGUEL, COM OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM) 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES)77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A LIMPEZA DE RUAS, CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA) 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Endereço Matriz: RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA, 65790000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/02/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540388DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GRACE LAFAIETE SOUSA NOGUEIRA VIEIRA

Registro: 1117373932

CPF: ***.166.023-**

Data Início: 29/09/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

ESP. EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA

Registro: 1115795880

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946257/2026
Emissão: 03/03/2026
Validade: 30/08/2026
Chave: zYZ9x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 706
PROC: 03/2026
Ass:

CPF: ***.016.823-**
Data Início: 07/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 2º E ART. 3º DA RESOLUÇÃO CONFEA Nº 1.156/2025, EXCETO SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES. (DECISÃO 5/2026 CEEE)
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: ***.022.103-**
Data Início: 28/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: WELTON GOMES LEAL
CPF: ***.022.103-**
Função: ENGENHEIRO CIVIL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zYZ9x
Impresso em: 03/03/2026 às 17:08:55 por: adapt, ip: 187.62.156.227

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946260/2026
Emissão: 03/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: dW2z4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 707
PROC: 03/2026
ASS:

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: ***.022.103-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previstó no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: W G EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005537967
CNPJ: 21.920.379/0001-28
Data Início: 29/09/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005402387
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Data Início: 28/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS E INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0005489024
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Data Início: 07/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0005394538

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dW2z4
Impresso em: 03/03/2026 as 17:31:12 por: adapt, ip: 187.62.156.227

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 946260/2026
Emissão: 03/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: dW2z4

FOLHAS: 708
PROC: 03/2026
ASS:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 16.793.035/0001-65
Data Início: 07/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LEAL EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005468540
CNPJ: 30.169.852/0001-78
Data Início: 05/08/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dW2z4
Impresso em: 03/03/2026 às 17:31:12 por: adapt, ip: 187.62.156.227

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA

"DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA"

FOLHAS: 709
PROC: 03/2026
ASS:

O Sr. **WELTON GOMES LEAL**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, Nascido em 10/01/1987, inscrito no CPF: **017.022.103-24** e RG: **19582742002-5** GEJSPC/MA, residente e domiciliado na Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000. Único sócio quotista da Sociedade Empresária Limitada **"DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA"**, com sede na Rua Cel. Borges, nº 220 – Bairro: Centro – Passagem Franca - MA – Cep. 65.680-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto ao órgão de registro público competente: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE **2160009.924-2**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **24.292.364/0001-50**. Resolve de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passa a ter as seguintes atividades econômicas:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem (o aluguel, com operador de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem)
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (a limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura)
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da empresa que é na Rua Cel. Borges, nº 220 – Bairro: Centro – Passagem Franca - MA – Cep. 65.680-000, passa a ser na Rua Major Delfino Calvo, nº 70, Bairro: Centro, São Domingos do Maranhão-MA, Cep. 65.790-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: Mediante as alterações contidas nas clausulas anteriores consolida-se o Contrato Social.

FOLHAS: 710
PROC: 03/2026
ASS:

CONSOLIDAÇÃO
"DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA"

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de "**DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**".

DA SEDE SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede localizada na Rua Major Delfino Calvo, nº 70, Bairro: Centro, São Domingos do Maranhão-MA, Cep. 65.790-000, podendo abrir ou fechar filial ou outra dependência em qualquer cidade ou estado do País, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios e registrada nos órgãos competentes.

DO OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como Objetivos Sociais:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem (o aluguel, com operador de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem)
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares)

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (a limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura)
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

FOLHAS:	731
PROC:	03/2026
Ass:	

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA – O início da atividade empresarial ocorreu em **24/02/2016**, e através deste instrumento prosseguira transformada para Sociedade Limitada Unipessoal, a partir de data de deferimento do presente instrumento pela JUCEMA, sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA – O Capital Social é de R$ 2.200.000,00 (Dois Milhões e Duzentos Mil Reais), divididos em 2.200.000 (Dois Milhões e Duzentas Mil) quotas no valor de nominal de R$ 1,00 (um real), já totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, como segue:

SÓCIO ÚNICO	%	Nº COTAS	TOTAL
WELTON GOMES LEAL	100%	2.200.000	2.200.000,00
TOTAL	**100%**	**2.200.000**	**2.200.000,00**

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do Sócio Único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA – O Sócio Único Administrador da sociedade limitada unipessoal **WELTON GOMES LEAL** compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Faculta-se ao Sócio Único Administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

PÁRAGRAFO SEGUNDO – O Sócio Único Administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

FOLHAS: 7.12
PROC: 03/2026
ASS:

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA OITAVA – As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expresso consentimento do sócio único, cabendo em igualdade, de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-las.

DOS CASOS DE RETIRADA E FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feito ao sócio retirante, aos herdeiros do sócio retirante, aos herdeiros do sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela seguinte forma:

A. Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;

B. O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, a partir do mês subseqüente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCICIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Sócio Único Administrador **WELTON GOMES LEAL** declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da sócia única ora presente e que os mesmos assinam o presente instrumento de Alteração de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

FLS: 7
PROC: 03/2026
Ass:

São Domingos do Maranhão/MA, 10 de setembro de 2025.

WELTON GOMES LEAL
Sócio Administrador

FOLHAS: 714
PROC: 03/2026
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01702210324	WELTON GOMES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2025 17:13 SOB Nº 20251115470.
PROTOCOLO: 251115470 DE 14/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514730030. CNPJ DA SEDE: 24292364000150.
NIRE: 21600099242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/09/2025.
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

935561/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

FOLHA: 115
PROC: 03/2026
Ass:

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230610401** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2023 Baixada em: 22/08/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: RUA JORNALISTA MAURITONIO MEIRE Nº: 22
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: 08/2023 Celebrado em: 16/01/2023
Valor do contrato: R$ 3.988.538,24 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JORNALISTA MAURITONIO MEIRE Nº: 22
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Coordenadas Geográficas: -6.371961, -44.360739
Data de início: 16/01/2023 Conclusão efetiva: 16/11/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 32.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 32.00 unidade;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR NO MUNICIPÍO DE MIRADOR - MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 14.2; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 935561/2025
25/08/2025, 10:41
Z64ZA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z64ZA

FOLHAS: 716
PROC: 03 / 2026
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. DADOS DO ATESTADO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR NO MUNICIPÍO DE MIRADOR - MA

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20230610401
CONTRATO Nº 08/2023

1.1 DADOS DO CONTRATANTE / PROPRIETÁRIO

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - MA

CNPJ Nº 06.140.818/0001-96

Endereço completo: RUA JORNALISTA MAURITONIO MEIRE, CENTRO, Nº 22, MIRADOR - MA, CEP: 65.850-000.

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: WELTON GOMES LEAL

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Registro no CREA: 1107198518

1.3 DADOS DO CONTRATADO:

Razão Social: DINAMICA EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 24292364000150

Endereço completo: RUA CEL BORGES, Nº 220 – CENTRO – PASSAGEM FRANCA - MA, CEP: 65.680-000.

OBRA:

LOCAL DOS SERVIÇOS:

ENDEREÇO: RUA JORNALISTA MAURITONIO MEIRE, CENTRO, Nº 22, MIRADOR - MA, CEP: 65.850-000.

VALOR DA OBRA: R$ 3.988.538,24

PERÍODO EXECUTADO: 16/01/2023 A 16/11/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, emitida em 25/08/2025

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento nesta ata registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

FOLHAS: 737
PROC: 03 / 2026
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 32 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRÃO POPULAR NO MUNICIPÍO DE MIRADOR - MA.

ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

MIRADOR – MA 21 de agosto de 2025.

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA:05339478394

Assinado de forma digital por RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA:05339478394
Dados: 2025.08.21 11:10:07 -03'00'

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TECNICO DO MUNICIPIO
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, em 25/08/2025 emitida

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

FOLHAS: 718
PROC: 03/2026
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1	**INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES**				
1,1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**				
1.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	16,96	29,07	493,02
1.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	295,68	151,47	44.786,64
1.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2128,32	12,57	26.752,98
1.1.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	60,48	524,52	31.722,96
1,2	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS**				
1.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1098,56	151,47	166.398,88
1.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7060,48	12,57	88.750,23
1.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2352,00	18,76	44.123,52
1.2.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	33,92	524,52	17.791,71
2	**SUPERESTRUTURA**				
2,1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**				
2.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1098,56	151,47	166.398,88
2.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6929,92	12,57	87.109,09
2.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2584,00	18,76	48.475,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, emitida em 25/08/2025

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

FOLHAS: 219
PROC: 03/2026
Ass:

2.1.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	56,32	524,52	29.540,96
2,2	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**				
2.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1028,48	151,47	155.783,86
2.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6681,28	12,57	83.983,68
2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2107,20	18,76	39.531,07
2.2.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	33,92	524,52	17.791,71
2,3	**CONCRETO ARMADO - LAJE**				
2.3.1	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	660,80	38,78	25.625,82
2.3.2	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	660,80	242,21	160.052,36
2.3.3	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	19,84	584,65	11.599,45
2,4	**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS (PORTAS / JANELAS E BASC.)**				
2.4.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,92	114,45	1.135,34
3	**PAREDES E DIVISÓRIAS**				
3,1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	1926,40	109,65	211.229,76
4	**PISO**				
4,1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	2146,88	59,34	127.395,85
4,2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO	m²	256,64	59,34	15.229,01
4,3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO	m²	2476,48	42,22	104.556,98
4,4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	m²	329,60	86,42	28.484,03
5	**REVESTIMENTOS**				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, em 25/08/2025 emitida

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

FOLHAS: 720
PROC: 03/2026
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

5,1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4293,76	4,62	19.837,17
5,2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	4293,76	52,64	226.023,52
5,3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	945,92	69,94	66.157,64
5,4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	1657,60	7,43	12.315,96
6	**TETO/FORRO**				
6,1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	1406,40	42,93	60.376,75
7	**COBERTURA**				
7,1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	2446,08	73,17	178.979,67
7,2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2446,08	42,86	104.838,98
7,3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	267,20	28,58	7.636,57
7,4	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	328,00	42,15	13.825,20
8	**ESQUADRIAS**				
8,1	**PORTAS**				
8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32,00	869,32	27.818,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, em 25/08/2025 emitida

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

FOLHAS: 721
PROC: 03/2026
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

8.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	64,00	743,21	47.565,44
8.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	64,00	920,36	58.903,04
8.1.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,04	113,78	801,01
8,2	**JANELAS E BASCULANTES**				
8.2.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	32,00	480,74	15.383,68
8.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	64,00	335,33	21.461,12
8.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.	m²	32,00	386,96	12.382,72
8.2.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,40	647,22	4.142,20
8.2.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,00	647,22	10.355,52
8.2.6	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	M	36,16	116,98	4.229,99
9	**PINTURA**				
9,1	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	3691,20	18,9	69.763,68
9,2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3691,20	14,94	55.146,52
9,3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	568,96	16,77	9.541,45
9,4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	329,60	18,24	6.011,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, emitida em 25/08/2025

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

FOLHAS: 722
PROC: 031/2026
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

10	INSTALAÇÕES				
10,1	ELÉTRICAS				
10.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2428,80	2,81	6.824,92
10.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5013,12	4,11	20.603,92
10.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1128,00	6,72	7.580,16
10.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5813,12	8,77	50.981,06
10.1.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	60,67	1.941,44
10.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	64,00	10,97	702,08
10.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	11,51	368,32
10.1.8	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	288,00	119,89	34.528,32
10.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	160,00	25,78	4.124,80
10.1.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64,00	40,85	2.614,40
10.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	55,91	1.789,12
10.1.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	320,00	43,83	14.025,60
10.1.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	160,00	50,29	8.046,40
10.1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00	16,28	1.562,88
10.1.15	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	32,00	57,19	1.830,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, emitida em 25/08/2025

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

FOLHAS: 723
PROC: 03/2026
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

10.1.16	Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips	un	32,00	80,69	2.582,08
10,2	**HIDRÁULICAS**				
10.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	688,32	43,04	29.625,29
10.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	810,24	42,73	34.621,55
10.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	182,40	33,42	6.095,80
10.2.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	224,00	136,46	30.567,04
10.2.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	14,95	2.392,00
10.2.6	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	96,00	12,58	1.207,68
10.2.7	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	96,00	12,98	1.246,08
10.2.8	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	64,00	6,62	423,68
10.2.9	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	96,00	5,02	481,92
10.2.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	128,00	4,95	633,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, emitida em 25/08/2025

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

FOLHAS: 724
PROC: 03/2026
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

10.2.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	192,00	6,43	1.234,56
10.2.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	160,00	9,03	1.444,80
10.2.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	96,00	7,16	687,36
10.2.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	64,00	12,61	807,04
10.2.15	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	32,00	63,32	2.026,24
10.2.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	64,00	41,66	2.666,24
10.2.17	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	32,00	192,1	6.147,20
10.2.18	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	32,00	677,31	21.673,92
10,3	**SANITÁRIAS**				
10.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	192,00	58,15	11.164,80
10.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	273,60	94,87	25.956,43
10.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1071,36	75	80.352,00
10.3.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	32,00	9,61	307,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, emitida em 25/08/2025

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

FOLHAS: 725
PROC: 03/2026
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

10.3.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	96,00	44,07	4.230,72
10.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	96,00	8,95	859,20
10.3.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	64,00	17,38	1.112,32
10.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	128,00	10,46	1.338,88
10.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	192,00	19,39	3.722,88
10.3.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	96,00	60,19	5.778,24
10.3.11	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	0,00	35,18	0,00
10.3.12	TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	64,00	60,75	3.888,00
10.3.13	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	64,00	146,36	9.367,04
10.3.14	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	128,00	31,44	4.024,32
10.3.15	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	96,00	31,44	3.018,24
10.3.16	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	64,00	66,58	4.261,12
10.3.17	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	32,00	1.412,24	45.191,68
10.3.18	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	32,00	4.249,15	135.972,80
10.3.19	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE- MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	32,00	177,37	5.675,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, em 25/08/2025 emitida

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

FOLHAS: 726
PROC: 03/2026
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

10.3.20	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	128,00	281,78	36.067,84
11	**LOUÇAS E METAIS**				
11,1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	460	14.720,00
11,2	Chuveiro plástico sem registro	un	32,00	43,55	1.393,60
11,3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	32,00	88,64	2.836,48
11,4	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	32,00	98,67	3.157,44
11,5	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)	UN	64,00	35,03	2.241,92
11,6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	64,00	93,05	5.955,20
11,7	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	180,31	5.769,92
11,8	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	46,19	1.478,08
12	**BANCADAS**				
12,1	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	183,68	437,4	80.341,63
12,2	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	1.214,61	38.867,52
12,3	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	699,77	22.392,64
12,4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	m³	32,00	22,14	708,48
13	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, em 25/08/2025 emitida

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

FOLHAS: 727
PROC: 03/2026
Ass:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE MUNICÍPIO DE MIRADOR
Rua Jornalista Mauritonio Meire, 22 - Centro - CEP 65.850-000
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

13,1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m²	2126,97	113,75	241.943,16
13,2	Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m²	660,80	11,74	7.757,79
13,3	Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs	m²	829,12	27,14	22.502,31
14	**DIVERSOS**				
14,1	Escápulas de ferro (PARA REDE)	UND	256,00	60,14	15.395,84
14,2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	3681,60	16,57	61.004,11
15	**SERVIÇOS FINAIS**				
15,1	Limpeza geral	m²	2146,88	2,54	5.453,07
		VALOR DO ORÇAMENTO COM BDI (R$)			3.988.538,24

MIRADOR – MA 21 de agosto de 2025.

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA:05339478394
Assinado de forma digital por RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA:05339478394
Dados: 2025.08.21 11:10:24 -03'00'

RAMON ZILMAR POMPEU OLIVEIRA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TECNICO DO MUNICIPIO
CREA Nº 111920048-2
CPF: 053.394.783-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 935561/2025, emitida em 25/08/2025

Certidão nº 935561/2025
25/08/2025, 15:02
Chave de Impressão: Z64ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2025 e contém 12 folhas

FOLHAS: 728
PROC: 03/2026
ASS:

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0245294 **N°** 6027755

Número de Registro Susep 05436202600120775024529 4

Controle Interno (Código Controle) 429341865

Data de emissão 02/03/2026 9:50:37

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

MUNICIPIO DE COLINAS

CPF ou CNPJ nª: 06.113.682/0001-25

Endereço: PC PRACA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, - CEP: 65.690-000 - COLINAS - MA

Tomador

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF ou CNPJ nª: 24.292.364/0001-50

Sede: R RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, *, CENTRO - CEP: 65.790-000 - SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 7C889C823D9EFE8A7978F0BB45DE725887887316 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
03/03/2026	07/06/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0245294 **Nº** 6027755

Controle Interno (Código Controle) 429341865 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775024529 4

FOLHAS: 729
PROC: 03/2026
Ass:

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 54.600,00
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 54.600,00 **Vigência** - 03/03/2026 a 07/06/2026
Multas e Penalidades	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 54.600,00 **Vigência** - 03/03/2026 a 07/06/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0245294 **Nº** 6027755

Controle Interno (Código Controle) 429341865 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775024529 4

Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 160,00

FOLHAS: 730
PROC: 03/2026
Ass:

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	09/03/2026	27901246	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0245294 **Nº** 6027755

Controle Interno (Código Controle) 429341865 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775024529 4

FOLHAS 731

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

FOLHAS: 732
PROC: 03 / 2026
Ass:

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a. **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b. **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c. **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d. **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e. **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f. **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g. **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h. **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i. **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j. **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

FOLHAS: 733
PROC: 03/2026
Ass:

k **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

l **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

m **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**

n **despesas de contenção e salvamento.**

Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

e **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e**

f **Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.**

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro**: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

d **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

FOLHAS: 736
PROC: 03 /2026
ASS:

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

FOLHAS: 737
PROC: 03/2026
ASS:

a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

FOLHAS: 738
PROC: 03/2026
ASS:

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

FOLHAS: 739
PROC: 03 / 2026
ASS:

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

FOLHAS: 740
PROC: 03/2026
Ass:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-b87f402a-248d-4ea6-af3b-2063c5a662d5**

Esta Certidão foi emitida em 27/02/2026, às 16:14, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

FOLHAS: 7 4 3
PROC: 03 / 2026
ASS:

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | **033-7** | Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

Vencimento	**09/03/2026**
Nosso Número	**22318925**
Número do Documento	**2790124€**
Agência / Código Beneficiário	**4849-6 / 8954380**
(=) Valor do Documento	**160,00**

Recibo do Pagador

Pagador
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 24.292.364/0001-50
R RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 65790000 SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0245294

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.89543 38000.000224 31892.501011 8 13800000016000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **09/03/2026**

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Agência / Código Beneficiário: **4849-6 / 8954380**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/03/2026	**27901246**	**NS**	**N**	**02/03/2026**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
COBRANÇA SIMPLES - RCR	**REAL**		

Nosso Número: **22318925**

(=) Valor do Documento: **160,00**

Instruções:
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: cobrancareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 24.292.364/0001-50
R RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70 65790000 SAO DOMINGOS DO MARANHAO, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0245294

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:07
131201312 0002

FOLHAS: 7 U 2
PROC: 03 / 2026
ASS:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DINAMICA E EIRELI
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 30.596-0

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000022431892501011813800000016000

BENEFICIARIO:
JUNTO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
JUNTO SEGUROS S A
CNPJ: 84.948.157/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
Junto Seguros SA
CNPJ: 84.948.157/0001-33
PAGADOR:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.292.364/0001-50

NR. DOCUMENTO	30.205
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.D62.D8D.BB9.17E.A7F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS: 743
PROC: 03/2026
ASS:

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTOS AOS INDICES FINANCEIROS (ITEM 12.6.2.5. ALÍNEA a) DO EDITAL)

Eu, **Antonio Joselmo Borges Silva, Técnico em Contabilidade**, regularmente inscrito no **Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão – CRC/MA nº 009283/O-6**, na qualidade de contador da empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, com sede a rua major delfino calvo, nº 70, centro – São Domingos do Maranhão/MA, CEP 65.790-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24,** residente e domiciliado na Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000, , declaro, para os devidos fins de participação em procedimento licitatório, que a referida empresa **atende aos índices econômico-financeiros exigidos no §1º do art. 69 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021**

Declaro ainda, para os devidos fins, que procedi à análise dos demonstrativos contábeis da referida empresa, referentes aos exercícios financeiros de 2023 e 2024, e que os índices econômicos e financeiros foram obtidos conforme a memória de cálculo a seguir apresentada:

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS:	744
PROC:	03/2026
ASS:	

CALCULO DOS INDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS COM BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1 – Índice de Liquidez Imediata

ILI = Ativo Disponivel = ILI = 512.028,22 = 1,25
PC 408.309,50

2 – Índice de Solvência Geral – ISG

ISG = Ativo Total = ISG = 3.413.999,47 = ISG = 8,36
PC + PELP 408.309,50 +0

3 – Indice de Liquidez Corrente – ISC

ILC = Ativo Circ. = ILC = 1.907.139,23 = ILC = 4,67
Passivo Circ 408.309,50

4 – Indice de Liquidez Geral – ILG

ILG = AC + ARLP = ILG = 1.907.139,23 = ILG = 4,67
PC + PELP 408.309,50 +0,00

CALCULO DOS INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS COM BALANÇO PATRIMONIAL ENNCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1— índice de Liquidez Imediata

ILI = DisponiveL = ILI = 800.418,84 = ILI = 1,92
P.CIRC. 415.388,54

2 — Índice de Solvência Geral — ISG

ISG = Ativo Total = ISG = 5.436.239,08 = ISG = 13,08
PC + PELP 415.388,54 +0,00

3 — Indice de Liquidez Corrente — ISC

ILC = Ativo Circ. = ILC = 1.986.682,84 = ILC =4,78
Passivo Circ 415.388,54

4— Indice de Liquidez Geral — ILG

ILG = AC + ARLP = ILG = 1.986.682,84 + 0,00 = ILG = 7,48
PC + PELP 415.388,54+0,00

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150

Assinado de forma digital por DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150
Dados: 2026.03.03 17:57:18 -03'00'

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

Antonio Joselmo Borges Silva
Técnico Contábil
CRC nº 9283-MA

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS:	7
PROC:	03 / 2026
Ass:	

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS (ITEM 9.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

A empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, com sede a rua major delfino calvo, nº 70, centro – São Domingos do Maranhão/MA, CEP 65.790-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24,** residente e domiciliado na Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000, **DECLARA**, para os devidos fins, que **tomou pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais** necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, incluindo aspectos técnicos, logísticos, operacionais, ambientais e demais circunstâncias que possam interferir direta ou indiretamente na execução contratual.

Declara ainda estar ciente das condições do local de execução dos serviços, das exigências do edital, dos prazos e das especificações técnicas, comprometendo-se a cumprir integralmente as obrigações assumidas, em conformidade com a **Lei nº 14.133/2021** e demais legislações pertinentes.

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150

Assinado de forma digital por DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150
Dados: 2026.03.03 17:57:26 -03'00'

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS:	746
PROC:	03/2026
Ass:	

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS (ITEM 9.1.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

A empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, com sede a rua major delfino calvo, nº 70, centro – São Domingos do Maranhão/MA, CEP 65.790-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24,** residente e domiciliado na Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000, **DECLARA FORMAL E EXPRESSAMENTE**, para os devidos fins, que **disponibilizará todos os equipamentos, ferramentas, materiais, insumos e mão de obra necessários** à perfeita execução dos serviços objeto da licitação, comprometendo-se a atender integralmente as condições técnicas, operacionais e contratuais estabelecidas no edital e seus anexos.

Declara ainda que possui plena capacidade técnica e operacional para execução dos serviços licitados, responsabilizando-se pela observância de todas as normas de segurança, trabalhistas e ambientais aplicáveis à execução contratual, em conformidade com a **Lei nº 14.133/2021** e demais legislações pertinentes.

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150

Assinado de forma digital por DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150
Dados: 2026.03.03 17:57:36 -03'00'

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS:	747
PROC:	03 / 2026
Ass:	

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO (ITEM 9.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA) ANEXO VII

A empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, com sede a rua major delfino calvo, nº 70, centro – São Domingos do Maranhão/MA, CEP 65.790-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24,** residente e domiciliado na Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000, **DECLARA FORMAL E EXPRESSAMENTE**, para os devidos fins, que o(s) profissional(is) abaixo indicado(s) atuará(ão) como **responsável(eis) técnico(s)** pelo acompanhamento e execução dos serviços objeto da presente licitação, conforme modelo previsto no **Anexo VII** do edital:

PROFISSIONAL INDICADO

- **Nome:** WELTON GOMES LEAL
- **Cargo/Função:** Engenheiro Civil – Responsável Técnico
- **Registro Profissional:** CREA/MA nº 1107198518
- **CPF:** 017.022.103-24
- **Endereço:** Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro Campo Dantas, Presidente Dutra/MA, CEP 65.760-000

Declara ainda que o profissional acima possui as atribuições técnicas compatíveis com o objeto da contratação, estando devidamente habilitado junto ao **Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA**, conforme as disposições legais vigentes, notadamente a **Lei nº 14.133/2021**, a **Lei nº 5.194/1966** e as **Resoluções do CONFEA/CREA** aplicáveis.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais.

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS: 748
PROC: 031/026
Ass:

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150

Assinado de forma digital por DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150
Dados: 2026.03.03 17:57:44 -03'00'

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
Dados: 2026.03.03 17:59:13 -03'00'

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS:	719
PROC:	03/2026
Ass:	

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

TERMO DE ANUÊNCIA
ANEXO VIII

Eu, WELTON GOMES LEAL, Engenheiro Civil, inscrito no **CREA/MA nº 1107198518**, portador da **Carteira de Identidade nº 195827420025 – GEJSPC/MA** e do **CPF nº 017.022.103-24**, residente e domiciliado à **Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro Campo Dantas, Presidente Dutra/MA, CEP 65.760-000**,

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, que **TENHO CIÊNCIA E CONCORDO** com a minha **indicação para atuar como RESPONSÁVEL TÉCNICO** da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, com sede à **Rua Major Delfino Calvo, nº 70, Centro, São Domingos do Maranhão/MA, CEP 65.790-000**, para acompanhamento e execução dos serviços objeto da **Concorrência Eletrônica nº 001/2026**.

Declaro, ainda, que **estou ciente das atribuições e responsabilidades técnicas** inerentes à função, comprometendo-me a exercer minhas atividades com observância das normas legais e éticas que regem o exercício profissional da engenharia, conforme a **Lei nº 5.194/1966**, as **Resoluções do CONFEA/CREA** e a **Lei nº 14.133/2021**.

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150
Assinado de forma digital por DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150
Dados: 2026.03.03 17:57:55 -03'00'

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

WELTON GOMES LEAL:01702210324
Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
Dados: 2026.03.03 17:59:01 -03'00'

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS: 750
PROC: 03/2026
ASS:

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA / VISTORIA
ANEXO VI

A empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, com sede a rua major delfino calvo, nº 70, centro – São Domingos do Maranhão/MA, CEP 65.790-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24,** residente e domiciliado na Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000, Declaramos para fins de participação e habilitação na licitação em referência, declara, expressamente que **OPTOU** por **não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços**, e que ASSUME todo e qualquer risco por essa decisão e **SE COMPROMETE** a prestar fielmente os serviços constante no edital e seus anexos.

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150
Assinado de forma digital por DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150
Dados: 2026.03.03 17:58:05 -03'00'

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS: 751
PROC: 03/2026
ASS:

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 42 A 49 DA LC N° 123/2006
ANEXO IV-A

A empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, com sede a rua major delfino calvo, nº 70, centro – São Domingos do Maranhão/MA, CEP 65.790-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade n° 195827420025 GEJSPC MA e do CPF n° 017.022.103-24,** residente e domiciliado na Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000, , para fins de atendimento ao disposto no subitem 3.6 do Edital da licitação em referência, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. Enquadra-se como [**Empresa de Pequeno Porte**], nos termos da legislação vigente;

2. No ano-calendário de realização desta licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte;

3. Observa integralmente o limite legal para fruição dos benefícios previstos no edital, responsabilizando-se pela veracidade das informações ora prestadas. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS: 252
PROC: 03/2026
Ass:

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS
LTDA:24292364000150

Assinado de forma digital por
DINAMICA EMPREENDIMENTOS
LTDA:24292364000150
Dados: 2026.03.03 17:58:13 -03'00'

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS:	753
PROC:	03/2026
Ass:	

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA
ANEXO IV

A empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, com sede a rua major delfino calvo, nº 70, centro – São Domingos do Maranhão/MA, CEP 65.790-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24,** residente e domiciliado na Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000.

DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:
(x) Simples Nacional;
( ) Lucro Real;
( ) Lucro Presumido;
( ) Outro:_____

DECLARO que a licitante **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24,** residente e domiciliado na Avenida Campos Dantas, nº 1880, Bairro: Campo Dantas, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000.

DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua Major Delfino Calvo, nº 70 - Centro
Cidade/Estado: São Domingos do Maranhão - MA
Cep.: 65.790-000
Ponto de referência:
Telefone: (99) 98424-5269
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHAS: 754
PROC: 03/2026
Ass:

DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:
( ) Microempreendedor Individual – MEI;
( ) Microempresa – ME;
(X) Empresa de Pequeno Porte – EPP;
( ) Sociedade Cooperativa;
( ) Normal.

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1.1. DECLARO que manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

1.2. DECLARO com fulcro no art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021, que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

2. DECLARAÇÕES PARA FINS DE HABILITAÇÃO

2.1. DECLARO com fulcro no art. 63, inciso I da Lei nº 14.133/2021 que atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório;

2.2. DECLARO que inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante;

2.3. DECLARO que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

2.4. DECLARO que manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

2.5. DECLARO com fulcro no art. 68, inciso VI da Lei nº 14.133/2021, que cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

3. DECLARAÇÕES DE CUMPRIMENTO Á LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS:	155
PROC:	03/2026
Ass:	

3.1. DECLARO que observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante;

3.2. DECLARO com fulcro no art. 63, inciso IV da Lei nº 14.133/2021, que cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150

Assinado de forma digital por DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150
Dados: 2026.03.03 17:58:23 -03'00'

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

FOLHAS: 756
PROC: 03/2026
ASS:

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24**, declara, sob as penas da lei, para fins de participação na **Concorrência Eletrônica nº 001/2026**, promovida pela **Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, que **atende integralmente a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital**, compreendendo a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação econômico-financeira, a qualificação técnica e o cumprimento das demais disposições legais previstas no artigo 63 da Lei nº 14.133/2021. Declara ainda que todos os documentos apresentados são verdadeiros e refletem a real situação jurídica, fiscal, técnica e financeira da empresa, comprometendo-se a manter as condições de habilitação durante toda a execução contratual. Por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150

Assinado de forma digital por DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150
Dados: 2026.03.03 17:58:34 -03'00'

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

FOLHAS: 257
PROC: 03/2026
ASS:

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

CUMPRE INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS RELATIVAS À RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24**, declara, sob as penas da lei, para fins de participação na **Concorrência Eletrônica nº 001/2026**, promovida pela **Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, que **cumpre integralmente as exigências legais relativas à reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social**, previstas na **Constituição Federal, na Lei nº 8.213/1991 (art. 93)**, bem como nas demais normas específicas que regulamentam a matéria, atendendo, portanto, às disposições do **art. 63, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021**. Declara ainda que manterá o cumprimento dessas exigências durante toda a execução contratual, caso venha a ser contratada, comprometendo-se a observar as condições legais e regulamentares aplicáveis. Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150

Assinado de forma digital por DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA:24292364000150
Dados: 2026.03.03 17:58:43 -03'00'

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS: 758
PROC: 03/2026
ASS:

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO DE QUE AS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24**, declara, sob as penas da lei, para fins de participação na **Concorrência Eletrônica nº 001/2026**, promovida pela **Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos necessários ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções e acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme dispõe o §1º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021.

Declara, ainda, que os valores ofertados garantem o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e sociais incidentes sobre a execução do contrato, assegurando a observância da legislação vigente e a manutenção das condições apresentadas durante toda a execução contratual. Por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

FOLHAS: 759
PROC: 03/2026
Ass:

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS
(ITEM 12.6.2.8 DO EDITAL)

A empresa **DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.292.364/0001-50**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELTON GOMES LEAL, portador (a) da Carteira de Identidade nº 195827420025 GEJSPC MA e do CPF nº 017.022.103-24**, declara, sob as penas da lei, para fins de participação na **Concorrência Eletrônica nº 003/2025**, promovida pela **Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, DECLARA que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

ORD.	CONTRATO Nº	ÓRGÃO	VIGÊNCIA		PREÇOS (R$)		
			INICIAL	FINAL	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
1	1º Aditivo 80/2024	PM Colinas/MA	20/06/2025	20/06/2026	R$ 782.121,00	R$ 586.590,75	R$ 195.530,25
2	086/2024	PM Colinas/MA	14/04/2025	14/04/2026	R$ 122.247,80	R$ 122.247,80	R$ -
3	1º Aditivo 003.01.2108/2024	PM Lagoa do Mato	03/07/2025	03/07/2026	R$ 409.962,72	R$ 102.490,68	R$ 307.472,04

TOTAL	R$ 1.314.331,52	R$ 811.329,23	R$ 503.002,29

1. Fórmula de Cálculo Aplicada

(Patrimônio Liquido ÷ Valor Total dos Contratos) × 12 > 1,00

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

2. Memória de Cálculo

Descrição	Valor (R$)
Patrimônio Líquido (PL)	5.020.850,54
Valor Total dos Contratos Vigentes (VC)	1.314.331,52
(PL ÷ VC) × 12	(5.020.850,54 ÷ 1.314.331,52) × 12 = **45,84**

☑ **Resultado:** 45,84 > 1,00

Diante do exposto, **declaro que a empresa DINÂMICA EMPREENDIMENTOS LTDA atende plenamente à exigência de compatibilidade econômico-financeira**, visto que **1/12 dos contratos firmados não supera o seu Patrimônio Líquido**, conforme preceitua o **art. 69, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, as **Normas Brasileiras de Contabilidade** e as boas práticas de gestão financeira pública.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente **Declaração de Compromissos Assumidos** para que produza os efeitos legais.

São Domingos do Maranhão/MA, 03 de março de 2026.

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324
Dados: 2026.03.03 18:08:22 -03'00'

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Titular / Administrador
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS:	761
PROC:	03 / 2026
Ass:	

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Colinas/MA
Endereço: Praça Dias Carneiro, nº 402, bairro Centro – Cep. nº 65.690-000
Cidade: Colinas – Estado: Maranhão - CEP: 65.690-000
Concorrência Eletrônica nº 001/2026
Processo Administrativo nº 003/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas contidas no edital da **Concorrência Eletrônica nº 001/2026 da Prefeitura Municipal de Colinas/MA**, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA,** e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. **DADOS DA PROPONENTE:**
   - → **Razão Social:** Dinâmica Empreendimento LTDA
   - → **CNPJ nº** 24.292.364/0001-50
   - → **Endereço:** Rua Major Delfino Calvo, nº 70, centro
   - → **Cidade**: São Domingos do Maranhão/MA - **CEP:** 65.790-000
   - → **Telefone:** (98) 99100-7234
   - → **E-mail**: dinamicaempreendimentos@outlook.com

2. **DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS**:
   - → **Nome Completo:** Welton Gomes Leal
   - → **RG nº** 195827420025 GEJSPC MA
   - → **CPF nº** 017.022.103-24
   - → **Cargo/Função:** Titular/Empresário/Engenheiro Civil

FOLHAS: 762
PROC: 03/2026
ASS:

3. **PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS)**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNIDADE	MARCA	QUANT.	PREÇOS (R$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA	Serviços	Serviços Próprios	1	R$ 5.379.359,70	R$ 5.379.359,70
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS						**R$ 5.379.359,70**

4. O valor global de nossa proposta e de **R$ 5.379.359,70 (cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa abaixo identificada.

5. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

6. **O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE), DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.

7. Que o prazo de entrega é o constante no anexo I do Edital de Abertura do Certame.

8. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital, o número do item e a quantidade do equipamento entregue, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação da Nota Fiscal para pagamento;

9. Local de execução dos serviços: Conforme Projeto Básico (Anexo I) deste edital;

10. Prazo de início da execução dos serviços: Conforme Projeto Básico (Anexo I) deste edital;

11. Prazo de execução dos serviços: Conforme Projeto Básico (Anexo I) deste edital;

DINAMICA
EMPREENDIMENTOS

FOLHAS: 763
PROC: 03/2026
Ass:

12. A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13. Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

14. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

DADOS BANCÁRIOS	RESPONSÁVEL PARA ASSINAR ARP E CONTRATO
Banco: Banco do Brasil (001)	**Nome Completo:** Welton Gomes Leal
Agência: 1312-9	**RG nº** 195827420025 GEJSPC MA
Conta Corrente: 30596-0	**CPF nº** 017.022.103-24
Nome: Dinâmica Empreendimentos LTDA	**Cargo/Função:** Titular/Empresário/Engenheiro Civil

Passagem Franca/MA, 30 de março de 2026.

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 24.292.364/0001-50
Welton Gomes Leal
Proprietário/Administrador/Engenheiro
RG: 195827420025 GEJSPC MA
CPF: 017.022.103-24
CREA nº 1107198518

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES)**					**3.615,12**	**0,07 %**
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m²	6,48	460,42	557,89	3.615,12	0,07 %
1.2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**51.642,24**	**0,96 %**
1.2.1	Composição 231	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12	3.551,64	4.303,52	51.642,24	0,96 %
1.3			**FUNDAÇÕES**					**786.651,73**	**14,62 %**
1.3.1			**SAPATAS**					**297.460,34**	**5,53 %**
1.3.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	349,6	40,24	48,75	17.043,00	0,32 %
1.3.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	187,2	6,53	7,91	1.480,75	0,03 %
1.3.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	187,2	42,95	52,04	9.741,88	0,18 %
1.3.1.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	582,4	190,05	230,28	134.115,07	2,49 %
1.3.1.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2028	13,76	16,67	33.806,76	0,63 %
1.3.1.6	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1068	15,16	18,36	19.608,48	0,36 %
1.3.1.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	512	17,82	21,59	11.054,08	0,21 %
1.3.1.8	Composição 232	Próprio	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	56,4	900,68	1.091,35	61.552,14	1,14 %

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS 56

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.3.1.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	283,6	26,36	31,94	9.058,18	0,17 %
1.3.2			**BALDRAME**					**319.617,93**	**5,94 %**
1.3.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	218,4	105,87	128,28	28.016,35	0,52 %
1.3.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	273,2	42,95	52,04	14.217,32	0,26 %
1.3.2.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1143,2	75,78	91,82	104.968,62	1,95 %
1.3.2.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3216	15,42	18,68	60.074,88	1,12 %
1.3.2.5	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	308	15,16	18,36	5.654,88	0,11 %
1.3.2.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1560	17,82	21,59	33.680,40	0,63 %
1.3.2.7	Composição 233	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	76,4	744,32	901,89	68.904,39	1,28 %
1.3.2.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	128,4	26,36	31,94	4.101,09	0,08 %
1.3.3			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**169.573,46**	**3,15 %**
1.3.3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1358	5,29	6,40	8.691,20	0,16 %

PROC: 003/2026 FOLHAS: 765

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.3.3.2	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	1358	53,36	64,65	87.794,70	1,63 %
1.3.3.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	1358	44,42	53,82	73.087,56	1,36 %
1.4			**SUPRAESTRUTURA**					**489.569,48**	**9,10 %**
1.4.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	575,6	65,13	78,91	45.420,59	0,84 %
1.4.2	Composição 234	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M²	821,6	68,32	82,78	68.012,04	1,26 %
1.4.3	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	m²	165,2	136,56	165,46	27.333,99	0,51 %
1.4.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2816	15,09	18,28	51.476,48	0,96 %
1.4.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	600	13,31	16,12	9.672,00	0,18 %
1.4.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2612	12,75	15,44	40.329,28	0,75 %
1.4.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3424	11,50	13,93	47.696,32	0,89 %

ASS. FOLHAS PROC: 03/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.4.8	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).	m²	230,8	212,06	256,95	59.304,06	1,10 %
1.4.9	Composição 235	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	51,2	936,02	1.134,17	58.069,50	1,08 %
1.4.10	Composição 236	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	71,2	953,43	1.155,27	82.255,22	1,53 %
1.5			**PAREDES E PAINÉIS**					**875.493,46**	**16,28 %**
1.5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	m²	3460	95,55	115,77	400.564,20	7,45 %
1.5.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	648	55,26	66,95	43.383,60	0,81 %
1.5.3	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	368	42,81	51,87	19.088,16	0,35 %
1.5.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	134,4	875,80	1.061,20	142.625,28	2,65 %
1.5.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	104	350,77	425,02	44.202,08	0,82 %

Ass. PROC: 03/2026 FOLHAS: 367

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.5.6	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E	m²	112	501,04	607,11	67.996,32	1,26 %
1.5.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	19,2	663,10	803,47	15.426,62	0,29 %
1.5.8	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	120	978,02	1.185,06	142.207,20	2,64 %
1.6			**COBERTURA E PROTEÇÕES**					**905.652,24**	**16,84 %**
1.6.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	2939,6	82,36	99,79	293.342,68	5,45 %
1.6.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2939,6	48,48	58,74	172.672,10	3,21 %
1.6.3	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	4152	11,90	14,41	59.830,32	1,11 %
1.6.4	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	21040	3,01	3,64	76.585,60	1,42 %

PROC. 03/2026 FOLHAS: 168

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.6.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	426	26,82	32,49	13.840,74	0,26 %
1.6.6	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	160	1.492,64	1.808,63	289.380,80	5,38 %
1.7			**REVESTIMENTOS**					**779.458,08**	**14,49 %**
1.7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5444	4,85	5,87	31.956,28	0,59 %
1.7.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	177,6	6,78	8,21	1.458,09	0,03 %
1.7.3	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	939,6	31,54	38,21	35.902,11	0,67 %
1.7.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	3202	28,33	34,32	109.892,64	2,04 %
1.7.5	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1302,4	25,03	30,32	39.488,76	0,73 %

Ass. PROC. 03/2026 FOLHAS 129

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.7.6	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	177,6	34,50	41,80	7.423,68	0,14 %
1.7.7	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	786	75,33	91,27	71.738,22	1,33 %
1.7.8	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	153,6	70,01	84,83	13.029,88	0,24 %
1.7.9	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1214	8,59	10,40	12.625,60	0,23 %
1.7.10	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1218	7,39	8,95	10.901,10	0,20 %
1.7.11	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1218	43,38	52,56	64.018,08	1,19 %
1.7.12	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1214	58,60	71,00	86.194,00	1,60 %
1.7.13	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1436	68,25	82,69	118.742,84	2,21 %

FOLHAS 730
PROC. 03/2026
Ass.

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.7.14	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4504,4	3,66	4,43	19.954,49	0,37 %
1.7.15	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	177,6	4,66	5,64	1.001,66	0,02 %
1.7.16	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	177,6	14,53	17,60	3.125,76	0,06 %
1.7.17	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4504,4	12,08	14,63	65.899,37	1,23 %
1.7.18	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	2432	3,95	4,78	11.624,96	0,22 %
1.7.19	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2432	12,08	14,63	35.580,16	0,66 %
1.7.20	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	840	2,04	2,47	2.074,80	0,04 %
1.7.21	Composição 237	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM	M²	840	19,57	23,71	19.916,40	0,37 %
1.7.22	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	840	16,62	20,13	16.909,20	0,31 %
1.8			**PAVIMENTAÇÕES**					**581.067,37**	**10,80 %**
1.8.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	m²	2154,8	0,71	0,86	1.853,12	0,03 %
1.8.2	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	215,6	162,85	197,32	42.542,19	0,79 %
1.8.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	2154,8	2,94	3,56	7.671,08	0,14 %
1.8.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2154,8	39,82	48,24	103.947,55	1,93 %

FOLHAS: 175
PROC. 10/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.5	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	605,2	57,77	69,99	42.357,94	0,79 %
1.8.6	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	1287,6	45,05	54,58	70.277,20	1,31 %
1.8.7	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	672	72,51	87,86	59.041,92	1,10 %
1.8.8	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	764	64,90	78,63	60.073,32	1,12 %
1.8.9	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	519,2	79,89	96,80	50.258,56	0,93 %
1.8.10	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	m²	646	0,71	0,86	555,56	0,01 %
1.8.11	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	45,2	857,63	1.039,19	46.971,38	0,87 %
1.8.12	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	100,8	142,52	172,69	17.407,15	0,32 %
1.8.13	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1548	9,04	10,95	16.950,60	0,32 %
1.8.14	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	260	194,14	235,23	61.159,80	1,14 %

FOLHAS 277
PMPC 10/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9			**INSTALAÇÕES ELPETRICAS**					**404.540,19**	**7,52 %**
1.9.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80	10,75	13,02	1.041,60	0,02 %
1.9.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40	11,39	13,80	552,00	0,01 %
1.9.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40	12,67	15,35	614,00	0,01 %
1.9.4	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40	23,57	28,55	1.142,00	0,02 %
1.9.5	Composição 238	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	80	216,45	262,27	20.981,60	0,39 %
1.9.6	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	40	1.605,96	1.945,94	77.837,60	1,45 %
1.9.7	Composição 239	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO..	UND	40	260,39	315,51	12.620,40	0,23 %
1.9.8	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280	28,79	34,88	9.766,40	0,18 %
1.9.9	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	280	13,11	15,88	4.446,40	0,08 %
1.9.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	200	28,42	34,43	6.886,00	0,13 %
1.9.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40	43,17	52,30	2.092,00	0,04 %
1.9.12	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	400	29,76	36,06	14.424,00	0,27 %
1.9.13	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	240	33,66	40,78	9.787,20	0,18 %

Ass: DOC. 03/2026 FLS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.14	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	40	45,61	55,26	2.210,40	0,04 %
1.9.15	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	27,47	33,28	1.331,20	0,02 %
1.9.16	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40	45,11	54,65	2.186,00	0,04 %
1.9.17	Composição 240	Próprio	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	80	8,11	9,82	785,60	0,01 %
1.9.18	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	480	11,80	14,29	6.859,20	0,13 %
1.9.19	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	520	18,39	22,28	11.585,60	0,22 %
1.9.20	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80	31,84	38,58	3.086,40	0,06 %
1.9.21	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	280	16,20	19,62	5.493,60	0,10 %
1.9.22	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3916	3,28	3,97	15.546,52	0,29 %
1.9.23	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10352	4,77	5,77	59.731,04	1,11 %

FOLHAS: 274
PROC. 03/2026
ASS.

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.24	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	992	7,42	8,99	8.918,08	0,17 %
1.9.25	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1036	12,41	15,03	15.571,08	0,29 %
1.9.26	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	332	12,10	14,66	4.867,12	0,09 %
1.9.27	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1788	19,86	24,06	43.019,28	0,80 %
1.9.28	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2332	9,95	12,05	28.100,60	0,52 %
1.9.29	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	882,4	8,65	10,48	9.247,55	0,17 %
1.9.30	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	2332	8,43	10,21	23.809,72	0,44 %
1.10			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**122.446,64**	**2,28 %**
1.10.1	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	280	12,53	15,18	4.250,40	0,08 %
1.10.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320	8,43	10,21	3.267,20	0,06 %
1.10.3	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	160	12,71	15,40	2.464,00	0,05 %

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.10.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	320	6,40	7,75	2.480,00	0,05 %
1.10.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	204	5,17	6,26	1.277,04	0,02 %
1.10.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	348	23,13	28,02	9.750,96	0,18 %
1.10.7	Composição 241	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" /	UND	40	290,99	352,59	14.103,60	0,26 %
1.10.8	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40	62,91	76,22	3.048,80	0,06 %
1.10.9	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	120	66,03	80,00	9.600,00	0,18 %
1.10.10	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	80	53,12	64,36	5.148,80	0,10 %
1.10.11	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	160	12,96	15,70	2.512,00	0,05 %
1.10.12	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	40	151,98	184,15	7.366,00	0,14 %
1.10.13	Composição 242	Próprio	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	UND	40	151,53	183,60	7.344,00	0,14 %

FOLHAS
PROC. 03/2026
ASS.

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.10.14	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40	28,12	34,07	1.362,80	0,03 %
1.10.15	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	270	12,09	14,64	3.952,80	0,07 %
1.10.16	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	120	5,17	6,26	751,20	0,01 %
1.10.17	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80	8,43	10,21	816,80	0,02 %
1.10.18	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	11,65	14,11	564,40	0,01 %
1.10.19	102605	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	40	297,26	360,18	14.407,20	0,27 %
1.10.20	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	40	4,21	5,10	204,00	0,00 %
1.10.21	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	80	4,75	5,75	460,00	0,01 %
1.10.22	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	40	18,99	23,01	920,40	0,02 %
1.10.23	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80	25,35	30,71	2.456,80	0,05 %
1.10.24	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40	36,63	44,38	1.775,20	0,03 %

ASS. FOLHAS: PROC: 03/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.10.25	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	320	8,43	10,21	3.267,20	0,06 %
1.10.26	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160	11,73	14,21	2.273,60	0,04 %
1.10.27	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	13,39	16,22	648,80	0,01 %
1.10.28	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80	7,04	8,53	682,40	0,01 %
1.10.29	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	16,40	19,87	2.384,40	0,04 %
1.10.30	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	18,09	21,91	876,40	0,02 %
1.10.31	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	176	12,09	14,64	2.576,64	0,05 %
1.10.32	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	422	18,49	22,40	9.452,80	0,18 %
1.11			**SANITÁRIAS / PLUVIAL**					**253.909,34**	**4,72 %**
1.11.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	120	9,95	12,05	1.446,00	0,03 %

FOLHA Nº 128
PROC. 10/2026
Ass.

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.11.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	80	15,60	18,90	1.512,00	0,03 %
1.11.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	80	9,75	11,81	944,80	0,02 %
1.11.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	360	14,95	18,11	6.519,60	0,12 %
1.11.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	40	27,21	32,97	1.318,80	0,02 %
1.11.6	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	23,89	28,94	1.157,60	0,02 %
1.11.7	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	41,46	50,23	2.009,20	0,04 %
1.11.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	40	9,85	11,93	477,20	0,01 %
1.11.9	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	134	20,54	24,88	3.333,92	0,06 %
1.11.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	408,4	25,73	31,17	12.729,82	0,24 %

ASS. PROC: FOLHA 03/2026 479

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.11.11	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	160	12,14	14,71	2.353,60	0,04 %
1.11.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1352	35,86	43,45	58.744,40	1,09 %
1.11.13	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	200	589,19	713,92	142.784,00	2,65 %
1.11.14	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	40	49,20	59,61	2.384,40	0,04 %
1.11.15	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	40	19,44	23,55	942,00	0,02 %
1.11.16	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	40	20,41	24,73	989,20	0,02 %
1.11.17	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	40	294,28	356,57	14.262,80	0,27 %
1.12			**APARELHOS, METAIS E BANCADAS**					**102.620,96**	**1,91 %**
1.12.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	593,88	719,60	28.784,00	0,54 %

FOLHAS 580
PROC: 03/2026
ASS:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.12.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	314,21	380,72	15.228,80	0,28 %
1.12.3	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,8	430,14	521,20	15.010,56	0,28 %
1.12.4	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	567,25	687,33	27.493,20	0,51 %
1.12.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	110,99	134,48	5.379,20	0,10 %
1.12.6	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	221,29	268,13	10.725,20	0,20 %
1.13			**COMPLEMENTAÇÕES**					**22.692,85**	**0,42 %**
1.13.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40	5,74	6,95	278,00	0,01 %
1.13.2	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	28,8	17,17	20,80	599,04	0,01 %
1.13.3	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.	m²	646	3,60	4,36	2.816,56	0,05 %
1.13.4	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO.	m²	1436	1,57	1,90	2.728,40	0,05 %
1.13.5	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	160	3,15	3,81	609,60	0,01 %
1.13.6	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	1898,4	5,49	6,65	12.624,36	0,23 %

ASS. PROC. 02 / 2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

Bancos SINAPI - 05/2025 - Maranhão | **B.D.I.** 21,17% | **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 105,58% Mensalista: 65,45%

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.13.7	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	672	1,02	1,23	826,56	0,02 %
1.13.8	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	m²	636,8	1,67	2,02	1.286,33	0,02 %
1.13.9	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	80	9,54	11,55	924,00	0,02 %
							Total sem BDI		**4.440.272,29**
							Total do BDI		**939.087,41**
							Total Geral		**5.379.359,70**

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

FOLHAS: 782
PROC: 03/2026
Ass:

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária		m²	1,0000000	460,42	460,42
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	0,5000000	23,80	11,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3729000	28,85	10,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1186000	21,84	24,43
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,2083000	5,73	18,38
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	394,29	394,29
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material		KG	0,0113000	36,91	0,41
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0132000	19,77	0,26
				MO sem LS =>	15,62	LS =>	16,50	MO com LS =>	32,12
				Valor do BDI =>	97,47			Valor com BDI =>	557,89

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 231	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		MÊS	1,0000000	3.551,64	3.551,64
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	27,6500000	128,45	3.551,64
				MO sem LS =>	1.702,74	LS =>	1.797,75	MO com LS =>	3.500,49
				Valor do BDI =>	751,88			Valor com BDI =>	4.303,52

1.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	40,24	40,24

Ass.: PROC: 03/2026 FOLHAS: 783

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1920000	150,32	28,86
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0960000	68,99	6,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0751152	29,00	2,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1187535	21,84	2,59
				MO sem LS => 6,42	LS =>	6,77	MO com LS =>	13,19
				Valor do BDI => 8,51			Valor com BDI =>	48,75

1.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	6,53	6,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	29,00	2,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1531000	21,84	3,34
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0036000	38,08	0,13
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	31,00	0,11
				MO sem LS => 2,46	LS =>	2,60	MO com LS =>	5,06
				Valor do BDI => 1,38			Valor com BDI =>	7,91

1.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	Lastro	m²	1,0000000	42,95	42,95

Ass.
PROC: 03/2026
FOLHAS: 48

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3390500	29,00	9,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1226500	21,84	2,67
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0690000	441,32	30,45
				MO sem LS => 7,46	LS =>	7,88	MO com LS =>	15,34
				Valor do BDI => 9,09			Valor com BDI =>	52,04

1.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	190,05	190,05
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3870000	21,61	29,97
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,3950000	28,85	97,94
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0600000	31,44	1,88
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2390000	30,09	7,19
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,3360000	56,25	18,90
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095500	7,69	0,07
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7330000	11,30	8,28
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,4010000	3,95	21,33
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0550000	19,77	1,08
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0050000	21,74	0,10
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0220000	21,48	0,47

ASS: PROC: 031/2026 FOLHAS: 185

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,1190000	23,94	2,84
				MO sem LS =>	53,09	LS =>	56,06	MO com LS =>	109,15
				Valor do BDI =>	40,23			Valor com BDI =>	230,28

1.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	13,76	13,76
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0420587	21,49	0,90
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1098952	21,49	2,36
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,93	9,93
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3990000	0,22	0,08
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,67	0,49
				MO sem LS =>	1,26	LS =>	1,33	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	2,91			Valor com BDI =>	16,67

1.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	15,16	15,16
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	21,49	1,07
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1310000	21,49	2,81
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,65	10,65
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,22	0,14

ASS: PROC: FOLHAS: 486 03/2026

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	19,67	0,49
				MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,78	MO com LS =>	3,47
				Valor do BDI =>	3,20			Valor com BDI =>	18,36

1.3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	17,82	17,82
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0888008	21,49	1,90
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2303271	21,49	4,94
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,31	10,31
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8190000	0,22	0,18
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,67	0,49
				MO sem LS =>	3,01	LS =>	3,18	MO com LS =>	6,19
				Valor do BDI =>	3,77			Valor com BDI =>	21,59

1.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 232	Próprio	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	m³	1,0000000	900,68	900,68
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,1900000	525,93	625,85
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,9380000	0,50	0,96
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,5980000	1,31	0,78

FOLHAS: 487
PROC: 03/2026
ASS:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	5,0710000	21,84	110,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	5,5980000	29,00	162,34
				MO sem LS =>	147,48	LS =>	155,70	MO com LS =>	303,18
				Valor do BDI =>	190,67			Valor com BDI =>	1.091,35

1.3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas		m³	1,0000000	26,36	26,36
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0054000	311,75	1,68
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0006000	72,70	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7866000	21,84	17,17
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,1962000	38,08	7,47
				MO sem LS =>	8,69	LS =>	9,17	MO com LS =>	17,86
				Valor do BDI =>	5,58			Valor com BDI =>	31,94

1.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)		m³	1,0000000	105,87	105,87
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0040000	29,00	29,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3,5150000	21,84	76,76
				MO sem LS =>	39,20	LS =>	41,39	MO com LS =>	80,59
				Valor do BDI =>	22,41			Valor com BDI =>	128,28

ASS: PROC: 038 FOLHAS: 2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	Lastro		m²	1,0000000	42,95	42,95
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3390500	29,00	9,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1226500	21,84	2,67
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	0,0690000	441,32	30,45
				MO sem LS =>	7,46	LS =>	7,88	MO com LS =>	15,34
				Valor do BDI =>	9,09			Valor com BDI =>	52,04

1.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	75,78	75,78
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4770000	21,61	10,30
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0880000	28,85	31,38
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0130000	31,44	0,40
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0530000	30,09	1,59
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	7,69	0,12
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6050000	11,30	6,83
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5470000	3,95	2,16
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	19,77	0,51

ASS. PROC: 03/2026 FOLHAS: 789

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2;5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1340000	18,73	21,23
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	23,94	1,26
				MO sem LS => 16,89	LS =>	17,84	MO com LS =>	34,73
				Valor do BDI => 16,04			Valor com BDI =>	91,82

1.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	15,42	15,42
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0530264	21,49	1,13
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1386843	21,49	2,98
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,71	10,71
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5030000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,67	0,49
				MO sem LS => 1,64	LS =>	1,73	MO com LS =>	3,37
				Valor do BDI => 3,26			Valor com BDI =>	18,68

1.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	15,16	15,16
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	21,49	1,07
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1310000	21,49	2,81
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,65	10,65

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 190

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,22	0,14
nsumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,67	0,49
				MO sem LS => 1,69	LS =>	1,78	MO com LS =>	3,47
				Valor do BDI => 3,20			Valor com BDI =>	18,36

1.3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	17,82	17,82
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0888008	21,49	1,90
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2303271	21,49	4,94
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,31	10,31
nsumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8190000	0,22	0,18
nsumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,67	0,49
				MO sem LS => 3,01	LS =>	3,18	MO com LS =>	6,19
				Valor do BDI => 3,77			Valor com BDI =>	21,59

1.3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 233	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M³	1,0000000	744,32	744,32
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,1600000	525,93	610,07
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,1010000	0,50	0,55

ASS. PROC. 03/2026 FOLHAS: 191

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3400000	1,31	0,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8820000	21,84	62,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4250000	29,00	70,32
				MO sem LS => 92,77	LS =>	97,94	MO com LS =>	190,71
				Valor do BDI => 157,57			Valor com BDI =>	901,89

1.3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	26,36	26,36
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	311,75	1,68
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	72,70	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	21,84	17,17
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	38,08	7,47
				MO sem LS => 8,69	LS =>	9,17	MO com LS =>	17,86
				Valor do BDI => 5,58			Valor com BDI =>	31,94

1.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	5,29	5,29
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	749,15	2,77

PROC. 03/2026 FOLHAS 792

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0681000	29,00	1,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0255000	21,84	0,55
				MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,67
				Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	6,40

1.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta		m²	1,0000000	53,36	53,36
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0200000	833,36	16,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,9781811	29,00	28,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2207306	21,84	4,82
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material		L	0,4405000	8,00	3,52
				MO sem LS =>	14,36	LS =>	15,16	MO com LS =>	29,52
				Valor do BDI =>	11,29			Valor com BDI =>	64,65

1.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta		m²	1,0000000	44,42	44,42
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0969000	21,69	2,10
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4299000	29,00	12,46
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material		KG	1,5000000	19,91	29,86
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,67

ASS: PROC: 003/2026 FOLHAS: 292

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 9,40 Valor com BDI => 53,82

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	65,13	65,13
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	21,61	2,74
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6950000	28,85	20,05
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,1500000	190,83	28,62
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,69	0,07
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A	Equipamento	UNXMES	0,1960000	14,54	2,84
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	15,20	5,97
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E	Equipamento	MES	0,7850000	5,60	4,39
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	23,94	0,45
				MO sem LS => 11,77	LS =>	12,43	MO com LS =>	24,20
				Valor do BDI => 13,78			Valor com BDI =>	78,91

1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 234	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	68,32	68,32
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,2360000	136,21	32,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8840000	28,85	25,50

ASS. FOLHAS 03/2026 794

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1620000	21,61	3,50
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,3280000	18,11	5,94
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0100000	7,69	0,07
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0490000	23,94	1,17
				MO sem LS =>	14,95	LS =>	15,78	MO com LS =>	30,73
				Valor do BDI =>	14,46			Valor com BDI =>	82,78

1.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado		m²	1,0000000	136,56	136,56
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1620000	21,61	3,50
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,8840000	28,85	25,50
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado		m²	0,2360000	136,21	32,14
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado		M³	1,4820000	46,05	68,24
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0100000	7,69	0,07
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,3280000	18,11	5,94
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0490000	23,94	1,17
				MO sem LS =>	18,71	LS =>	19,75	MO com LS =>	38,46
				Valor do BDI =>	28,90			Valor com BDI =>	165,46

1.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS: PROC: 03 / 2026 FOLHAS: 1500

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	15,09	15,09
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0264712	21,49	0,56
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1617013	21,49	3,47
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,31	10,31
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,67	0,49
				MO sem LS => 1,99	LS =>	2,10	MO com LS =>	4,09
				Valor do BDI => 3,19			Valor com BDI =>	18,28

1.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	13,31	13,31
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0129000	21,49	0,27
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0790000	21,49	1,69
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,65	10,65
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,67	0,49
				MO sem LS => 0,99	LS =>	1,04	MO com LS =>	2,03
				Valor do BDI => 2,81			Valor com BDI =>	16,12

1.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 286

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,75	12,75
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0092000	21,49	0,19
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0561000	21,49	1,20
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,71	10,71
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,67	0,49
				MO sem LS => 0,65	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,34
				Valor do BDI => 2,69			Valor com BDI =>	15,44

1.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,50	11,50
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0064000	21,49	0,13
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0392000	21,49	0,84
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,93	9,93
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,67	0,49
				MO sem LS => 0,43	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,88
				Valor do BDI => 2,43			Valor com BDI =>	18,93

1.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 197

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).	Lajes Pré-Moldadas	m²	1,0000000	212,06	212,06
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,0540000	766,58	41,39
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	28,85	14,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3540000	21,84	7,73
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	0,9700000	19,43	18,84
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,2110000	14,91	18,05
Insumo	00003743	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	76,79	76,79
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8700000	18,11	33,86
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	23,94	0,95
				MO sem LS => 13,55	LS =>	14,30	MO com LS =>	27,85
				Valor do BDI => 44,89			Valor com BDI =>	256,95

1.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 235	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M³	1,0000000	936,02	936,02
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,4170000	0,50	0,70
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0420000	1,31	1,36

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 798

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	7,3770000	21,84	161,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,4590000	29,00	71,31
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,4590000	28,85	70,94
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material		m³	1,1030000	571,72	630,60
				MO sem LS =>	114,22	LS =>	120,60	MO com LS =>	234,82
				Valor do BDI =>	198,15			Valor com BDI =>	1.134,17

1.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 236	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		M³	1,0000000	953,43	953,43
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,2490000	0,50	0,12
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,9420000	1,31	1,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	8,4070000	21,84	183,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3,5710000	29,00	103,55
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1900000	28,85	34,33
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material		m³	1,1030000	571,72	630,60
				MO sem LS =>	120,68	LS =>	127,41	MO com LS =>	248,09
				Valor do BDI =>	201,84			Valor com BDI =>	1.155,27

1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREF. COLINAS
PROC. 03/2026
Fls. 066
Ass.

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	95,55	95,55
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0091000	705,88	6,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6100000	29,00	46,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8050000	21,84	17,58
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,84	23,78
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,06	0,86
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	44,24	0,22
				MO sem LS => 25,45	LS =>	26,87	MO com LS =>	52,32
				Valor do BDI => 20,22			Valor com BDI =>	115,77

1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	55,26	55,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3900000	29,00	11,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1950000	21,84	4,25
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0940000	171,94	16,16
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7900000	10,71	8,46
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0210000	543,66	11,41

Ass: PROC. 03/2026 FOLHAS: 200

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0080000	7,69	0,06
nsumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2030000	11,30	2,29
nsumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS => 8,37	LS =>	8,83	MO com LS =>	17,20
				Valor do BDI => 11,69			Valor com BDI =>	66,95

1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	42,81	42,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2130000	29,00	6,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1070000	21,84	2,33
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0760000	171,94	13,06
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,7900000	10,71	8,46
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0210000	543,66	11,41
nsumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0080000	7,69	0,06
nsumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS => 5,40	LS =>	5,70	MO com LS =>	11,10
				Valor do BDI => 9,06			Valor com BDI =>	51,87

1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	875,80	875,80

Ass:
PROC: 03 /2026
FOLHAS: 80

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3563000	29,00	10,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1779000	21,84	3,88
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	38,38	33,86
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	632,27	632,27
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,60	2,88
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	28,11	192,56
				MO sem LS => 5,48	LS =>	5,79	MO com LS =>	11,27
				Valor do BDI => 185,40			Valor com BDI =>	1.061,20

1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	350,77	350,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3130180	29,00	9,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1565090	21,84	3,41
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,20	1,84
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	383,45	319,52

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 202

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,6678571	25,36	16,93
				MO sem LS =>	4,82	LS =>	5,08	MO com LS =>	9,90
				Valor do BDI =>	74,25			Valor com BDI =>	425,02

1.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E	Esquadrias - Janelas		m²	1,0000000	501,04	501,04
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4648300	29,00	13,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2324150	21,84	5,07
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material		UN	9,2000000	0,20	1,84
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,6678571	25,36	16,93
Insumo	00044054	SINAPI	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material		UN	0,8328000	556,83	463,72
				MO sem LS =>	7,16	LS =>	7,55	MO com LS =>	14,71
				Valor do BDI =>	106,07			Valor com BDI =>	607,11

1.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Janelas		m²	1,0000000	663,10	663,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0104139	29,00	29,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5052069	21,84	11,03

ASS. PROC: 03 /2026 FLHAS: 803

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,20	4,88
Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	282,37	588,26
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1687500	25,36	29,63
				MO sem LS =>	15,56	LS =>	16,42	MO com LS => 31,98
				Valor do BDI =>	140,37			Valor com BDI => 803,47

1.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	978,02	978,02
Composição Auxiliar	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	8,48	84,80
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	424,43	424,43
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	347,93	347,93
Composição Auxiliar	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	120,86	120,86
				MO sem LS =>	122,45	LS =>	129,29	MO com LS => 251,74
				Valor do BDI =>	207,04			Valor com BDI => 1.185,06

1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	82,36	82,36

ASS: PROC: 03/2026 FOLHA 80

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	21,61	8,68
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	28,85	11,54
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0412000	31,47	1,29
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0571000	30,46	1,73
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,43	6,25
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	27,10	19,91
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	12,81	29,92
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	21,48	1,50
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	19,38	0,96
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	19,55	0,58
				MO sem LS => 8,90	LS =>	9,40	MO com LS =>	18,30
				Valor do BDI => 17,43			Valor com BDI =>	99,79

1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	48,48	48,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3990000	21,84	8,71
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1330000	28,85	3,83
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0372000	31,47	1,17

ASS: PROC: 03/2026 FLHAS: 002

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0516000	30,46	1,57
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material		MIL	0,0275000	1.207,51	33,20
				MO sem LS =>	5,75	LS =>	6,07	MO com LS =>	11,82
				Valor do BDI =>	10,26			Valor com BDI =>	58,74

1.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	1,0000000	11,90	11,90
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2265000	30,93	7,00
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,1629000	30,10	4,90
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,72	MO com LS =>	5,30
				Valor do BDI =>	2,51			Valor com BDI =>	14,41

1.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura		UN	1,0000000	3,01	3,01
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1009972	28,85	2,91
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material		KG	0,0040000	27,00	0,10
				MO sem LS =>	1,14	LS =>	1,21	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,64

1.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	26,82	26,82

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 806

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	683,36	7,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2030614	21,84	4,43
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1593401	28,85	4,59
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0063000	31,47	0,19
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0087000	30,46	0,26
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	3,12	9,36
				MO sem LS => 4,50	LS =>	4,75	MO com LS =>	9,25
				Valor do BDI => 5,67			Valor com BDI =>	32,49

1.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	1.492,64	1.492,64
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5940000	21,61	56,05
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2410000	28,85	324,30
Composição Auxiliar	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	531,09	531,09
Insumo	00004400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,5000000	20,39	71,36

ASS. PROC: 03/2026 FOLHA: 807

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	14,0000000	27,10	379,40
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0000000	18,11	54,33
Insumo	00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE	Material	UN	1,0000000	44,14	44,14
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	1,6500000	19,38	31,97
				MO sem LS => 227,95	LS =>	240,67	MO com LS =>	468,62
				Valor do BDI => 315,99			Valor com BDI =>	1.808,63

1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	4,85	4,85
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	678,73	2,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0634373	29,00	1,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0237541	21,84	0,51
				MO sem LS => 1,16	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,39
				Valor do BDI => 1,02			Valor com BDI =>	5,87

1.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	6,78	6,78
Composição Auxiliar	87325	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	2.799,23	4,19

ASS: Proc: 803 FOLHAS: 03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0697471	29,00	2,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0261776	21,84	0,57
				MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,29
				Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	8,21

1.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	31,54	31,54
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	705,88	13,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4474540	29,00	12,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2237271	21,84	4,88
			MO sem LS =>	8,28	LS =>	8,75	MO com LS =>	17,03
			Valor do BDI =>	6,67			Valor com BDI =>	38,21

1.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	28,33	28,33
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	705,88	13,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3666721	29,00	10,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1837146	21,84	4,01

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 805

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	7,04	LS =>	7,43	MO com LS =>	14,47
Valor do BDI =>	5,99			Valor com BDI =>	34,32

1.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	25,03	25,03
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	705,88	13,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2842783	29,00	8,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1420913	21,84	3,10
				MO sem LS =>	5,77	LS =>	6,09	MO com LS =>	11,86
				Valor do BDI =>	5,29			Valor com BDI =>	30,32

1.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	34,50	34,50
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	705,88	13,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5215399	29,00	15,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2607210	21,84	5,69
				MO sem LS =>	9,42	LS =>	9,95	MO com LS =>	19,37
				Valor do BDI =>	7,30			Valor com BDI =>	41,80

1.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PROC. 03 / 2026 ASS FOLHA 80

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	75,33	75,33
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6794000	28,86	19,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3089000	21,84	6,74
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0618000	39,07	41,48
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	1,02	5,00
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	5,95	2,51
				MO sem LS => 10,17	LS =>	10,74	MO com LS =>	20,91
				Valor do BDI => 15,94			Valor com BDI =>	91,27

1.7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	70,01	70,01
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5341000	28,86	15,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2686000	21,84	5,86
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0553000	39,07	41,23
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	1,02	5,00
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	5,95	2,51
				MO sem LS => 8,20	LS =>	8,65	MO com LS =>	16,85
				Valor do BDI => 14,82			Valor com BDI =>	84,83

1.7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	8,59	8,59

ASS. PROC. 03/2026 CPL

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0037000	678,73	2,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1676224	29,00	4,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0559065	21,84	1,22
				MO sem LS =>	2,61	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,36
				Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	10,40

1.7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco		m²	1,0000000	7,39	7,39
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0037000	678,73	2,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1346225	29,00	3,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0449063	21,84	0,98
				MO sem LS =>	2,15	LS =>	2,26	MO com LS =>	4,41
				Valor do BDI =>	1,56			Valor com BDI =>	8,95

1.7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	43,38	43,38
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0293000	705,88	20,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3999076	29,00	11,59

Ass. PROC: 03/2026 FOLHAS: 837

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3999076	21,84	8,73
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material		m²	0,1581000	15,11	2,38
				MO sem LS =>	9,84	LS =>	10,39	MO com LS =>	20,23
				Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>	52,56

1.7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa		m²	1,0000000	58,60	58,60
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0311778	705,88	22,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6790000	29,00	19,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6790000	21,84	14,82
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material		m²	0,1388000	15,11	2,09
				MO sem LS =>	15,37	LS =>	16,23	MO com LS =>	31,60
				Valor do BDI =>	12,40			Valor com BDI =>	71,00

1.7.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	68,25	68,25
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6166225	27,90	17,20
Insumo	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	23,55	24,40

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 813

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2,2212000	7,67	17,03
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	2,0446000	2,89	5,90
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0204000	29,87	0,60
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	51,20	1,72
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0616000	22,84	1,40
				MO sem LS =>	7,00	LS =>	7,39	MO com LS =>	14,39
				Valor do BDI =>	14,44			Valor com BDI =>	82,69

1.7.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,66	3,66
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0666000	30,93	2,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	21,84	0,48
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	6,79	1,13
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,90
				Valor do BDI =>	0,77			Valor com BDI =>	4,43

1.7.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	4,66	4,66
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0927000	30,93	2,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0309000	21,84	0,67
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	6,79	1,13
				MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,67

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 811

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	0,98			Valor com BDI =>	5,64

1.7.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	14,53	14,53
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2270000	30,93	7,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0757000	21,84	1,65
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material		L	0,2367000	24,78	5,86
				MO sem LS =>	3,18	LS =>	3,35	MO com LS =>	6,53
				Valor do BDI =>	3,07			Valor com BDI =>	17,60

1.7.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	12,08	12,08
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1631000	30,93	5,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0544000	21,84	1,18
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material		L	0,2367000	24,78	5,86
				MO sem LS =>	2,28	LS =>	2,41	MO com LS =>	4,69
				Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI =>	14,63

1.7.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa		m²	1,0000000	3,95	3,95
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0566000	30,93	1,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0092000	21,84	0,20
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO.PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,2947200	6,79	2,00
				MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,75	MO com LS =>	1,46
				Valor do BDI =>	0,83			Valor com BDI =>	4,78

ASS. PROC. 03/2026 FOLHAS: 855

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.7.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	12,08	12,08
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1631000	30,93	5,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0544000	21,84	1,18
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material		L	0,2367000	24,78	5,86
				MO sem LS =>	2,28	LS =>	2,41	MO com LS =>	4,69
				Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI =>	14,63

1.7.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	1,0000000	2,04	2,04
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0541000	30,93	1,67
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,4000000	0,93	0,37
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,47

1.7.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 237	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.	PINT - PINTURAS		M²	1,0000000	19,57	19,57
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4597000	30,93	14,21
Insumo	S13260	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM	Material		L	0,1002000	49,84	4,99
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,4000000	0,93	0,37
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,53	MO com LS =>	10,76
				Valor do BDI =>	4,14			Valor com BDI =>	23,71

1.7.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	16,62	16,62

Ass. PROC: 08/01/2026 FOLHAS: 016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3805000	30,93	11,76
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0140000	21,69	0,30
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material		L	0,1403000	32,53	4,56
				MO sem LS =>	4,33	LS =>	4,58	MO com LS =>	8,91
				Valor do BDI =>	3,51			Valor com BDI =>	20,13

1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo		m²	1,0000000	0,71	0,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0090000	29,00	0,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0190000	21,84	0,41
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0050000	9,86	0,04
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,51
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,86

1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	Lastro		m³	1,0000000	162,85	162,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,5790000	29,00	45,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6340000	21,84	13,84
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0320000	9,86	0,31
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,0300000	0,68	0,02

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 817

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	1,1900000	86,47	102,89
				MO sem LS =>	23,09	LS =>	24,38	MO com LS =>	47,47
				Valor do BDI =>	34,47			Valor com BDI =>	197,32

1.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo		m²	1,0000000	2,94	2,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0140000	29,00	0,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0050000	21,84	0,10
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material		m²	1,0400000	2,35	2,44
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,40
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	3,56

1.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro		m²	1,0000000	39,82	39,82
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2541500	29,00	7,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0919000	21,84	2,00
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	0,0690000	441,32	30,45
				MO sem LS =>	6,25	LS =>	6,59	MO com LS =>	12,84
				Valor do BDI =>	8,42			Valor com BDI =>	48,24

1.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	Contrapiso	m²	1,0000000	57,77	57,77

ASS: PROC. 03/2026 FOLHA Nº 818

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0431000	762,55	32,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5506558	29,00	15,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2748371	21,84	6,00
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,87	0,43
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material		L	0,2100000	12,00	2,52
				MO sem LS =>	11,83	LS =>	12,48	MO com LS =>	24,31
				Valor do BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	69,99

1.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	Contrapiso		m²	1,0000000	45,05	45,05
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0431000	762,55	32,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2315742	29,00	6,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1162596	21,84	2,53
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,87	0,43
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material		L	0,2100000	12,00	2,52
				MO sem LS =>	6,92	LS =>	7,30	MO com LS =>	14,22
				Valor do BDI =>	9,53			Valor com BDI =>	54,58

1.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	72,51	72,51

ASS: PROC: 003/2026 FLS:

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4739000	28,86	13,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1610000	21,84	3,51
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0616000	42,01	44,59
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	9,1325000	1,02	9,31
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2410000	5,95	1,43
				MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,03	MO com LS =>	13,69
				Valor do BDI =>	15,35			Valor com BDI =>	87,86

1.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos		m²	1,0000000	64,90	64,90
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2411000	28,86	6,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1290000	21,84	2,81
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0571000	42,01	44,40
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	9,1325000	1,02	9,31
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2410000	5,95	1,43
				MO sem LS =>	3,76	LS =>	3,96	MO com LS =>	7,72
				Valor do BDI =>	13,73			Valor com BDI =>	78,63

1.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos		m²	1,0000000	79,89	79,89
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,6797000	28,86	19,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1893000	21,84	4,13
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	1,0810000	42,01	45,41

PROC. 820 ASS. 03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	9,1325000	1,02	9,31
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2410000	5,95	1,43
				MO sem LS =>	9,23	LS =>	9,74	MO com LS =>	18,97
				Valor do BDI =>	16,91			Valor com BDI =>	96,80

1.8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo		m²	1,0000000	0,71	0,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0090000	29,00	0,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0190000	21,84	0,41
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,0050000	9,86	0,04
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,51
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,86

1.8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	1,0000000	857,63	857,63
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	28,85	46,93
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4149000	29,00	41,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0417000	21,84	66,43
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2315000	543,66	669,51
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	7,69	0,16
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	5,73	17,90

FLS: 82
PROC: 03/2026
ASS:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,5000000	3,95	9,87
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2994000	19,40	5,80
				MO sem LS =>	114,91	LS =>	121,32	MO com LS =>	236,23
				Valor do BDI =>	181,56			Valor com BDI =>	1.039,19

1.8.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos		M	1,0000000	142,52	142,52
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5470000	28,86	15,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2730000	21,84	5,96
Insumo	00004828	SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material		M	1,0000000	116,77	116,77
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,2900000	3,11	4,01
				MO sem LS =>	8,38	LS =>	8,85	MO com LS =>	17,23
				Valor do BDI =>	30,17			Valor com BDI =>	172,69

1.8.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos		M	1,0000000	9,04	9,04
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0726000	28,86	2,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0286000	21,84	0,62
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		m²	0,1225000	42,01	5,14
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	0,6392000	1,02	0,65
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,0920000	5,95	0,54
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,11	MO com LS =>	2,16
				Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI =>	10,95

1.8.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000	194,14	194,14

Ass. PROC. 03/2026 FOLHA 82

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	579,94	3,47
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4190000	28,86	12,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	21,84	4,56
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0210000	31,44	0,66
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3980000	30,09	11,97
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	155,19	161,39
				MO sem LS => 12,01	LS =>	12,68	MO com LS =>	24,69
				Valor do BDI => 41,09			Valor com BDI =>	235,23

1.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	10,75	10,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	22,22	0,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	29,70	1,04
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,90	7,90
				MO sem LS => 0,69	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,41
				Valor do BDI => 2,27			Valor com BDI =>	13,02

1.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Ass. PROC: 03/2026 FOLHAS: 825

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	11,39	11,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	22,22	1,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	29,70	1,41
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,90	7,90
				MO sem LS => 0,93	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,91
				Valor do BDI => 2,41			Valor com BDi =>	13,80

1.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	12,67	12,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	22,22	1,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0663000	29,70	1,96
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,90	7,90
				MO sem LS => 1,30	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,67
				Valor do BDI => 2,68			Valor com BDI =>	15,35

1.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	23,57	23,57
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	22,22	4,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	29,70	5,61

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	11,71	11,71
				MO sem LS => 3,71	LS =>	3,92	MO com LS =>	7,63
				Valor do BDI => 4,98			Valor com BDI =>	28,55

1.9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 238	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0000000	216,45	216,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	29,70	3,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1325000	22,22	2,94
Insumo	S13261	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UND	1,0000000	206,90	206,90
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,34	2,68
				MO sem LS => 2,60	LS =>	2,75	MO com LS =>	5,35
				Valor do BDI => 45,82			Valor com BDI =>	262,27

1.9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	1.605,96	1.605,96
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	618,53	618,53
Composição Auxiliar	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	20,26	20,26

ASS: PROC: FOLHAS: 225 03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0080000	765,90	6,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3162000	22,22	7,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8463000	29,70	84,53
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6,0500000	19,14	115,79
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	13,19	13,19
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	21,62	21,62
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	23,82	23,82
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	11,0000000	18,03	198,33
Composição Auxiliar	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	23,57	23,57
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,9500000	66,12	128,93
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	122,58	122,58
Insumo	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM	Material	UN	1,0000000	29,25	29,25
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	1,0000000	9,09	9,09
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	11,08	33,24

ASSINATURA PROC: 03/2026 FOLHAS: 826

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	1,41	2,82
nsumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	60,86	3,65
nsumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	45,04	45,04
nsumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	96,92	96,92
nsumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	6,03	1,00
nsumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,33	0,66
				MO sem LS => 178,00	LS =>	187,94	MO com LS =>	365,94
				Valor do BDI => 339,98			Valor com BDI =>	1.945,94

1.9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 239	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO..	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0000000	260,39	260,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7811000	29,70	23,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7811000	22,22	17,35
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	765,90	8,96
nsumo	S13262	Próprio	SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES	Material	UNS	1,0000000	34,49	34,49
nsumo	00039805	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	176,40	176,40
				MO sem LS => 16,37	LS =>	17,29	MO com LS =>	33,66
				Valor do BDI => 55,12			Valor com BDI =>	315,51

1.9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Ass. PROC. 03/2026 FOLHAS: 82

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	28,79	28,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1509375	22,22	3,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4829999	29,70	14,34
Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	11,10	11,10
				MO sem LS => 6,83	LS =>	7,21	MO com LS =>	14,04
				Valor do BDI => 6,09			Valor com BDI =>	34,86

1.9.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	13,11	13,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0508750	22,22	1,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1628000	29,70	4,83
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,32	2,32
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	4,83	4,83
				MO sem LS => 2,30	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI => 2,77			Valor com BDI =>	15,86

1.9.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	28,42	28,42
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,45	10,45
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	17,97	17,97
				MO sem LS => 7,06	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,52
				Valor do BDI => 6,01			Valor com BDI =>	34,43

1.9.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS: PROC: FLS: 03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	43,17	43,17
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,45	10,45
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	32,72	32,72
				MO sem LS => 10,40	LS =>	10,99	MO com LS =>	21,39
				Valor do BDI => 9,13			Valor com BDI =>	52,30

1.9.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	29,76	29,76
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,45	10,45
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,31	19,31
				MO sem LS => 7,26	LS =>	7,67	MO com LS =>	14,93
				Valor do BDI => 6,30			Valor com BDI =>	36,06

1.9.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	33,66	33,66
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,45	10,45
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	23,21	23,21
				MO sem LS => 8,73	LS =>	9,22	MO com LS =>	17,95
				Valor do BDI => 7,12			Valor com BDI =>	40,78

1.9.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Ass: PROC: 03 2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	45,61	45,61
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,45	10,45
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	35,16	35,16
				MO sem LS => 12,55	LS =>	13,25	MO com LS =>	25,80
				Valor do BDI => 9,65			Valor com BDI =>	55,26

1.9.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	27,47	27,47
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,45	10,45
Composição Auxiliar	91984	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	17,02	17,02
				MO sem LS => 7,06	LS =>	7,46	MO com LS =>	14,52
				Valor do BDI => 5,81			Valor com BDI =>	33,28

1.9.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	45,11	45,11
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,45	10,45
Composição Auxiliar	91986	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	34,66	34,66
				MO sem LS => 9,60	LS =>	10,14	MO com LS =>	19,74
				Valor do BDI => 9,54			Valor com BDI =>	54,65

1.9.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PROC 003/2026 FOLHAS 830

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Composição 240	Próprio	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0000000	8,11	8,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	29,70	2,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	22,22	2,02
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,09	2,09
				MO sem LS => 1,78	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,66
				Valor do BDI => 1,71			Valor com BDI =>	9,82

1.9.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,80	11,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	22,22	3,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	29,70	4,87
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	746,43	0,67
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS => 3,27	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,73
				Valor do BDI => 2,49			Valor com BDI =>	14,29

1.9.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,39	18,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	22,22	6,46

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	29,70	8,64
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	746,43	0,67
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS => 5,77	LS =>	6,09	MO com LS =>	11,86
				Valor do BDI => 3,89			Valor com BDI =>	22,28

1.9.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	31,84	31,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	22,22	12,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	29,70	16,33
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	746,43	0,67
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS => 10,86	LS =>	11,47	MO com LS =>	22,33
				Valor do BDI => 6,74			Valor com BDI =>	38,58

1.9.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	16,20	16,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	22,22	4,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	29,70	6,59
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,68	4,68
				MO sem LS => 4,36	LS =>	4,60	MO com LS =>	8,96
				Valor do BDI => 3,42			Valor com BDI =>	19,62

ASS: PROC: 03 / 2026 FLS: 032

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.9.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,28	3,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	22,22	0,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	29,70	0,68
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,65	2,05
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,47	0,04
				MO sem LS => 0,45	LS =>	0,47	MO com LS =>	0,92
				Valor do BDI => 0,69			Valor com BDI =>	3,97

1.9.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,77	4,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	22,22	0,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	29,70	0,86
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,60	3,23
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,47	0,04
				MO sem LS => 0,56	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	5,77

1.9.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,42	7,42

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0390000	22,22	0,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0390000	29,70	1,15
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material		M	1,2434000	4,32	5,37
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	4,47	0,04
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,57
				Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	8,99

1.9.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1,0000000	12,41	12,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0038000	22,22	0,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0038000	29,70	0,11
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	11,86	12,18
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	4,47	0,04
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	15,03

1.9.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1,0000000	12,10	12,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	22,22	0,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	29,70	0,26

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL	Material		M	1,0270000	11,31	11,61
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0100000	4,47	0,04
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	2,56			Valor com BDI =>	14,66

1.9.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	19,86	19,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	22,22	2,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	29,70	2,70
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,89	11,89
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	2,96	3,25
				MO sem LS =>	4,57	LS =>	4,82	MO com LS =>	9,39
				Valor do BDI =>	4,20			Valor com BDI =>	24,06

1.9.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	9,95	9,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1340000	22,22	2,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1340000	29,70	3,97
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	2,96	3,01

PROC. 03/2026 ASS:

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	2,63	LS =>	2,77	MO com LS =>	5,40
			Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	12,05

1.9.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	8,65	8,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0710000	22,22	1,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0710000	29,70	2,10
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	4,50	4,95
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	19,67	0,03
				MO sem LS => 1,39	LS =>	1,46	MO com LS =>	2,85
				Valor do BDI => 1,83			Valor com BDI =>	10,48

1.9.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	8,43	8,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0660000	22,22	1,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2348000	29,70	6,97
				MO sem LS => 3,26	LS =>	3,44	MO com LS =>	6,70
				Valor do BDI => 1,78			Valor com BDI =>	10,21

1.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,53	12,53
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1312000	20,93	2,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1312000	28,27	3,70

ASS. PROC. 03/2026 FLS. 836

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	60,67	0,35
nsumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	68,74	0,48
nsumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,18	5,18
nsumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,70	0,08
				MO sem LS => 2,52	LS =>	2,67	MO com LS =>	5,19
				Valor do BDI => 2,65			Valor com BDI =>	15,18

1.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,43	8,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	20,93	2,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	28,27	3,84
nsumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	60,67	0,43
nsumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,70	0,70
nsumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	68,74	0,54
nsumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,70	0,08
				MO sem LS => 2,62	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,38
				Valor do BDI => 1,78			Valor com BDI =>	10,21

1.10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,71	12,71
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	20,93	4,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	28,27	5,72
nsumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	60,67	0,64
nsumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,16	1,16

Ass.: PROC: 03/2026 Fls: 931

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0120000	68,74	0,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0507000	2,70	0,13
				MO sem LS =>	3,90	LS =>	4,12	MO com LS =>	8,02
				Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	15,40

1.10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1,0000000	6,40	6,40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0944000	20,93	1,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0944000	28,27	2,66
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material		UN	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	60,67	0,35
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	68,74	0,48
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	2,70	0,08
				MO sem LS =>	1,81	LS =>	1,92	MO com LS =>	3,73
				Valor do BDI =>	1,35			Valor com BDI =>	7,75

1.10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		M	1,0000000	5,17	5,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0195000	20,93	0,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0195000	28,27	0,55
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	4,02	4,21
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0045000	2,70	0,01
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	6,26

1.10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS. PROC. FOLHA 03/2026 838

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	23,13	23,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	20,93	7,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	28,27	10,74
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,02	4,21
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	2,70	0,23
				MO sem LS => 7,32	LS =>	7,73	MO com LS =>	15,05
				Valor do BDI => 4,89			Valor com BDI =>	28,02

1.10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 241	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" /	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	1,0000000	290,99	290,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	29,70	14,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	28,27	14,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	21,84	10,92
Insumo	S13263	Próprio	PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	Material	UND	1,0000000	251,09	251,09
				MO sem LS => 15,47	LS =>	16,34	MO com LS =>	31,81
				Valor do BDI => 61,60			Valor com BDI =>	352,59

1.10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	62,91	62,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	20,93	4,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	28,27	6,25

FLS: 839
PROC: 03/2026
ASS:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	17,81	0,18
Insumo	00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material		UN	1,0000000	51,86	51,86
				MO sem LS =>	4,26	LS =>	4,50	MO com LS =>	8,76
				Valor do BDI =>	13,31			Valor com BDI =>	76,22

1.10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1,0000000	66,03	66,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2212000	20,93	4,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2212000	28,27	6,25
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	17,81	0,18
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material		UN	1,0000000	54,98	54,98
				MO sem LS =>	4,26	LS =>	4,50	MO com LS =>	8,76
				Valor do BDI =>	13,97			Valor com BDI =>	80,00

1.10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1,0000000	53,12	53,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0795000	20,93	1,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0795000	28,27	2,24
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material		UN	1,0000000	47,76	47,76
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material		UN	0,0400000	19,80	0,79
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0095000	68,74	0,65
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0080000	2,70	0,02
				MO sem LS =>	1,53	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,14
				Valor do BDI =>	11,24			Valor com BDI =>	64,36

FLS. PROC. ASS. 03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,96	12,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	28,27	4,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	21,84	1,05
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,83	0,10
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	7,50	7,50
				MO sem LS => 2,12	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,35
				Valor do BDI => 2,74			Valor com BDI =>	15,70

1.10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	151,98	151,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	20,93	31,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	28,27	43,15
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	0,86	1,72
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0729000	60,67	4,42
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,11	4,11
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	17,81	0,23
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,70	1,40
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,83	9,66
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	22,53	22,53
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	4,02	12,02
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	14,94	14,10

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0910000	68,74	6,25
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,1681000	2,70	0,45
				MO sem LS =>	29,43	LS =>	31,07	MO com LS =>	60,50
				Valor do BDI =>	32,17			Valor com BDI =>	184,15

1.10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Composição 242	Próprio	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UND	1,0000000	151,53	151,53
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7210000	28,27	20,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7210000	20,93	15,09
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0033000	765,90	2,52
Insumo	S13264	Próprio	CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A	Material		UND	1,0000000	113,54	113,54
				MO sem LS =>	14,19	LS =>	14,98	MO com LS =>	29,17
				Valor do BDI =>	32,07			Valor com BDI =>	183,60

1.10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais		UN	1,0000000	28,12	28,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1102000	20,93	2,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1102000	28,27	3,11
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	17,81	0,18
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material		UN	1,0000000	22,53	22,53
				MO sem LS =>	2,12	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,35
				Valor do BDI =>	5,95			Valor com BDI =>	34,07

1.10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	12,09	12,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	20,93	3,31
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	28,27	4,48
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,02	4,21
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,70	0,09
				MO sem LS => 3,05	LS =>	3,23	MO com LS =>	6,28
				Valor do BDI => 2,55			Valor com BDI =>	14,64

1.10.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	5,17	5,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	20,93	0,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	28,27	0,55
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,02	4,21
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	2,70	0,01
				MO sem LS => 0,37	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI => 1,09			Valor com BDI =>	6,26

1.10.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,43	8,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	20,93	2,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	28,27	3,84
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	60,67	0,43
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,70	0,70

ASS: PROC: 03/2026 FLHAS: 043

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0080000	68,74	0,54
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0302000	2,70	0,08
				MO sem LS =>	2,62	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,38
				Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	10,21

1.10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1,0000000	11,65	11,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1812000	20,93	3,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1812000	28,27	5,12
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0106000	60,67	0,64
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0120000	68,74	0,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0453000	2,70	0,12
				MO sem LS =>	3,49	LS =>	3,68	MO com LS =>	7,17
				Valor do BDI =>	2,46			Valor com BDI =>	14,11

1.10.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102605	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações		UN	1,0000000	297,26	297,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1052000	20,93	2,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1052000	28,27	2,97
Insumo	00034637	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material		UN	1,0000000	292,09	292,09
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,14	MO com LS =>	4,16
				Valor do BDI =>	62,92			Valor com BDI =>	360,18

1.10.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS: PROC: FLS: 20/02/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,21	4,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	20,93	1,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	28,27	2,42
				MO sem LS => 1,65	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,39
				Valor do BDI => 0,89			Valor com BDI =>	5,10

1.10.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,75	4,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	20,93	2,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	28,27	2,73
				MO sem LS => 1,86	LS =>	1,97	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI => 1,00			Valor com BDI =>	5,75

1.10.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	18,99	18,99
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	20,93	2,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	28,27	3,78
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	11,93	11,93
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	60,67	0,21
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	68,74	0,27
				MO sem LS => 2,58	LS =>	2,72	MO com LS =>	5,30
				Valor do BDI => 4,02			Valor com BDI =>	23,01

1.10.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	25,35	25,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	20,93	2,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	28,27	3,88
Insumo	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	17,95	17,95
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	60,67	0,28
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055000	68,74	0,37
				MO sem LS => 2,65	LS =>	2,79	MO com LS =>	5,44
				Valor do BDI => 5,36			Valor com BDI =>	30,71

1.10.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	36,63	36,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	20,93	3,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	28,27	5,38
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	17,81	0,09
Insumo	00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	27,18	27,18
				MO sem LS => 3,67	LS =>	3,87	MO com LS =>	7,54
				Valor do BDI => 7,75			Valor com BDI =>	44,38

1.10.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,43	8,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	20,93	2,84

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analiticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1359000	28,27	3,84
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	60,67	0,43
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0080000	68,74	0,54
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0302000	2,70	0,08
				MO sem LS =>	2,62	LS =>	2,76	MO com LS =>	5,38
				Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	10,21

1.10.26	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1,0000000	11,73	11,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1621000	20,93	3,39
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1621000	28,27	4,58
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0094000	60,67	0,57
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,35	2,35
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0110000	68,74	0,75
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,70	0,09
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	3,29	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI =>	2,48			Valor com BDI =>	14,21

1.10.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1,0000000	13,39	13,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1621000	20,93	3,39
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1621000	28,27	4,58

Fls 03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0094000	60,67	0,57
nsumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,01	4,01
nsumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0110000	68,74	0,75
nsumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,70	0,09
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	3,29	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	16,22

1.10.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,04	7,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	20,93	2,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	28,27	2,81
nsumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	60,67	0,49
nsumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,93	0,93
nsumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	68,74	0,65
nsumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0331000	2,70	0,08
				MO sem LS =>	1,91	LS =>	2,02	MO com LS =>	3,93
				Valor do BDI =>	1,49			Valor com BDI =>	8,53

1.10.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	16,40	16,40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	20,93	4,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	28,27	6,10
nsumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	60,67	0,85

ASS: PROC: 03/2026 ASS:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	3,66	3,66
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0165000	68,74	1,13
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0540000	2,70	0,14
				MO sem LS =>	4,16	LS =>	4,40	MO com LS =>	8,56
				Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI =>	19,87

1.10.30	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1,0000000	18,09	18,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1987000	20,93	4,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1987000	28,27	5,61
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0124000	60,67	0,75
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	6,47	6,47
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0143000	68,74	0,98
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0511000	2,70	0,13
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	4,04	MO com LS =>	7,86
				Valor do BDI =>	3,82			Valor com BDI =>	21,91

1.10.31	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		M	1,0000000	12,09	12,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1586000	20,93	3,31
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1586000	28,27	4,48
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	4,02	4,21
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0370000	2,70	0,09
				MO sem LS =>	3,05	LS =>	3,23	MO com LS =>	6,28

ASS: PROC: 03/2026 RUBRICA

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI =>	14,64

1.10.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	18,49	18,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	20,93	3,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	28,27	5,34
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,67	9,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0441000	2,70	0,11
				MO sem LS => 3,64	LS =>	3,85	MO com LS =>	7,49
				Valor do BDI => 3,91			Valor com BDI =>	22,40

1.11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	9,95	9,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	20,93	2,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	28,27	3,59
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	60,67	0,60
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,07	2,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	68,74	1,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,70	0,01
				MO sem LS => 2,45	LS =>	2,58	MO com LS =>	5,03
				Valor do BDI => 2,10			Valor com BDI =>	12,05

1.11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	15,60	15,60

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	20,93	2,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	28,27	3,89
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,11	4,22
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,36	3,36
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	25,04	1,25
				MO sem LS => 2,65	LS =>	2,80	MO com LS =>	5,45
				Valor do BDI => 3,30			Valor com BDI =>	18,90

1.11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	20,93	2,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	28,27	3,59
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	60,67	0,60
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	68,74	1,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,70	0,01
				MO sem LS => 2,45	LS =>	2,58	MO com LS =>	5,03
				Valor do BDI => 2,06			Valor com BDI =>	11,81

1.11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	14,95	14,95

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	20,95	2,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	28,27	3,89
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,11	4,22
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,71	2,71
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	25,04	1,25
				MO sem LS => 2,65	LS =>	2,80	MO com LS =>	5,45
				Valor do BDI => 3,16			Valor com BDI =>	18,11

1.11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	27,21	27,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	20,93	4,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	28,27	5,44
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,75	7,50
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,37	7,37
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	25,04	2,87
				MO sem LS => 3,71	LS =>	3,92	MO com LS =>	7,63
				Valor do BDI => 5,76			Valor com BDI =>	32,97

1.11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	23,89	23,89

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	20,93	3,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	28,27	5,19
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,11	6,33
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,66	6,66
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	25,04	1,87
				MO sem LS => 3,54	LS =>	3,73	MO com LS =>	7,27
				Valor do BDI => 5,05			Valor com BDI =>	28,94

1.11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	41,46	41,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	20,93	4,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2325000	28,27	6,57
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,11	2,11
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,75	7,50
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,92	16,92
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1400000	25,04	3,50
				MO sem LS => 4,48	LS =>	4,73	MO com LS =>	9,21
				Valor do BDI => 8,77			Valor com BDI =>	50,23

1.11.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	9,85	9,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	20,93	0,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	28,27	0,32
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	60,67	0,44
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	68,74	0,75
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,70	0,02
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,09	8,09
				MO sem LS => 0,21	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,44
				Valor do BDI => 2,08			Valor com BDI =>	11,93

1.11.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	20,54	20,54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	20,93	6,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	28,27	8,28
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	5,78	6,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,70	0,04
				MO sem LS => 5,65	LS =>	5,96	MO com LS =>	11,61
				Valor do BDI => 4,34			Valor com BDI =>	24,88

1.11.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	25,73	25,73

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3182000	20,93	6,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3182000	28,27	8,99
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	9,53	10,05
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0177000	2,70	0,04
				MO sem LS =>	6,13	LS =>	6,47	MO com LS =>	12,60
				Valor do BDI =>	5,44			Valor com BDI =>	31,17

1.11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		M	1,0000000	12,14	12,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0415000	20,93	0,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0415000	28,27	1,17
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	9,53	10,05
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0230000	2,70	0,06
				MO sem LS =>	0,80	LS =>	0,84	MO com LS =>	1,64
				Valor do BDI =>	2,57			Valor com BDI =>	14,71

1.11.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		M	1,0000000	35,86	35,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4444000	20,93	9,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4444000	28,27	12,56
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	13,22	13,94
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0247000	2,70	0,06
				MO sem LS =>	8,56	LS =>	9,04	MO com LS =>	17,60

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 855

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 7,59 Valor com BDI => 43,45

1.11.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	589,19	589,19
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1156000	862,30	99,68
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,8100000	6,53	5,28
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0087000	150,32	1,30
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0178000	68,99	1,22
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0148000	629,28	9,31
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0944000	29,00	147,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0028000	21,84	87,42
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0744000	525,93	39,12
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0448000	2.519,08	112,85
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	7,69	0,04

ASS: PROC: 03 / 2026 FOLHAS: 856

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1184000	11,30	1,33
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,1408000	3,95	0,55
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0125000	19,77	0,24
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,4416000	18,11	7,99
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material		UN	131,8188000	0,57	75,13
				MO sem LS =>	129,35	LS =>	136,56	MO com LS =>	265,91
				Valor do BDI =>	124,73			Valor com BDI =>	713,92

1.11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	49,20	49,20
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	20,93	8,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	28,27	11,27
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	60,67	1,77
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	24,76	24,76
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	68,74	3,02
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,70	0,04
				MO sem LS =>	7,68	LS =>	8,11	MO com LS =>	15,79
				Valor do BDI =>	10,41			Valor com BDI =>	59,61

1.11.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	19,44	19,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	20,93	3,45

ASS. DATA 03/01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1652000	28,27	4,67
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0049000	60,67	0,29
Insumo	00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,0000000	10,43	10,43
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0075000	68,74	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,70	0,09
				MO sem LS =>	3,18	LS =>	3,36	MO com LS =>	6,54
				Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	23,55

1.11.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos		UN	1,0000000	20,41	20,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1652000	20,93	3,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1652000	28,27	4,67
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0049000	60,67	0,29
Insumo	00011711	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material		UN	1,0000000	11,40	11,40
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0075000	68,74	0,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,70	0,09
				MO sem LS =>	3,18	LS =>	3,36	MO com LS =>	6,54
				Valor do BDI =>	4,32			Valor com BDI =>	24,73

1.11.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	294,28	294,28
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0523000	862,30	45,09

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,3500000	6,53	2,28
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0115000	629,28	7,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6250000	29,00	76,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0625000	21,84	45,04
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0223000	525,93	11,72
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0132000	3.485,02	46,00
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	16,1590000	3,45	55,74
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	7,69	0,02
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	11,30	0,66
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	3,95	0,27
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0062000	19,77	0,12
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2208000	18,11	3,99
				MO sem LS =>	63,59	LS =>	67,13	MO com LS =>	130,72
				Valor do BDI =>	62,29			Valor com BDI =>	356,57

1.12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	593,88	593,88
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,96	12,96

Ass: 03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	580,92	580,92
				MO sem LS =>	14,47	LS =>	15,28	MO com LS =>	29,75
				Valor do BDI =>	125,72			Valor com BDI =>	719,60

1.12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	314,21	314,21
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	10,27	10,27
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	12,96	12,96
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	11,41	11,41
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	170,91	170,91
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	Louças e Metais		UN	1,0000000	108,66	108,66
				MO sem LS =>	12,23	LS =>	12,92	MO com LS =>	25,15
				Valor do BDI =>	66,51			Valor com BDI =>	380,72

1.12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	430,14	430,14
Composição Auxiliar	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	28,21	28,21

FLS: 800
PROC: 03 / 2026
ASS:

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,96	12,96
Composição Auxiliar	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	261,86	261,86
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	127,11	127,11
				MO sem LS =>	18,93	LS =>	19,99	MO com LS =>	38,92
				Valor do BDI =>	91,06			Valor com BDI =>	521,20

1.12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	567,25	567,25
Composição Auxiliar	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	465,40	465,40
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,27	10,27
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,96	12,96
Composição Auxiliar	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	78,62	78,62
				MO sem LS =>	19,64	LS =>	20,74	MO com LS =>	40,38
				Valor do BDI =>	120,08			Valor com BDI =>	687,33

1.12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	110,99	110,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4467000	28,27	12,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1407000	21,84	3,07
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	95,20	95,20

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	4,83	0,10
				MO sem LS =>	6,21	LS =>	6,55	MO com LS =>	12,76
				Valor do BDI =>	23,49			Valor com BDI =>	134,48

1.12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	221,29	221,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,8970000	28,27	53,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5977000	21,84	13,05
Insumo	00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material		UN	1,0000000	154,62	154,62
				MO sem LS =>	26,38	LS =>	27,86	MO com LS =>	54,24
				Valor do BDI =>	46,84			Valor com BDI =>	268,13

1.13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra		UN	1,0000000	5,74	5,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1240000	21,84	2,70
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,1000000	13,42	1,34
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material		L	0,1670000	10,23	1,70
				MO sem LS =>	0,97	LS =>	1,03	MO com LS =>	2,00
				Valor do BDI =>	1,21			Valor com BDI =>	6,95

1.13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	17,17	17,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7770000	21,84	16,98
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	13,42	0,08
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material		L	0,0130000	10,23	0,13
				MO sem LS =>	6,12	LS =>	6,46	MO com LS =>	12,58
				Valor do BDI =>	3,63			Valor com BDI =>	20,80

Ass. PROC. 0312026 FOLHAS: 892

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	3,60	3,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1650000	21,84	3,60
				MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,67
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI =>	4,36

1.13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO.	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,57	1,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0720000	21,84	1,57
				MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,90

1.13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	3,15	3,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0920000	21,84	2,00
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0230000	21,69	0,49
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	13,42	0,08
Insumo	00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material		L	0,0110000	53,42	0,58
				MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,49
				Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>	3,81

1.13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	5,49	5,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2480000	21,84	5,41
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	13,42	0,08
				MO sem LS =>	1,95	LS =>	2,06	MO com LS =>	4,01
				Valor do BDI =>	1,16			Valor com BDI =>	6,65

1.13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,02	1,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0470000	21,84	1,02
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,76
				Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,23

1.13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra		m²	1,0000000	1,67	1,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0730000	21,84	1,59
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0060000	13,42	0,08
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,61	MO com LS =>	1,18
				Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	2,02

1.13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra		UN	1,0000000	9,54	9,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2980000	21,84	6,50
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,1000000	13,42	1,34
Insumo	00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material		L	0,1670000	10,23	1,70
				MO sem LS =>	2,34	LS =>	2,48	MO com LS =>	4,82
				Valor do BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	11,55

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	21,49	21,49
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,87	15,87
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59

03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
nsumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
nsumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
nsumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS => 7,81	LS =>	8,24	MO com LS =>	16,05
				Valor do BDI => 4,54			Valor com BDI =>	26,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,61	21,61
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
nsumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,87	15,87
nsumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
nsumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
nsumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
nsumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
nsumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
nsumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS => 7,83	LS =>	8,27	MO com LS =>	16,10
				Valor do BDI => 4,57			Valor com BDI =>	26,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,69	21,69

Ass. Fl. 865 Proc. 03/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,67	15,87
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,37	1,37
				MO sem LS => 7,81	LS =>	8,24	MO com LS =>	16,05
				Valor do BDI => 4,59			Valor com BDI =>	26,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	M	1,0000000	8,48	8,48
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0680000	28,93	1,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0340000	21,84	0,74
Insumo	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	4,86	5,65
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	21,81	0,13
				MO sem LS => 1,04	LS =>	1,10	MO com LS =>	2,14
				Valor do BDI => 1,79			Valor com BDI =>	10,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	765,90	765,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	11,2300000	21,84	245,26
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	130,00	150,80
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	116,4000000	1,22	142,00
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	261,8900000	0,87	227,84
				MO sem LS =>	88,49	LS =>	93,43	MO com LS =>	181,92
				Valor do BDI =>	162,14			Valor com BDI =>	928,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	705,88	705,88
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,5000000	37,53	168,88
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0500000	1,94	2,03
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	3,4500000	0,40	1,38
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	130,00	150,80
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	174,1000000	1,22	212,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	195,8600000	0,87	170,39
				MO sem LS =>	72,17	LS =>	76,19	MO com LS =>	148,36
				Valor do BDI =>	149,43			Valor com BDI =>	855,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS. FOLHA 06 PMC 03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	683,36	683,36
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8800000	37,53	183,14
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1400000	5,04	5,74
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7400000	1,09	4,07
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	130,00	150,80
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	1,22	188,44
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,87	151,17
				MO sem LS => 78,26	LS =>	82,63	MO com LS =>	160,89
				Valor do BDI => 144,66			Valor com BDI =>	828,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	749,15	749,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	21,84	240,67
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	149,79	140,80
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,87	367,68
				MO sem LS => 86,84	LS =>	91,68	MO com LS =>	178,52
				Valor do BDI => 158,59			Valor com BDI =>	907,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	678,73	678,73

FOLHA Nº 028 PROC. 03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3200000	37,53	162,12
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0100000	1,94	1,95
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3100000	0,40	1,32
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	149,79	142,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,87	371,04
				MO sem LS => 69,28	LS =>	73,15	MO com LS =>	142,43
				Valor do BDI => 143,68			Valor com BDI =>	822,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	862,30	862,30
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	37,53	140,73
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8700000	1,94	1,68
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8800000	0,40	1,15
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	8,00	155,52
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	130,00	140,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,87	422,82
				MO sem LS => 60,14	LS =>	63,49	MO com LS =>	123,63
				Valor do BDI => 182,54			Valor com BDI =>	1.044,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASSIN. PROC. FL. 02/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	833,36	833,36
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,4200000	37,53	165,88
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0300000	1,94	1,99
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3900000	0,40	1,35
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	130,00	165,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,87	499,04
				MO sem LS => 70,88	LS =>	74,84	MO com LS =>	145,72
				Valor do BDI => 176,42			Valor com BDI =>	1.009,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	746,43	746,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	21,84	187,16
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	130,00	139,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,87	420,17
				MO sem LS => 67,53	LS =>	71,30	MO com LS =>	138,83
				Valor do BDI => 158,01			Valor com BDI =>	904,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87325	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	2.799,23	2.799,23
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6900000	37,53	176,01

Ass.
PROC. 02/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0900000	1,94	2,11
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,6000000	0,40	1,44
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7800000	149,79	116,83
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	264,4200000	0,87	230,04
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	189,4000000	12,00	2.272,80
				MO sem LS => 75,21	LS =>	79,41	MO com LS =>	154,62
				Valor do BDI => 592,59			Valor com BDI =>	3.391,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	629,28	629,28
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6400000	37,53	174,13
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0800000	1,94	2,09
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5600000	0,40	1,42
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	149,79	152,78
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,87	298,86
				MO sem LS => 74,41	LS =>	78,57	MO com LS =>	152,98
				Valor do BDI => 133,21			Valor com BDI =>	762,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	762,55	762,55

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8500000	37,53	182,02
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1300000	1,94	2,19
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7200000	0,40	1,48
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	130,00	176,80
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,87	400,06
				MO sem LS => 77,78	LS =>	82,12	MO com LS =>	159,90
				Valor do BDI => 161,43			Valor com BDI =>	923,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	579,94	579,94
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3300000	37,53	162,50
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,3320000	1,94	6,46
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0100000	0,40	0,40
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	130,00	165,10
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,87	244,93
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0630000	8,86	0,55
				MO sem LS => 69,44	LS =>	73,32	MO com LS =>	142,76
				Valor do BDI => 122,77			Valor com BDI =>	702,71

FOLHAS: 072
PROC: 03/2026
ASS:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	21,49	21,49
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,87	15,87
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS => 7,81	LS =>	8,24	MO com LS =>	16,05
				Valor do BDI => 4,54			Valor com BDI =>	26,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	14,91	14,91
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000	21,49	0,36
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1055000	21,49	2,26
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,19	11,19
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,22	0,61
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,67	0,49

ASS: PROC: FOLHAS: 017 03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,90	MO com LS =>	3,69
	Valor do BDI =>	3,15			Valor com BDI =>	18,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	618,53	618,53
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0731600	269,53	19,71
Composição Auxiliar	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9865201	69,54	68,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9149091	22,22	20,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,1170909	29,70	122,27
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	43,07	387,63
			MO sem LS =>	68,43	LS =>	72,24	MO com LS =>	140,67
			Valor do BDI =>	130,94			Valor com BDI =>	749,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	22,22	22,22
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,87	15,87
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00

ASS.: PROC.: FOLHAS: 31/01/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS => 8,01	LS =>	8,45	MO com LS =>	16,46
				Valor do BDI => 4,70			Valor com BDI =>	26,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,93	20,93
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,87	15,87
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
				MO sem LS => 7,86	LS =>	8,29	MO com LS =>	16,15
				Valor do BDI => 4,43			Valor com BDI =>	25,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,86	28,86

ASS: FOLHAS 876 PROC. 03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,08	23,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS => 11,39	LS =>	12,03	MO com LS =>	23,42
				Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	34,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	261,86	261,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8254000	28,27	23,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6359000	21,84	13,88
Insumo	00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	1,0000000	167,67	167,67
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0692000	41,48	2,87
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,60	2,40
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0936000	125,56	11,75
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	19,98	39,96
				MO sem LS => 14,44	LS =>	15,24	MO com LS =>	29,68
				Valor do BDI => 55,43			Valor com BDI =>	317,29

ASS: PROC: 03/2026 FOLHA: 12

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	347,93	347,93
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5520000	28,93	15,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3620000	29,00	39,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,9570000	21,84	20,90
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0223000	746,43	16,64
Composição Auxiliar	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	248,95	248,95
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material		L	0,1671000	12,69	2,12
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG	0,2000000	19,38	3,87
				MO sem LS =>	72,99	LS =>	77,06	MO com LS =>	150,05
				Valor do BDI =>	73,65			Valor com BDI =>	421,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91287	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	248,95	248,95
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,7410000	28,93	79,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3750000	21,84	30,03
Insumo	00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI	Material		JG	1,0000000	138,89	138,89
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material		KG	0,0110000	25,56	0,28
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material		KG	0,0240000	19,40	0,46
				MO sem LS =>	42,06	LS =>	44,40	MO com LS =>	86,46
				Valor do BDI =>	52,70			Valor com BDI =>	301,65

ASS. PROC: 03/2026 FOLHAS: 278

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,94	1,94
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,18	1,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,41			Valor com BDI =>	2,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS: PROC. 03/2026 FOLHAS: 879

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.283,79	0,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.283,79	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.283,79	0,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	1,2500000	0,95	1,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,42

ASS: PROC: 03/2026 FOLHAS: 890

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,68	1,68
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,37	1,37
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,35			Valor com BDI =>	2,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,55	5,55
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,37	1,37
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,50	1,50
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,37	2,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,17			Valor com BDI =>	6,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS: PROC: 02/2026 FOLHAS: 281

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	21.493,36	1,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,29			Valor com BDI =>	1,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	21.493,36	0,31
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,50	1,50
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	21.493,36	1,50
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,31			Valor com BDI =>	1,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,37	2,37
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	2,5000000	0,95	2,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,50			Valor com BDI =>	2,87

FOLHAS 083
PROC. 03 /2026
ASS.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	18,03	18,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	22,22	1,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	29,70	2,25
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL	Material	M	1,2434000	11,31	14,06
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,47	0,04
				MO sem LS => 1,49	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,06
				Valor do BDI => 3,81			Valor com BDI =>	21,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	72,70	72,70
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,82	29,82
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	27,79	27,79
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,75	10,75
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,34	4,34

ASS: PROC: FOLHAS: 882 03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	12,29	LS =>	12,97	MO com LS =>		25,26
Valor do BDI =>	15,39			Valor com BDI =>		88,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	311,75	311,75
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	189,74	189,74
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	49,31	49,31
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,82	29,82
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	27,79	27,79
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,75	10,75
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,34	4,34

MO sem LS =>	12,29	LS =>	12,97	MO com LS =>		25,26
Valor do BDI =>	65,99			Valor com BDI =>		377,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS.: FOLHA: 884
PROC.: 02/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	27,79	27,79
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	81.652,50	4,49
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	679.549,54	23,30
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,88			Valor com BDI =>	33,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	81.652,50	0,47
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	679.549,54	3,87
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,91			Valor com BDI =>	5,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA DE COLINAS
ASS.
PROC. 885
03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,75	10,75
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	81.652,50	1,17
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	679.549,54	9,58
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,27			Valor com BDI =>	13,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	49,31	49,31
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	81.652,50	5,62
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	679.549,54	43,69
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,43			Valor com BDI =>	59,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Ass.: Fls.: 886 Proc.: 03/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	189,74	189,74
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	5,90	189,74
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 40,16			Valor com BDI =>	229,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91986	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	34,66	34,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	22,22	8,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	29,70	10,72
Insumo	00038106	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	15,92	15,92
				MO sem LS => 7,09	LS =>	7,49	MO com LS =>	14,58
				Valor do BDI => 7,33			Valor com BDI =>	41,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,93	28,93
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,08	23,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,43	0,43

Assi: PROC: 03/2026 COLINAS: 887

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS => 11,39	LS =>	12,03	MO com LS =>	23,42
				Valor do BDI => 6,12			Valor com BDI =>	35,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	28,85	28,85
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,08	23,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS => 11,35	LS =>	11,99	MO com LS =>	23,34
				Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	34,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	31,00	31,00
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,99	29,99
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,80	0,80

PROC. Nº 03/2026 FOLHA 088

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21
				MO sem LS => 12,37	LS =>	13,06	MO com LS =>	25,43
				Valor do BDI => 6,56			Valor com BDI =>	37,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	38,08	38,08
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,99	29,99
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,80	0,80
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,00	1,00
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,08	6,08
				MO sem LS => 12,37	LS =>	13,06	MO com LS =>	25,43
				Valor do BDI => 8,06			Valor com BDI =>	46,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	15.047,22	0,80
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,16			Valor com BDI =>	0,96

FLS: 288
PROC: 03/2026
ASS:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	15.047,22	0,21
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	15.047,22	1,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,21			Valor com BDI =>	1,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,08	6,08
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,91	6,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,28			Valor com BDI =>	7,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	766,58	766,58
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1860000	28,85	5,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1190000	29,00	32,45

PMC COLINAS/MA
FOLHA: 050
ASS:
03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	21,84	26,03
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1940000	1,31	0,25
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1790000	0,50	0,08
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	636,82	702,41
				MO sem LS => 24,33	LS =>	25,68	MO com LS =>	50,01
				Valor do BDI => 162,28			Valor com BDI =>	928,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	543,66	543,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	21,84	55,32
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	37,53	60,22
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,94	1,60
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,40	0,31
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	130,00	98,25
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,87	280,99
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	80,00	46,97
				MO sem LS => 45,69	LS =>	48,24	MO com LS =>	93,93
				Valor do BDI => 115,09			Valor com BDI =>	658,75

PROC. 03/2026 FOLHAS: 96 ASS.

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	525,93	525,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	21,84	44,26
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	37,53	47,91
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	5,55	3,64
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6197000	1,68	1,04
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	130,00	98,91
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,87	282,88
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	80,00	47,29
				MO sem LS => 36,44	LS =>	38,48	MO com LS =>	74,92
				Valor do BDI => 111,33			Valor com BDI =>	637,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	554,55	554,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	21,84	43,22
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	37,53	46,91
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	5,55	3,57

FOLHAS: 092
PROC: 03/2026
ASS:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6067000	1,68	1,01
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	130,00	94,57
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,87	317,50
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	80,00	47,77
				MO sem LS => 35,64	LS =>	37,63	MO com LS =>	73,27
				Valor do BDI => 117,39			Valor com BDI =>	671,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	574,21	574,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9633000	21,84	42,87
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2400000	37,53	46,53
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6382000	5,55	3,54
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6018000	1,68	1,01
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	130,00	92,54
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,87	340,31
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	80,00	47,41
				MO sem LS => 35,35	LS =>	37,33	MO com LS =>	72,68
				Valor do BDI => 121,56			Valor com BDI =>	695,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS: PROC: 03/2026 FLHAS: 0013

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	441,32	441,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058000	21,84	45,99
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315000	37,53	49,97
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6853000	5,55	3,80
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6462000	1,68	1,08
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	130,00	108,23
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,87	185,70
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	80,00	46,56
				MO sem LS => 37,94	LS =>	40,06	MO com LS =>	78,00
				Valor do BDI => 93,42			Valor com BDI =>	534,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	20,26	20,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	22,22	4,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	29,70	5,53
Insumo	00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Material	UN	1,0000000	10,60	10,60
				MO sem LS => 3,66	LS =>	3,86	MO com LS =>	7,52
				Valor do BDI => 4,28			Valor com BDI =>	24,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PROC. 03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	66,12	66,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	22,22	0,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	29,70	0,98
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	61,35	64,41
				MO sem LS => 0,65	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,33
				Valor do BDI => 13,99			Valor com BDI =>	80,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,93	9,93
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0014000	21,49	0,03
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0088000	21,49	0,18
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,76	9,72
				MO sem LS => 0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI => 2,10			Valor com BDI =>	12,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,65	10,65
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	21,49	0,10
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	21,49	0,66
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	9,25	9,89
				MO sem LS => 0,28	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,57
				Valor do BDI => 2,25			Valor com BDI =>	12,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,71	10,71

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0026000	21,49	0,05
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0162000	21,49	0,34
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	9,30	10,32
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	2,26			Valor com BDI =>	12,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	11,19	11,19
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0152000	21,49	0,32
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0933000	21,49	2,00
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	8,29	8,87
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,73
				Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	13,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	10,31	10,31
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0095000	21,49	0,20
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0581000	21,49	1,24
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	8,29	8,87
				MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,55	MO com LS =>	1,08
				Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	12,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	15,87	0,18

FLS: 03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS => 0,18
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI => 0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	15,87	0,23
				MO sem LS => 0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	15,87	0,18
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	15,87	0,18
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	15,87	0,59
				MO sem LS => 0,29	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28

FLS. 03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	15,87	0,28
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	23,08	0,34
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	23,08	0,34
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	23,08	0,26
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	23,08	0,86
				MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,44	MO com LS =>	0,86
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	1,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FLS. 0396

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca

CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840

dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	23,08	0,41
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	124,76	1,84
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,84
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	2,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	23,08	0,48
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	23,08	0,34
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0115400	23,08	0,26
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMC 03/2026 Fls 892

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analiticas com Preço Unitário

Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	25,14	0,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra		H	0,0163700	25,14	0,41
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	32,70	0,27
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	32,70	0,37
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	25,14	0,41
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,49

ASS: PROC: FLS: 899 03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	25,14	0,41
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	25,14	0,29
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	23,08	0,48
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	23,08	0,34
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	15,87	0,33
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33

0312026
900

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	23,08	0,26
				MO sem LS => 0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	23,82	23,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	22,22	7,28
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	29,70	9,74
Insumo	00039276	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	6,80	6,80
				MO sem LS => 6,44	LS =>	6,80	MO com LS =>	13,24
				Valor do BDI => 5,04			Valor com BDI =>	28,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	21,62	21,62
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	22,22	7,28
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	29,70	9,74
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,60	4,60
				MO sem LS => 6,44	LS =>	6,80	MO com LS =>	13,24
				Valor do BDI => 4,57			Valor com BDI =>	26,19

Fls. 03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analiticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	29,70	29,70
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	23,08	23,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS =>	11,65	LS =>	12,29	MO com LS =>	23,94
				Valor do BDI =>	6,28			Valor com BDI =>	35,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		M	1,0000000	19,14	19,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1970000	22,22	4,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1970000	29,70	5,85
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	8,78	8,92
				MO sem LS =>	3,87	LS =>	4,08	MO com LS =>	7,95
				Valor do BDI =>	4,05			Valor com BDI =>	23,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,27	28,27

FLS 03/2026 902

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,08	23,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
				MO sem LS =>	11,43	LS => 12,06	MO com LS =>	23,49
				Valor do BDI =>	5,98		Valor com BDI =>	34,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,41	11,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	28,27	4,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	21,84	1,05
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,83	0,10
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	5,95	5,95
				MO sem LS =>	2,12	LS => 2,23	MO com LS =>	4,35
				Valor do BDI =>	2,41		Valor com BDI =>	13,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	128,45	128,45
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,84	1,84

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	124,76	124,76
nsumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
nsumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
nsumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
nsumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
				MO sem LS => 61,58	LS =>	65,02	MO com LS =>	126,60
				Valor do BDI => 27,19			Valor com BDI =>	155,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,0000000	46,05	46,05
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0320000	21,61	0,69
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	28,85	2,39
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0220000	31,44	0,69
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0880000	30,09	2,64
nsumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	0,1360000	95,25	12,95
nsumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3420000	11,30	26,46
nsumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0120000	19,40	0,23
				MO sem LS => 2,54	LS =>	2,68	MO com LS =>	5,22
				Valor do BDI => 9,74			Valor com BDI =>	55,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

03/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	M	1,0000000	19,43	19,43
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0210000	21,61	0,45
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	28,85	2,62
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0070000	31,44	0,22
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	30,09	0,90
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3100000	11,30	14,80
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0230000	19,40	0,44
				MO sem LS => 1,64	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,38
				Valor do BDI => 4,11			Valor com BDI =>	23,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	190,83	190,83
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	21,61	5,40
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	28,85	34,04
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0630000	31,44	1,98
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2550000	30,09	7,67
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	56,25	75,15

0312026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	2,3080000	11,30	26,08
nsumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	9,2370000	3,95	36,48
nsumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,2080000	19,40	4,03
				MO sem LS =>	19,28	LS =>	20,36	MO com LS =>	39,64
				Valor do BDI =>	40,39			Valor com BDI =>	231,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	171,94	171,94
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790000	21,61	3,86
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	28,85	22,84
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0560000	31,44	1,76
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2240000	30,09	6,74
nsumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	3,95	16,70
nsumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	19,40	2,48
nsumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	26,43	117,56
				MO sem LS =>	13,85	LS =>	14,62	MO com LS =>	28,47
				Valor do BDI =>	36,39			Valor com BDI =>	208,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	136,21	136,21
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	21,61	4,36

03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9110000	28,85	26,28
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0500000	31,44	1,57
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2370000	30,09	7,13
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,1460000	56,25	64,46
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	11,30	1,87
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	3,95	27,46
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	19,40	3,08
				MO sem LS => 15,47	LS =>	16,33	MO com LS =>	31,80
				Valor do BDI => 28,83			Valor com BDI =>	165,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	120,86	120,86
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0020000	28,93	28,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	21,84	10,94
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO	Material	CJ	1,0000000	80,94	80,94
				MO sem LS => 15,36	LS =>	16,21	MO com LS =>	31,57
				Valor do BDI => 25,58			Valor com BDI =>	146,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Rubrica 31/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,89	11,89
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	20,93	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	28,27	5,97
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857000	2,76	4,92
				MO sem LS => 2,79	LS =>	2,94	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI => 2,51			Valor com BDI =>	14,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	30,46	30,46
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,11	30,11
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS => 12,43	LS =>	13,12	MO com LS =>	25,55
				Valor do BDI => 6,44			Valor com BDI =>	36,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	31,47	31,47
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,11	30,11

Proc. 03/2026 Fls: 859

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,27	0,27
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,74	0,74
				MO sem LS =>	12,43	LS =>	13,12	MO com LS =>	25,55
				Valor do BDI =>	6,66			Valor com BDI =>	38,1

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000640	4.590,24	0,29
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000148	4.590,24	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

908
03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	4.590,24	0,27
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	0,7800000	0,95	0,74
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	171,60	171,60
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,11	30,11
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	94,65	94,65
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,36	33,36
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,48	13,48
				MO sem LS => 12,43	LS =>	13,12	MO com LS =>	25,55
				Valor do BDI => 36,32			Valor com BDI =>	207,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Ass. 03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	336,11	336,11
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,11	30,11
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	94,65	94,65
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,36	33,36
Composição Auxiliar	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	152,16	152,16
Composição Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,35	12,35
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,48	13,48
				MO sem LS => 12,43	LS =>	13,12	MO com LS =>	25,55
				Valor do BDI => 71,15			Valor com BDI =>	407,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	94,65	94,65
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	2.366.478,77	94,65
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 20,03			Valor com BDI =>	114,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	13,48	13,48
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	2.366.478,77	13,48
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,85			Valor com BDI =>	16,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	33,36	33,36
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	2.366.478,77	33,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 7,06			Valor com BDI =>	40,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	152,16	152,16
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	2.366.478,77	152,16
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 32,21			Valor com BDI =>	184,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,35	12,35
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	13,0000000	0,95	12,35
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,61			Valor com BDI =>	14,96

Visto 03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	69,54	69,54
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,11	30,11
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,01	26,01
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,56	9,56
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,86	3,86
				MO sem LS => 12,43	LS =>	13,12	MO com LS =>	25,55
				Valor do BDI => 14,72			Valor com BDI =>	84,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	269,53	269,53
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,11	30,11
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,01	26,01

PROCESSO 03/2026 913

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,56	9,56
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,06	44,06
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,86	3,86
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	155,93	155,93
				MO sem LS => 12,43	LS =>	13,12	MO com LS =>	25,55
				Valor do BDI => 57,05			Valor com BDI =>	326,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,01	26,01
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	136.562,50	7,52
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	539.189,17	18,49
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,50			Valor com BDI =>	31,51

FOLHA: 031 VISTO: 03/1/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	136.562,50	0,79
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	539.189,17	3,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,81			Valor com BDI =>	4,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,56	9,56
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	136.562,50	1,96
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	539.189,17	7,60
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,02			Valor com BDI =>	11,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	44,06	44,06
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	136.562,50	9,40
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	539.189,17	34,66
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 9,32			Valor com BDI =>	53,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	155,93	155,93
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	5,90	155,93
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 33,01			Valor com BDI =>	188,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	122,58	122,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	22,22	8,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	29,70	11,52
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	102,44	102,44
				MO sem LS => 7,62	LS =>	8,05	MO com LS =>	15,67

03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 25,95 Valor com BDI => 148,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	29,00	29,00
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,08	23,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00

MO sem LS => 11,46 LS => 12,10 MO com LS => 23,56
Valor do BDI => 6,13 Valor com BDI => 35,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	531,09	531,09
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0440000	21,61	44,17
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,3430000	28,85	154,14
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1133000	336,11	38,08
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1570000	171,60	26,94

Rubrica 03/02/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,0000000	27,10	243,90
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,1250000	19,40	21,82
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0400000	51,20	2,04
				MO sem LS => 80,02	LS =>	84,48	MO com LS =>	164,50
				Valor do BDI => 112,43			Valor com BDI =>	643,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91984	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	17,02	17,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	22,22	5,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	29,70	6,89
Insumo	00038116	SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	4,98	4,98
				MO sem LS => 4,55	LS =>	4,81	MO com LS =>	9,36
				Valor do BDI => 3,60			Valor com BDI =>	20,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	17,97	17,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	22,22	5,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	29,70	6,89
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	5,93	5,93
				MO sem LS => 4,55	LS =>	4,81	MO com LS =>	9,36
				Valor do BDI => 3,80			Valor com BDI =>	21,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	32,72	32,72

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4020000	22,22	8,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4020000	29,70	11,93
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	5,93	11,86
				MO sem LS =>	7,89	LS =>	8,34	MO com LS =>	16,23
				Valor do BDI =>	6,92			Valor com BDI =>	39,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	170,91	170,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3870000	28,27	10,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1886000	21,84	4,11
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	2,0000000	18,23	36,46
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM	Material		UN	1,0000000	115,59	115,59
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0304000	125,56	3,81
				MO sem LS =>	5,91	LS =>	6,23	MO com LS =>	12,14
				Valor do BDI =>	36,18			Valor com BDI =>	207,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	13,19	13,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2190000	22,22	4,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2190000	29,70	6,50
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,83	1,83
				MO sem LS =>	4,30	LS =>	4,54	MO com LS =>	8,84
				Valor do BDI =>	2,79			Valor com BDI =>	15,98

PROC. 03/2026 Ass.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	28,86	28,86
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,08	23,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS => 11,39	LS =>	12,03	MO com LS =>	23,42
				Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	34,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,09	1,09
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,89	0,89
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,20	0,20
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,23			Valor com BDI =>	1,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

ASS. 03/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,04	5,04
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,89	0,89
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,98	0,98
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,97	2,97
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,06			Valor com BDI =>	6,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	14.004,60	0,89
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,18			Valor com BDI =>	1,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	14.004,60	0,20
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Fls: 105
Proc: 03/2026
Ass:

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	14.004,60	0,98
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,97	2,97
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	3,1300000	0,95	2,97
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	3,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,90	27,90
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

Fls. 92
03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,88	0,88
nsumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	23,08	23,08
				MO sem LS =>	11,35	LS =>	11,99	MO com LS =>	23,34
				Valor do BDI =>	5,90			Valor com BDI =>	33,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	29,82	29,82
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,12	0,12
nsumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	25,14	25,14
nsumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,00	2,00
nsumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,59	0,59
nsumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,00	1,00
nsumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
nsumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
nsumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS =>	12,29	LS =>	12,97	MO com LS =>	25,26
				Valor do BDI =>	6,31			Valor com BDI =>	36,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	30,11	30,11
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,41	0,41
nsumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra		H	1,0000000	25,14	25,14
nsumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,00	2,00
nsumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,59	0,59

ASS: PROC: 03/2026 023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
nsumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
nsumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
nsumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS => 12,43	LS =>	13,12	MO com LS =>	25,55
				Valor do BDI => 6,37			Valor com BDI =>	36,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,53	37,53
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
nsumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
nsumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
nsumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
nsumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
nsumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	32,70	32,70
nsumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
nsumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS => 16,04	LS =>	16,93	MO com LS =>	32,97
				Valor do BDI => 7,94			Valor com BDI =>	45,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Ass: Proc: 03/2026 Fls: 40

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,63	37,63
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	32,70	32,70
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS => 16,09	LS =>	16,98	MO com LS =>	33,07
				Valor do BDI => 7,96			Valor com BDI =>	45,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	30,11	30,11
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,14	25,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

Visto 03/02/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS => 12,43	LS =>	13,12	MO com LS =>	25,55
				Valor do BDI => 6,37			Valor com BDI =>	36,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	30,11	30,11
Composição Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,14	25,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS => 12,43	LS =>	13,12	MO com LS =>	25,55
				Valor do BDI => 6,37			Valor com BDI =>	36,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,99	29,99
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,14	25,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59

03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
nsumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
nsumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
nsumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS =>	12,37	LS =>	13,06	MO com LS =>	25,43
				Valor do BDI =>	6,34			Valor com BDI =>	36,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	29,00	29,00
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,48	0,48
nsumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,08	23,08
nsumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
nsumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
nsumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
nsumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
nsumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
nsumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS =>	11,46	LS =>	12,10	MO com LS =>	23,56
				Valor do BDI =>	6,13			Valor com BDI =>	35,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.519,08	2.519,08

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7356000	21,61	15,89
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6780000	28,93	106,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	29,00	652,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	21,84	491,34
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,6865000	1,31	6,13
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	12,7788000	0,50	6,38
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3130000	31,44	9,84
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4226000	30,09	12,71
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	28,9369000	14,91	431,44
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	574,21	689,05
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	56,25	73,75
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	7,69	0,43
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770000	3,95	17,68
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	21,48	5,62
				MO sem LS =>	586,20	LS =>	618,92	MO com LS => 1.205,12
				Valor do BDI =>	533,28			Valor com BDI => 3.052,36

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	3.485,02	3.485,02
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8137000	21,61	39,19
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,0685000	28,93	262,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	29,00	927,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	21,84	698,72
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	1,31	8,69
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,50	9,04
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7736000	31,44	24,32
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0401000	30,09	31,29
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	42,6463000	14,91	635,85
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	554,55	665,46
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	56,25	167,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	7,69	0,92

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,6445000	21,48	13,84
				MO sem LS =>	878,00	LS =>	927,00	MO com LS =>	1.805,00
				Valor do BDI =>	737,77			Valor com BDI =>	4.222,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	30,93	30,93
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,08	23,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	2,02	2,02
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,82	1,82
				MO sem LS =>	11,39	LS =>	12,03	MO com LS =>	23,42
				Valor do BDI =>	6,54			Valor com BDI =>	37,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	23,80	23,80
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	30,93	14,00
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	30,10	9,80
				MO sem LS =>	5,16	LS =>	5,44	MO com LS =>	10,60
				Valor do BDI =>	5,03			Valor com BDI =>	28,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,68	0,68

Rubrica Ass. 03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,54	0,54
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	9,86	9,86
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,54	0,54
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,51	8,51
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,08			Valor com BDI =>	11,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,54	0,54

VISTO PROC. 93 03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analiticas com Preço Unitário

nsumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	10.194,27	0,54
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,14	0,14
nsumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	10.194,27	0,14
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,67	0,67
nsumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	10.194,27	0,67
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FOLHA Nº 020
ASS:
02/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,51	8,51
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	5,91	8,51
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,80			Valor com BDI =>	10,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	424,43	424,43
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5460000	28,93	44,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7730000	21,84	16,88
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM	Material	UN	3,0000000	26,94	80,82
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	279,84	279,84
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,11	2,17
				MO sem LS => 23,70	LS =>	25,02	MO com LS =>	48,72
				Valor do BDI => 89,85			Valor com BDI =>	514,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	68,99	68,99
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,63	37,63

FLS: 033
02/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,81	24,81
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,55	6,55
				MO sem LS => 16,09	LS =>	16,98	MO com LS =>	33,07
				Valor do BDI => 14,60			Valor com BDI =>	83,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	150,32	150,32
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,32	50,32
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,01	31,01
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,63	37,63
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,81	24,81

FOLHA: 934
PROC. 03/2026
ASS.

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,55	6,55
				MO sem LS =>	16,09	LS =>	16,98	MO com LS =>	33,07
				Valor do BDI =>	31,82			Valor com BDI =>	182,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,81	24,81
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	443.140,21	24,81
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,25			Valor com BDI =>	30,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,55	6,55
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	443.140,21	6,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,38			Valor com BDI =>	7,93

Proc. 03/2026 95

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,01	31,01
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	443.140,21	31,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,56			Valor com BDI =>	37,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	50,32	50,32
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	5,90	50,32
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,65			Valor com BDI =>	60,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	30,09	30,09
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,99	29,99
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09

03/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS => 12,37	LS =>	13,06	MO com LS =>	25,43
				Valor do BDI => 6,37			Valor com BDI =>	36,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	31,44	31,44
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,99	29,99
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,29	1,29
				MO sem LS => 12,37	LS =>	13,06	MO com LS =>	25,43
				Valor do BDI => 6,65			Valor com BDI =>	38,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.336,57	0,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,10

Fls. 0937
Proc. 03/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.336,57	0,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.336,57	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	1,3600000	0,95	1,29
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,27			Valor com BDI =>	1,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	21,84	21,84
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,87	15,87

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
nsumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
nsumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
nsumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
nsumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
nsumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,37	1,37
				MO sem LS => 7,88	LS =>	8,32	MO com LS =>	16,20
				Valor do BDI => 4,62			Valor com BDI =>	26,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,96	12,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0845000	28,27	2,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0266000	21,84	0,58
nsumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,83	0,16
nsumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	9,84	9,84
				MO sem LS => 1,17	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,41
				Valor do BDI => 2,74			Valor com BDI =>	15,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,45	10,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	22,22	2,84

931
03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1280000	29,70	3,80
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material		UN	1,0000000	2,51	2,51
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material		UN	1,0000000	1,30	1,30
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	2,65	MO com LS =>	5,16
				Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI =>	12,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86875	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	465,40	465,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9661000	28,27	27,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4582000	21,84	10,00
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	18,23	109,38
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0749000	125,56	9,40
Insumo	00037589	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	Material	UN	1,0000000	309,31	309,31
				MO sem LS =>	14,65	LS =>	15,46	MO com LS =>	30,11
				Valor do BDI =>	98,52			Valor com BDI =>	563,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	28,85	28,85
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,08	23,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59

03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

nsumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,00	1,00
nsumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
nsumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
nsumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS => 11,35	LS =>	11,99	MO com LS =>	23,34
				Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	34,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	35,16	35,16
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	22,22	11,35
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	29,70	15,17
nsumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,64	8,64
				MO sem LS => 10,04	LS =>	10,60	MO com LS =>	20,64
				Valor do BDI => 7,44			Valor com BDI =>	42,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,31	19,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	22,22	5,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	29,70	7,18
nsumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,76	6,76
				MO sem LS => 4,75	LS =>	5,02	MO com LS =>	9,77
				Valor do BDI => 4,08			Valor com BDI =>	23,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PROC. 03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	23,21	23,21
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	22,22	7,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	29,70	9,41
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,76	6,76
				MO sem LS => 6,22	LS =>	6,57	MO com LS =>	12,79
				Valor do BDI => 4,91			Valor com BDI =>	28,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	78,62	78,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	28,27	4,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	21,84	1,05
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,83	0,10
Insumo	00007604	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	73,16	73,16
				MO sem LS => 2,12	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,35
				Valor do BDI => 16,64			Valor com BDI =>	95,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	Louças e Metais	UN	1,0000000	108,66	108,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0960000	28,27	2,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0303000	21,84	0,66
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,83	0,10
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	105,19	105,19
				MO sem LS => 1,33	LS =>	1,41	MO com LS =>	2,74

Fls. 91
Proc. 03/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	23,00			Valor com BDI =>	131,66
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	127,11	127,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1164000	28,27	3,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0367000	21,84	0,80
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	4,83	0,10
Insumo	00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	122,92	122,92
				MO sem LS =>	1,61	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,32
				Valor do BDI =>	26,90			Valor com BDI =>	154,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	580,92	580,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7791000	28,27	22,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4384000	21,84	9,57
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	24,57	49,14
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	11,92	11,92
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	477,21	477,21
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	125,56	11,06
				MO sem LS =>	12,36	LS =>	13,04	MO com LS =>	25,40
				Valor do BDI =>	122,98			Valor com BDI =>	703,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,50	0,50
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,09	0,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,31	1,31
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,49	0,49
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,27			Valor com BDI =>	1,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3.221,44	0,41
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,49
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3.221,44	0,09
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	3.221,44	0,32
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	0,5200000	0,95	0,49
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,59
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,27	10,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1292000	28,22	3,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	21,84	0,84

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0332000	4,83	0,16
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material		UN	1,0000000	5,79	5,79
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,51
				Valor do BDI =>	2,17			Valor com BDI =>	12,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	28,21	28,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	28,27	3,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	21,84	0,84
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	4,83	0,23
Insumo	00006155	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,0000000	23,66	23,66
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,51
				Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	34,18

Total sem BDI	**4.440.272,29**
Total do BDI	**939.087,41**
Total Geral	**5.379.359,70**

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

946
03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES)	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		3.615,12	301,14	301,14	301,14	301,14	301,14	301,14	301,14	301,14	301,50	301,50	301,50	301,50
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		51.642,24	4.301,80	4.301,80	4.301,80	4.301,80	4.301,80	4.301,80	4.301,80	4.301,80	4.306,96	4.306,96	4.306,96	4.306,96
1.3	FUNDAÇÕES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		786.651,73	65.528,09	65.528,09	65.528,09	65.528,09	65.528,09	65.528,09	65.528,09	65.528,09	65.606,75	65.606,75	65.606,75	65.606,75
1.4	SUPRAESTRUTURA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		489.569,48	40.781,14	40.781,14	40.781,14	40.781,14	40.781,14	40.781,14	40.781,14	40.781,14	40.830,09	40.830,09	40.830,09	40.830,09
1.5	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		875.493,46	72.928,61	72.928,61	72.928,61	72.928,61	72.928,61	72.928,61	72.928,61	72.928,61	73.016,15	73.016,15	73.016,15	73.016,15
1.6	COBERTURA E PROTEÇÕES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		905.652,24	75.440,83	75.440,83	75.440,83	75.440,83	75.440,83	75.440,83	75.440,83	75.440,83	75.531,40	75.531,40	75.531,40	75.531,40
1.7	REVESTIMENTOS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		779.458,08	64.928,86	64.928,86	64.928,86	64.928,86	64.928,86	64.928,86	64.928,86	64.928,86	65.006,80	65.006,80	65.006,80	65.006,80
1.8	PAVIMENTAÇÕES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		581.067,37	48.402,91	48.402,91	48.402,91	48.402,91	48.402,91	48.402,91	48.402,91	48.402,91	48.461,02	48.461,02	48.461,02	48.461,02
1.9	INSTALAÇÕES ELPETRICAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		404.540,19	33.698,20	33.698,20	33.698,20	33.698,20	33.698,20	33.698,20	33.698,20	33.698,20	33.738,65	33.738,65	33.738,65	33.738,65
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		122.446,64	10.199,81	10.199,81	10.199,81	10.199,81	10.199,81	10.199,81	10.199,81	10.199,81	10.212,05	10.212,05	10.212,05	10.212,05
1.11	SANITÁRIAS / PLUVIAL	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		253.909,34	21.150,65	21.150,65	21.150,65	21.150,65	21.150,65	21.150,65	21.150,65	21.150,65	21.176,04	21.176,04	21.176,04	21.176,04
1.12	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		102.620,96	8.548,33	8.548,33	8.548,33	8.548,33	8.548,33	8.548,33	8.548,33	8.548,33	8.558,59	8.558,59	8.558,59	8.558,59
1.13	COMPLEMENTAÇÕES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		22.692,85	1.890,31	1.890,31	1.890,31	1.890,31	1.890,31	1.890,31	1.890,31	1.890,31	1.892,58	1.892,58	1.892,58	1.892,58
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
Custo			448.100,66	448.100,66	448.100,66	448.100,66	448.100,66	448.100,66	448.100,66	448.100,66	448.638,59	448.638,59	448.638,59	448.638,59
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,0%
Custo Acumulado			448.100,66	896.201,32	1.344.301,98	1.792.402,64	2.240.503,30	2.688.603,96	3.136.704,62	3.584.805,28	4.033.443,87	4.482.082,46	4.930.721,05	5.379.359,70

WELTON GOMES LEAL:01702210324 24

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

FOLHA: 947
PROC: 03/2026
Visto

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

Fls: 948
Proc: 03/2026
Ass:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

COMPOSIÇÃO DE BDI

(Bonificação e Despesas Indiretas)	
GRUPO A	**4,77%**
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	***3,00%***
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	***0,80%***
R - TAXA DE RISCOS	***0,97%***
GRUPO B	**0,59%**
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	***0,59%***
GRUPO C	**5,03%**
L - LUCRO	***5,03%***
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	**8,65%**
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 6ª FAIXA)	0,65%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 6ª FAIXA)	3,00%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 6ª FAIXA)	5,00%
CPRB - Lei nº 14.973/2024	0,00%
BDI COM IMPOSTOS	**21,17%**

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;
S = Taxa deSeguros
R = taxa de risco
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1+AC+S+R+G)\,(1+DF)\,(1+L)}{(1-I)} \right] - 1 \right\} = 21,17\%$$

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

949
03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL DA EMPRESA:

Tabela 4 do Simples Nacional: Anexo 4 – Prestadores de Serviço

RECEITA BRUTA ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES: R$ 4.736.994,55

Receita Bruta em 12 Meses (em R$)		Alíquota	Valor a Deduzir (R$)
1ª FAIXA	Até 180.000,00	4,50%	R$ -
2ª FAIXA	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	R$ 8.100,00
3ª FAIXA	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	R$ 12.420,00
4ª FAIXA	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	R$ 39.780,00
5ª FAIXA	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	R$ 183.780,00
6ª FAIXA	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	R$ 828.000,00

EMPRESA É DA FAIXA	6ª	**33,00%**	R$ 828.000,00

IMPOSTO TOTAL =				**R$ 735.208,20**
(RECEITA DE 12 MESES	**X**	ALIQUOTA DA FAIXA)		- DEDUÇÃO DA FAIXA
R$	4.736.994,55	33,00%		R$ 828.000,00

ALÍQUOTA EFETIVA =				**15,52%**
[(RECEITA DE 12 MESES	X ALIQUOTA DA FAIXA) -		DEDUÇÃO DA FAIXA] /	RECEITA DE 12 MESES
R$ 4.736.994,55	33,00%		R$ 828.000,00	R$ 4.736.994,55

PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DO ANEXO III			
FAIXA	**COFINS**	**PIS/Pasep**	**ISS (*)**
1ª FAIXA	17,67%	3,83%	44,50%
2ª FAIXA	20,55%	4,45%	40,00%
3ª FAIXA	19,73%	4,27%	40,00%
4ª FAIXA	18,90%	4,10%	40,00%
5ª FAIXA	18,08%	3,92%	40,00%
6ª FAIXA	20,55%	4,45%	0,00%

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

Fls: 950
Proc: 03/2026
Ass:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

COMPOSIÇÃO DE BDI

	COFINS	PIS/Pasep	ISS (*)
5a Faixa, com aliquota efetiva superior a 14,92537%	(Alíquota efetiva 5%) x 30,13%	Alíquota efetiva 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

COFINS (Simples Nacional) =	3,19%
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DA FAIXA (TABELA III)	ALÍQUOTA EFETIVA
20,55%	15,52%

PIS (Simples Nacional) =	0,69%
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DA FAIXA (TABELA III)	ALÍQUOTA EFETIVA
4,45%	15,52%

ISS (Simples Nacional) =	0,00%
PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS DA FAIXA (TABELA III)	ALÍQUOTA EFETIVA
0,00%	15,52%

Como as Aliquotas Superaram os valores normalmente adotados, adotado-se:		
COFINS	**PIS**	**ISS**
3,00%	0,65%	5,00%

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

FOLHA: 951
DATA: 03/2026
Ass:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

TRIBUTAÇÃO		SIMPLES NACIONAL			
VIRGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026 - DATA PULICAÇÃO 02/2026					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**21,00%**	**21,00%**	**31,00%**	**31,00%**
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,31%	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%	11,02%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**Total**	**47,05%**	**18,02%**	**47,05%**	**18,02%**
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%	3,63%	2,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,86%	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%	0,48%	0,37%
C	**Total**	**12,44%**	**9,46%**	**12,44%**	**9,46%**
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	8,79%	2,95%	14,59%	5,59%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%	0,51%	0,38%
D	**Total**	**9,28%**	**3,33%**	**15,09%**	**5,97%**
TOTAL(A+B+C+D)		**89,77%**	**51,81%**	**105,58%**	**64,45%**

WELTON GOMES LEAL:01702210324 Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	3.460,0	115,77	400.564,20	7,45	7,45
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	2.939,6	99,79	293.342,68	5,45	12,90
92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	160,0	1.808,63	289.380,80	5,38	18,28
94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	2.939,6	58,74	172.672,10	3,21	21,49
97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE	Caixas Enterradas	UN	200,0	713,92	142.784,00	2,65	24,14
91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	134,4	1.061,20	142.625,28	2,65	26,79
91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	120,0	1.185,06	142.207,20	2,64	29,44
96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	582,4	230,28	134.115,07	2,49	31,93
96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1.436,0	82,69	118.742,84	2,21	34,14
87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	3.202,0	34,32	109.892,64	2,04	36,18

Visto 952 02/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1.143,2	91,82	104.968,62	1,95	38,13
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	2.154,8	48,24	103.947,55	1,93	40,07
104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	6.936,4	14,63	101.479,53	1,89	41,95
98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1.358,0	64,65	87.794,70	1,63	43,58
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1.214,0	71,00	86.194,00	1,60	45,19
Composição 236	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M³	71,2	1.155,27	82.255,22	1,53	46,71
101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	40,0	1.945,94	77.837,60	1,45	48,16
94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	UN	21.040,0	3,64	76.585,60	1,42	49,59
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1.358,0	53,82	73.087,56	1,36	50,94
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	786,0	91,27	71.738,22	1,33	52,28
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	Contrapiso	m²	1.287,6	54,58	70.277,20	1,31	53,58
Composição 233	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M³	76,4	901,89	68.904,39	1,28	54,87

Fls: 0352

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
Composição 234	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	821,6	82,78	68.012,04	1,26	56,13
94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E	Esquadrias - Janelas	m²	112,0	607,11	67.996,32	1,26	57,39
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1.218,0	52,56	64.018,08	1,19	58,58
Composição 232	Próprio	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	m³	56,4	1.091,35	61.552,14	1,14	59,73
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	260,0	235,23	61.159,80	1,14	60,86
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	3.216,0	18,68	60.074,88	1,12	61,98
87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	764,0	78,63	60.073,32	1,12	63,10
102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	4.152,0	14,41	59.830,32	1,11	64,21
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	10.352,0	5,77	59.731,04	1,11	65,32
101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).	Lajes Pré-Moldadas	m²	230,8	256,95	59.304,06	1,10	66,42
87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	672,0	87,86	59.041,92	1,10	67,52

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1.352,0	43,45	58.744,40	1,09	68,61
Composição 235	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M³	51,2	1.134,17	58.069,50	1,08	69,69
Composição 231	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MÊS	12,0	4.303,52	51.642,24	0,96	70,65
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2.816,0	18,28	51.476,48	0,96	71,61
87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	519,2	96,80	50.258,56	0,93	72,54
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	3.424,0	13,93	47.696,32	0,89	73,43
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	45,2	1.039,19	46.971,38	0,87	74,30
92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	575,6	78,91	45.420,59	0,84	75,15
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	2.072,0	21,59	44.734,48	0,83	75,98
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Janelas	m²	104,0	425,02	44.202,08	0,82	76,80
105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	648,0	66,95	43.383,60	0,81	77,61

ASS: FOLHA: 995 03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1.788,0	24,06	43.019,28	0,80	78,41
100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	215,6	197,32	42.542,19	0,79	79,20
87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	Contrapiso	m²	605,2	69,99	42.357,94	0,79	79,99
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2.612,0	15,44	40.329,28	0,75	80,74
104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1.302,4	30,32	39.488,76	0,73	81,47
87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	939,6	38,21	35.902,11	0,67	82,14
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	2.028,0	16,67	33.806,76	0,63	82,77
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	5.444,0	5,87	31.956,28	0,59	83,36
86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	40,0	719,60	28.784,00	0,54	83,89
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.332,0	12,05	28.100,60	0,52	84,42

ASS: 03/2026 956

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	218,4	128,28	28.016,35	0,52	84,94
86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	40,0	687,33	27.493,20	0,51	85,45
92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	165,2	165,46	27.333,99	0,51	85,96
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.376,0	18,36	25.263,36	0,47	86,43
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	Lastro	m²	460,4	52,04	23.959,21	0,45	86,87
90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	Rasgos e Fixações	M	2.332,0	10,21	23.809,72	0,44	87,31
Composição 238	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	80,0	262,27	20.981,60	0,39	87,70
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	4.504,4	4,43	19.954,49	0,37	88,08
Composição 237	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.	PINT - PINTURAS	M²	840,0	23,71	19.916,40	0,37	88,45
105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	368,0	51,87	19.088,16	0,35	88,80
98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	100,8	172,69	17.407,15	0,32	89,12
96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	349,6	48,75	17.043,00	0,32	89,44
88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1.548,0	10,95	16.950,60	0,32	89,76

Visto 03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	840,0	20,13	16.909,20	0,31	90,07
101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1.036,0	15,03	15.571,08	0,29	90,36
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	3.916,0	3,97	15.546,52	0,29	90,65
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Janelas	m²	19,2	803,47	15.426,62	0,29	90,94
86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	40,0	380,72	15.228,80	0,28	91,22
86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	28,8	521,20	15.010,56	0,28	91,50
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	400,0	36,06	14.424,00	0,27	91,77
102605	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	40,0	360,18	14.407,20	0,27	92,03
98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	40,0	356,57	14.262,80	0,27	92,30

03/2026 958

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
Composição 241	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	40,0	352,59	14.103,60	0,26	92,56
94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	426,0	32,49	13.840,74	0,26	92,82
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	412,0	31,94	13.159,28	0,24	93,06
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	153,6	84,83	13.029,88	0,24	93,31
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	408,4	31,17	12.729,82	0,24	93,54
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.214,0	10,40	12.625,60	0,23	93,78
99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1.898,4	6,65	12.624,36	0,23	94,01
Composição 239	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO..	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	40,0	315,51	12.620,40	0,23	94,25
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	2.432,0	4,78	11.624,96	0,22	94,46
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	520,0	22,28	11.585,60	0,22	94,68
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.218,0	8,95	10.901,10	0,20	94,88

Visto 03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	40,0	268,13	10.725,20	0,20	95,08
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	240,0	40,78	9.787,20	0,18	95,26
103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	280,0	34,88	9.766,40	0,18	95,44
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	348,0	28,02	9.750,96	0,18	95,62
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	600,0	16,12	9.672,00	0,18	95,80
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	120,0	80,00	9.600,00	0,18	95,98
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	422,0	22,40	9.452,80	0,18	96,16
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	882,4	10,48	9.247,55	0,17	96,33
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	992,0	8,99	8.918,08	0,17	96,50
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.358,0	6,40	8.691,20	0,16	96,66
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	2.154,8	3,56	7.671,08	0,14	96,80
90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	177,6	41,80	7.423,68	0,14	96,94

03/2026
960

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	40,0	184,15	7.366,00	0,14	97,07
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	720,0	10,21	7.351,20	0,14	97,21
Composição 242	Próprio	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	40,0	183,60	7.344,00	0,14	97,35
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	200,0	34,43	6.886,00	0,13	97,48
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	480,0	14,29	6.859,20	0,13	97,60
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	446,0	14,64	6.529,44	0,12	97,72
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	360,0	18,11	6.519,60	0,12	97,85
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	280,0	19,62	5.493,60	0,10	97,95
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	40,0	134,48	5.379,20	0,10	98,05
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	80,0	64,36	5.148,80	0,10	98,14
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	332,0	14,66	4.867,12	0,09	98,23
97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	280,0	15,88	4.446,40	0,08	98,32

03/2026

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	280,0	15,18	4.250,40	0,08	98,40
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,48	557,89	3.615,12	0,07	98,46
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	134,0	24,88	3.333,92	0,06	98,53
104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	177,6	17,60	3.125,76	0,06	98,56
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	80,0	38,58	3.086,40	0,06	98,64
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	40,0	76,22	3.048,80	0,06	98,70
99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.	Limpeza de Obra	m²	646,0	4,36	2.816,56	0,05	98,75
99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO.	Limpeza de Obra	m²	1.436,0	1,90	2.728,40	0,05	98,80
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	160,0	15,70	2.512,00	0,05	98,85
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	320,0	7,75	2.480,00	0,05	98,89
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	160,0	15,40	2.464,00	0,05	98,94
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	80,0	30,71	2.456,80	0,05	98,98
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	2.800,8	0,86	2.408,68	0,04	99,03

PMC 03/2026 962

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	120,0	19,87	2.384,40	0,04	99,07
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	40,0	59,61	2.384,40	0,04	99,12
89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	160,0	14,71	2.353,60	0,04	99,16
89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	160,0	14,21	2.273,60	0,04	99,20
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	40,0	55,26	2.210,40	0,04	99,25
91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	40,0	54,65	2.186,00	0,04	99,29
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	40,0	52,30	2.092,00	0,04	99,32
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	840,0	2,47	2.074,80	0,04	99,36
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	324,0	6,26	2.028,24	0,04	99,40
104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	50,23	2.009,20	0,04	99,44
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	40,0	44,38	1.775,20	0,03	99,47
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	80,0	18,90	1.512,00	0,03	99,50

FLS 031/2026

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	187,2	7,91	1.480,75	0,03	99,53
87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	177,6	8,21	1.458,09	0,03	99,55
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	120,0	12,05	1.446,00	0,03	99,58
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	40,0	34,07	1.362,80	0,03	99,61
91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	40,0	33,28	1.331,20	0,02	99,63
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	32,97	1.318,80	0,02	99,66
99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	636,8	2,02	1.286,33	0,02	99,68
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	28,94	1.157,60	0,02	99,70
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	40,0	28,55	1.142,00	0,02	99,72
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	80,0	13,02	1.041,60	0,02	99,74
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	177,6	5,64	1.001,65	0,02	99,76
104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	40,0	24,73	989,20	0,02	99,78

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	80,0	11,81	944,80	0,02	99,80
104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	40,0	23,55	942,00	0,02	99,81
99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	80,0	11,55	924,00	0,02	99,83
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	40,0	23,01	920,40	0,02	99,85
89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	40,0	21,91	876,40	0,02	99,86
99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	672,0	1,23	826,56	0,02	99,88
Composição 240	Próprio	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	80,0	9,82	785,60	0,01	99,89
103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	80,0	8,53	682,40	0,01	99,91
89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	40,0	16,22	648,80	0,01	99,92
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	40,0	15,35	614,00	0,01	99,93
99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	160,0	3,81	609,60	0,01	99,94
99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	28,8	20,80	599,04	0,01	99,95
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	40,0	14,11	564,40	0,01	99,96

Proc. 03/2026 965

DINAMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	40,0	13,80	552,00	0,01	99,97
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	40,0	11,93	477,20	0,01	99,98
102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	80,0	5,75	460,00	0,01	99,99
99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	40,0	6,95	278,00	0,01	100,00
102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	40,0	5,10	204,00	0,00	100,00

Total sem BDI	**4.440.272,29**
Total do BDI	**939.087,41**
Total Geral	**5.379.359,70**

WELTON GOMES LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

FOLHA: 966
PROC.: 03/2026
Ass:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	16.387,6377390		27,96		458.206,74		458.206,74	8,52%	458.206,74	8,52%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	16.046,0835182		19,22		308.405,73		308.405,73	5,73%	766.612,46	14,25%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	250.934,7757432		1,05		263.481,51		263.481,51	4,90%	1.030.093,98	19,15%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	9.258,4856783		27,96		258.867,26		258.867,26	4,81%	1.288.961,24	23,96%
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5.840,9300720		32,83		191.757,73		191.757,73	3,56%	1.480.718,97	27,53%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	70.986,2450448		2,42		171.788,71		171.788,71	3,19%	1.652.505,69	30,72%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	780,8215830		157,52		122.995,02		122.995,02	2,29%	1.775.500,70	33,01%
00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M2	Material	MIL	80,8434854		1.463,13		118.284,53		118.284,53	2,20%	1.893.785,23	35,20%
00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	2.272,0308590		50,90		115.646,37		115.646,37	2,15%	2.009.431,60	37,35%
00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6.867,2866173		15,52		106.580,29		106.580,29	1,98%	2.116.011,89	39,34%
00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	134,4074573		766,12		102.972,24		102.972,24	1,91%	2.218.984,13	41,25%
00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	97.958,0349999		1,01		98.937,62		98.937,62	1,84%	2.317.921,75	43,09%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.368,0303966		27,96		94.170,13		94.170,13	1,75%	2.412.091,88	44,84%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.364,2575206		39,62		93.671,88		93.671,88	1,74%	2.505.763,76	46,58%
00034192	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	135,0146910		692,75		93.531,43		93.531,43	1,74%	2.599.295,19	48,32%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	71.318,0634550		1,21		86.294,86		86.294,86	1,60%	2.685.590,04	49,92%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.068,2289188		27,96		85.787,62		85.787,62	1,59%	2.771.377,67	51,52%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	7.360,4187777		11,26		82.878,32		82.878,32	1,54%	2.854.255,98	53,06%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.613,7891523		27,96		73.081,54		73.081,54	1,36%	2.927.337,53	54,42%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.668,0321218		19,22		70.499,58		70.499,58	1,31%	2.997.837,10	55,73%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.375,3054050		27,96		66.413,54		66.413,54	1,23%	3.064.250,64	56,96%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	6.052,0557859		10,61		64.212,31		64.212,31	1,19%	3.128.462,96	58,16%
00044064	SINAPI	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	93,2767754		674,71		62.936,12		62.936,12	1,17%	3.191.399,08	59,33%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5.831,0645419		10,04		58.543,89		58.543,89	1,09%	3.249.942,97	60,42%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	38.150,7907998		1,47		56.081,66		56.081,66	1,04%	3.306.024,63	61,46%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.753,6679798		19,22		52.925,50		52.925,50	0,98%	3.358.950,13	62,44%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	336,7160500		151,17		50.901,37		50.901,37	0,95%	3.409.851,49	63,39%
00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	Material	M	270,4150034		188,04		50.848,84		50.848,84	0,95%	3.460.700,33	64,33%
00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	1.683,9772320		30,02		50.553,00		50.553,00	0,94%	3.511.253,33	65,27%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	70.986,2450448		0,71		50.400,23		50.400,23	0,94%	3.561.653,56	66,21%
00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	2.037,1130250		24,12		49.135,17		49.135,17	0,91%	3.610.788,73	67,12%

FOLHA 0967
03/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	996,7241812	47,34	47.184,92	47.184,92	0,88%	3.657.973,65	68,00%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.607,4613144	27,96	44.944,62	44.944,62	0,84%	3.702.918,27	68,84%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.272,2996688	19,22	43.673,60	43.673,60	0,81%	3.746.591,87	69,65%
00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1.488,2093702	28,53	42.458,61	42.458,61	0,79%	3.789.050,48	70,44%
00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	120,0066583	339,08	40.691,86	40.691,86	0,76%	3.829.742,34	71,19%
00001011	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	12.872,3909981	3,15	40.548,03	40.548,03	0,75%	3.870.290,37	71,95%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	591,2766906	68,15	40.295,51	40.295,51	0,75%	3.910.585,88	72,70%
00038396	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	86,6680086	464,62	40.267,69	40.267,69	0,75%	3.950.853,57	73,44%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.777,2529503	19,22	34.158,80	34.158,80	0,63%	3.985.012,37	74,08%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.380,8518823	13,69	32.593,86	32.593,86	0,61%	4.017.606,23	74,68%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6.747,6594496	4,78	32.253,81	32.253,81	0,60%	4.049.860,04	75,28%
00036883	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	920,7448456	34,06	31.360,57	31.360,57	0,58%	4.081.220,61	75,87%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3.189,8201808	9,29	29.633,43	29.633,43	0,55%	4.110.854,04	76,42%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.296,4607315	22,69	29.416,69	29.416,69	0,55%	4.140.270,74	76,97%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.332,4923306	21,94	29.234,88	29.234,88	0,54%	4.169.505,62	77,51%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	23.460,0832344	1,23	28.855,90	28.855,90	0,54%	4.198.361,52	78,05%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	16.171,8198059	1,70	27.492,09	27.492,09	0,51%	4.225.853,61	78,56%
00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	256,5782357	104,77	26.881,70	26.881,70	0,50%	4.252.735,32	79,06%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	21.838,4455591	1,21	26.424,52	26.424,52	0,49%	4.279.159,83	79,55%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	15.844,5660866	1,66	26.301,98	26.301,98	0,49%	4.305.461,81	80,04%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	258,4168575	96,93	25.048,35	25.048,35	0,47%	4.330.510,16	80,50%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	895,7379310	27,96	25.044,83	25.044,83	0,47%	4.355.554,99	80,97%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	677,4536551	36,47	24.706,73	24.706,73	0,46%	4.380.261,73	81,43%
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	2.114,4373152	11,20	23.681,70	23.681,70	0,44%	4.403.943,43	81,87%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	832,4163155	27,96	23.274,36	23.274,36	0,43%	4.427.217,79	82,30%
00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	40,0022194	578,23	23.130,48	23.130,48	0,43%	4.450.348,27	82,73%
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1.426,3039355	16,01	22.835,13	22.835,13	0,42%	4.473.183,39	83,15%

PMCC 03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	7.564,0104735	2,94	22.238,19	22.238,19	0,41%	4.495.421,59	83,57%
00003743	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	230,8128062	93,04	21.474,82	21.474,82	0,40%	4.516.896,41	83,97%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	21.838,4455591	0,93	20.309,75	20.309,75	0,38%	4.537.206,16	84,34%
00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI	Material	JG	120,0066583	168,29	20.195,92	20.195,92	0,38%	4.557.402,08	84,72%
S13261	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UND	80,0044389	250,70	20.057,11	20.057,11	0,37%	4.577.459,20	85,09%
00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	360,0199750	52,18	18.785,84	18.785,84	0,35%	4.596.245,04	85,44%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	610,9247746	30,46	18.608,77	18.608,77	0,35%	4.614.853,81	85,79%
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	26.365,2228201	0,69	18.192,00	18.192,00	0,34%	4.633.045,81	86,13%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	565,5286278	30,46	17.226,00	17.226,00	0,32%	4.650.271,81	86,45%
00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	596,2139287	27,96	16.670,14	16.670,14	0,31%	4.666.941,96	86,76%
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	4.338,6847230	3,58	15.532,49	15.532,49	0,29%	4.682.474,45	87,05%
00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1.064,0310356	14,37	15.290,13	15.290,13	0,28%	4.697.764,57	87,33%
00037589	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	Material	UN	40,0022194	374,79	14.992,43	14.992,43	0,28%	4.712.757,00	87,61%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	744,9616269	19,22	14.318,16	14.318,16	0,27%	4.727.075,17	87,87%
00004828	SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material	M	100,8055930	141,49	14.262,98	14.262,98	0,27%	4.741.338,15	88,14%
00034637	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	40,0022194	353,92	14.157,59	14.157,59	0,26%	4.755.495,74	88,40%
00004400	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	560,0310722	24,70	13.832,77	13.832,77	0,26%	4.769.328,50	88,66%
00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	40,0015794	342,14	13.686,14	13.686,14	0,25%	4.783.014,64	88,91%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	395,3601757	32,02	12.659,43	12.659,43	0,24%	4.795.674,08	89,15%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	1.496,8632904	8,22	12.304,22	12.304,22	0,23%	4.807.978,29	89,38%
S13263	Próprio	PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	Material	UND	40,0022194	304,24	12.170,28	12.170,28	0,23%	4.820.148,57	89,60%
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL	Material	M	888,1092749	13,70	12.167,10	12.167,10	0,23%	4.832.315,66	89,83%
00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO	Material	CJ	120,0066583	98,07	11.769,05	11.769,05	0,22%	4.844.084,72	90,05%
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM	Material	UN	360,0199750	32,64	11.751,05	11.751,05	0,22%	4.855.835,77	90,27%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	15.844,5660866	0,72	11.408,09	11.408,09	0,21%	4.867.243,86	90,48%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	469,2466220	23,83	11.182,15	11.182,15	0,21%	4.878.426,00	90,69%

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0037520	2.867.462,32	10.758,74	10.758,74	0,20%	4.889.184,75	90,89%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	3.193,0087575	3,34	10.664,65	10.664,65	0,20%	4.899.849,40	91,09%
00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	13,7476724	771,63	10.608,12	10.608,12	0,20%	4.910.457,51	91,28%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	1.088,3806666	9,69	10.546,41	10.546,41	0,20%	4.921.003,92	91,48%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	2.936,2085095	3,50	10.276,73	10.276,73	0,19%	4.931.280,65	91,67%
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	435,0041353	23,48	10.213,90	10.213,90	0,19%	4.941.494,55	91,86%
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	4.869,4245700	1,99	9.690,15	9.690,15	0,18%	4.951.184,70	92,04%
00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	Material	UN	160,0088778	53,48	8.557,27	8.557,27	0,16%	4.959.741,98	92,20%
00039805	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	Material	UN	40,0022194	213,74	8.550,07	8.550,07	0,16%	4.968.292,05	92,36%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	16.171,8198059	0,52	8.409,35	8.409,35	0,16%	4.976.701,40	92,51%
00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1.395,6774363	5,88	8.206,58	8.206,58	0,15%	4.984.907,98	92,67%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.319,0413462	2,44	8.098,46	8.098,46	0,15%	4.993.006,44	92,82%
00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	120,0066583	66,61	7.993,64	7.993,64	0,15%	5.001.000,09	92,97%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	5.148,3887197	1,50	7.722,58	7.722,58	0,14%	5.008.722,67	93,11%
00039398	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	Material	UN	40,0022194	187,35	7.494,42	7.494,42	0,14%	5.016.217,08	93,25%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3.319,0413462	2,20	7.301,89	7.301,89	0,14%	5.023.518,98	93,39%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	1.010,1864481	7,20	7.273,34	7.273,34	0,14%	5.030.792,32	93,52%
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	320,0177555	22,08	7.065,99	7.065,99	0,13%	5.037.858,31	93,65%
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	599,6384297	11,54	6.919,83	6.919,83	0,13%	5.044.778,14	93,78%
00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0123248	536.952,99	6.617,83	6.617,83	0,12%	5.051.395,97	93,90%
00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	361,0890343	18,30	6.607,93	6.607,93	0,12%	5.058.003,90	94,03%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	36,1054592	181,50	6.553,14	6.553,14	0,12%	5.064.557,04	94,15%
00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	447,9690146	14,54	6.513,47	6.513,47	0,12%	5.071.070,51	94,27%

PROC. 03/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1.233,5212394	5,23	6.451,32	6.451,32	0,12%	5.077.521,82	94,39%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	71.318,0634550	0,09	6.418,63	6.418,63	0,12%	5.083.940,45	94,51%
00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	2.241,1163437	2,84	6.364,77	6.364,77	0,12%	5.090.305,22	94,63%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.292,8091289	4,87	6.295,98	6.295,98	0,12%	5.096.601,20	94,74%
00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	81,9045443	74,33	6.087,96	6.087,96	0,11%	5.102.689,16	94,86%
00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	28,8015980	203,16	5.851,33	5.851,33	0,11%	5.108.540,50	94,97%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	221,2839975	26,02	5.757,81	5.757,81	0,11%	5.114.298,31	95,07%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	198,4278094	29,00	5.754,41	5.754,41	0,11%	5.120.052,71	95,18%
00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	40,0022194	140,06	5.602,71	5.602,71	0,10%	5.125.655,42	95,28%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	118,6683441	46,50	5.518,08	5.518,08	0,10%	5.131.173,50	95,39%
S10264	Próprio	CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A	Material	UND	40,0022194	137,57	5.503,11	5.503,11	0,10%	5.136.676,61	95,49%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	20.420,6475255	0,26	5.309,37	5.309,37	0,10%	5.141.985,98	95,59%
00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	970,6938570	5,45	5.290,28	5.290,28	0,10%	5.147.276,26	95,69%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	736,3382702	7,14	5.257,46	5.257,46	0,10%	5.152.533,71	95,78%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	5.148,3887197	1,02	5.251,36	5.251,36	0,10%	5.157.785,07	95,88%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	640,0355111	8,19	5.241,89	5.241,89	0,10%	5.163.026,96	95,97%
00039981	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	166,7063830	30,72	5.121,22	5.121,22	0,10%	5.168.148,18	96,07%
00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	40,0022194	127,45	5.098,28	5.098,28	0,09%	5.173.246,46	96,17%
S13260	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM	Material	L	84,1726701	60,39	5.083,19	5.083,19	0,09%	5.178.329,65	96,26%
00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	40,0022194	124,12	4.965,08	4.965,08	0,09%	5.183.294,73	96,36%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4.584,7694404	1,06	4.859,86	4.859,86	0,09%	5.188.154,58	96,45%
00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	1.278,0709111	3,78	4.831,11	4.831,11	0,09%	5.192.985,69	96,54%
00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	40,0022194	117,43	4.697,46	4.697,46	0,09%	5.197.683,15	96,62%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	166,5086238	27,96	4.655,58	4.655,58	0,09%	5.202.338,73	96,71%
00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	442,8291695	10,50	4.649,71	4.649,71	0,09%	5.206.988,44	96,80%
00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	117,8585391	39,41	4.644,81	4.644,81	0,09%	5.211.633,24	96,88%
00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	80,0044389	57,87	4.629,86	4.629,86	0,09%	5.216.263,10	96,97%
00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	40,0022194	115,35	4.614,26	4.614,26	0,09%	5.220.877,36	97,05%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	182,8901473	23,50	4.297,92	4.297,92	0,08%	5.225.175,27	97,13%
00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	28,8015980	148,94	4.289,71	4.289,71	0,08%	5.229.464,98	97,21%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	107,2138131	39,62	4.247,81	4.247,81	0,08%	5.233.712,79	97,29%
00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	226,2233515	18,41	4.164,77	4.164,77	0,08%	5.237.877,57	97,37%

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4.079,2140868	0,96	3.916,05	3.916,05	0,07%	5.241.793,61	97,44%
00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	33,2982379	115,41	3.842,95	3.842,95	0,07%	5.245.636,56	97,51%
00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	280,0155361	13,44	3.763,41	3.763,41	0,07%	5.249.399,97	97,58%
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	1.453,2806323	2,49	3.618,67	3.618,67	0,07%	5.253.018,64	97,65%
00007604	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	40,0022194	88,64	3.545,80	3.545,80	0,07%	5.256.564,44	97,72%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1.080,0599249	3,17	3.423,79	3.423,79	0,06%	5.259.988,23	97,78%
00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	54,6526323	62,03	3.390,10	3.390,10	0,06%	5.263.378,33	97,84%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	6,4803595	477,76	3.096,06	3.096,06	0,06%	5.266.474,39	97,90%
00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E	Equipamento	MES	451,8710711	6,78	3.063,69	3.063,69	0,06%	5.269.538,07	97,96%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1.000,0554860	3,04	3.040,17	3.040,17	0,06%	5.272.578,24	98,01%
00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	84,1648697	32,71	2.753,03	2.753,03	0,05%	5.275.331,27	98,07%
00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	646,3958639	4,18	2.701,93	2.701,93	0,05%	5.278.033,20	98,12%
00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1.040,0577055	2,55	2.652,15	2.652,15	0,05%	5.280.685,35	98,17%
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	246,1276559	10,63	2.616,34	2.616,34	0,05%	5.283.301,69	98,21%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	133,1161368	19,22	2.559,49	2.559,49	0,05%	5.285.860,18	98,26%
00006024	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	40,0022194	62,83	2.513,34	2.513,34	0,05%	5.288.373,52	98,31%
00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	88,4625082	27,67	2.447,76	2.447,76	0,05%	5.290.821,27	98,35%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	28,6735909	83,29	2.388,22	2.388,22	0,04%	5.293.209,50	98,40%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	80,0044389	29,77	2.381,73	2.381,73	0,04%	5.295.591,23	98,44%
00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	80,0044389	27,29	2.183,32	2.183,32	0,04%	5.297.774,55	98,48%
00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	40,0022194	54,57	2.182,92	2.182,92	0,04%	5.299.957,47	98,52%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	1.868,4608267	1,15	2.148,73	2.148,73	0,04%	5.302.106,20	98,56%
00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	88,1928932	23,68	2.088,41	2.088,41	0,04%	5.304.194,61	98,60%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	87,9888699	23,50	2.067,74	2.067,74	0,04%	5.306.262,35	98,64%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	280,0155361	7,18	2.010,51	2.010,51	0,04%	5.308.272,86	98,68%
00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A	Equipamento	UNXMES	112,8238598	17,61	1.986,83	1.986,83	0,04%	5.310.259,69	98,72%
00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	200,0110972	9,08	1.816,10	1.816,10	0,03%	5.312.075,79	98,75%
00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	280,0155361	6,27	1.755,70	1.755,70	0,03%	5.313.831,49	98,78%
00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	80,0044389	21,75	1.740,10	1.740,10	0,03%	5.315.571,59	98,81%

09/12/2026

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1.080,0599249	1,57	1.695,69	1.695,69	0,03%	5.317.267,28	98,85%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	22,7612629	73,51	1.673,18	1.673,18	0,03%	5.318.940,46	98,88%
S13262	Próprio	SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES	Material	UNS	40,0022194	41,79	1.671,69	1.671,69	0,03%	5.320.612,15	98,91%
00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	280,0155361	5,85	1.638,09	1.638,09	0,03%	5.322.250,24	98,94%
00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0024815	653.335,51	1.621,28	1.621,28	0,03%	5.323.871,52	98,97%
00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	120,0066583	13,42	1.610,49	1.610,49	0,03%	5.325.482,01	99,00%
00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	280,0155361	5,67	1.587,69	1.587,69	0,03%	5.327.069,70	99,03%
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	10,4322598	152,14	1.587,16	1.587,16	0,03%	5.328.656,86	99,06%
00034863	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	160,0088778	9,57	1.531,28	1.531,28	0,03%	5.330.188,14	99,09%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4.079,2140868	0,37	1.509,31	1.509,31	0,03%	5.331.697,45	99,11%
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	61,7586266	23,95	1.479,12	1.479,12	0,03%	5.333.176,57	99,14%
00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM	Material	UN	40,0022194	35,44	1.417,68	1.417,68	0,03%	5.334.594,25	99,17%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0543622	26.043,50	1.415,78	1.415,78	0,03%	5.336.010,03	99,19%
00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	57,6031960	24,20	1.394,00	1.394,00	0,03%	5.337.404,03	99,22%
00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	43,9584087	30,46	1.338,97	1.338,97	0,02%	5.338.743,00	99,24%
00011830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	40,0022194	32,93	1.317,27	1.317,27	0,02%	5.340.060,28	99,27%
00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	Mão de Obra	H	43,0834730	30,46	1.312,32	1.312,32	0,02%	5.341.372,60	99,29%
00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	108,8060369	11,92	1.296,97	1.296,97	0,02%	5.342.669,57	99,32%
00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	40,0022194	30,00	1.200,07	1.200,07	0,02%	5.343.869,63	99,34%
00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	360,0199750	3,28	1.180,87	1.180,87	0,02%	5.345.050,50	99,36%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,1783866	6.402,36	1.142,10	1.142,10	0,02%	5.346.192,60	99,38%
00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	80,0044389	14,18	1.134,46	1.134,46	0,02%	5.347.327,06	99,40%
00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	162,0487749	6,94	1.124,62	1.124,62	0,02%	5.348.451,68	99,43%
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	35,2019531	30,34	1.068,03	1.068,03	0,02%	5.349.519,70	99,45%
00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	29,2960254	36,19	1.060,22	1.060,22	0,02%	5.350.579,93	99,46%
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	141,3644433	7,00	989,55	989,55	0,02%	5.351.569,48	99,48%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	17,3009599	53,60	927,33	927,33	0,02%	5.352.496,81	99,50%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	161,2689477	5,41	872,47	872,47	0,02%	5.353.369,27	99,52%
00006155	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	Material	UN	28,8015980	28,66	825,45	825,45	0,02%	5.354.194,72	99,53%

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP 65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	114,7131502	7,16	821,35	821,35	0,02%	5.355.016,07	99,55%
00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	40,0022194	20,50	820,05	820,05	0,02%	5.355.836,12	99,56%
00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	280,0155361	2,81	786,84	786,84	0,01%	5.356.622,96	99,58%
00038106	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	Material	UN	40,0022194	19,29	771,64	771,64	0,01%	5.357.394,61	99,59%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	672,0372866	1,12	752,68	752,68	0,01%	5.358.147,29	99,61%
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	160,0088778	4,54	726,44	726,44	0,01%	5.358.873,73	99,62%
00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	37,7780960	18,10	683,78	683,78	0,01%	5.359.557,51	99,63%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	800,0443888	0,84	672,04	672,04	0,01%	5.360.229,55	99,64%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	195,4411236	3,27	639,09	639,09	0,01%	5.360.868,64	99,66%
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	2.455,8162559	0,24	589,40	589,40	0,01%	5.361.458,04	99,67%
00009096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	40,0022194	14,45	578,03	578,03	0,01%	5.362.036,07	99,68%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	40,0022194	14,44	577,63	577,63	0,01%	5.362.613,70	99,69%
00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0033935	165.472,78	561,53	561,53	0,01%	5.363.175,23	99,70%
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	80,0044389	7,01	560,83	560,83	0,01%	5.363.736,06	99,71%
00011711	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material	UN	40,0022194	13,81	552,43	552,43	0,01%	5.364.288,49	99,72%
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	762,5933509	0,72	549,07	549,07	0,01%	5.364.837,56	99,73%
00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	120,0066583	4,43	531,63	531,63	0,01%	5.365.369,19	99,74%
00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	Material	UN	40,0022194	12,84	513,63	513,63	0,01%	5.365.882,82	99,75%
00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	40,0022194	12,63	505,23	505,23	0,01%	5.366.388,05	99,76%
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	130,0392150	3,76	488,95	488,95	0,01%	5.366.876,99	99,77%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,1233619	3.903,41	481,53	481,53	0,01%	5.367.358,53	99,78%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	51,1303489	9,31	476,02	476,02	0,01%	5.367.834,55	99,79%
00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	80,0044389	5,85	468,03	468,03	0,01%	5.368.302,58	99,79%
00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	28,3455727	16,26	460,90	460,90	0,01%	5.368.763,47	99,80%
00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	160,0088778	2,84	454,43	454,43	0,01%	5.369.217,90	99,81%
00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	40,0022194	11,01	440,42	440,42	0,01%	5.369.658,32	99,82%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	40,0022194	10,46	418,42	418,42	0,01%	5.370.076,75	99,83%
00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	400,0221944	1,04	416,02	416,02	0,01%	5.370.492,77	99,84%
00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	15,4408567	26,28	405,79	405,79	0,01%	5.370.898,56	99,84%
00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	40,0022194	9,80	392,02	392,02	0,01%	5.371.290,58	99,85%
00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	40,0022194	8,93	357,22	357,22	0,01%	5.371.647,80	99,86%

03/2026
964

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI

Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Municipio de Colinas/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00039276	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	40,0022194	8,23	329,22	329,22	0,01%	5.371.977,02	99,86%
00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	80,0044389	4,07	325,62	325,62	0,01%	5.372.302,63	99,87%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	200,0110972	1,62	324,02	324,02	0,01%	5.372.626,65	99,87%
00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	40,0022194	8,06	322,42	322,42	0,01%	5.372.949,07	99,88%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0578356	5.561,99	321,68	321,68	0,01%	5.373.270,75	99,89%
00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	40,0022194	7,83	313,22	313,22	0,01%	5.373.583,97	99,89%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	2.376,1318348	0,13	308,90	308,90	0,01%	5.373.892,87	99,90%
00007310	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	20,0531126	15,37	308,22	308,22	0,01%	5.374.201,08	99,90%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	331,8184103	0,92	305,27	305,27	0,01%	5.374.506,35	99,91%
00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	120,0066583	2,50	300,02	300,02	0,01%	5.374.806,37	99,92%
00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	40,0022194	7,20	288,02	288,02	0,01%	5.375.094,39	99,92%
00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	200,0110972	1,40	280,02	280,02	0,01%	5.375.374,40	99,93%
00044330	SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	20,4155327	12,39	252,95	252,95	0,00%	5.375.627,35	99,93%
00038116	SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	40,0022194	6,03	241,21	241,21	0,00%	5.375.868,56	99,94%
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0002768	823.410,17	227,93	227,93	0,00%	5.376.096,50	99,94%
00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	40,0022194	5,57	222,81	222,81	0,00%	5.376.319,31	99,94%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0111204	18.232,71	202,76	202,76	0,00%	5.376.522,07	99,95%
00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	80,0044389	2,53	202,41	202,41	0,00%	5.376.724,48	99,95%
00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	40,0022194	4,98	199,21	199,21	0,00%	5.376.923,69	99,95%
00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	80,0044389	2,48	198,41	198,41	0,00%	5.377.122,10	99,96%
00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	40,0022194	4,85	194,01	194,01	0,00%	5.377.316,11	99,96%
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	7,2003995	26,42	190,23	190,23	0,00%	5.377.506,34	99,97%
00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	80,0044389	2,26	180,81	180,81	0,00%	5.377.687,15	99,97%
00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	2,4001332	73,74	176,99	176,99	0,00%	5.377.864,14	99,97%
00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	120,0066583	1,24	148,81	148,81	0,00%	5.378.012,95	99,97%
00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	80,0044389	1,70	136,01	136,01	0,00%	5.378.148,96	99,98%
00044331	SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material	L	1,7600977	64,72	113,91	113,91	0,00%	5.378.262,87	99,98%
00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,9930706	50,26	100,17	100,17	0,00%	5.378.363,04	99,98%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	15,8162375	5,85	92,52	92,52	0,00%	5.378.455,57	99,98%

03/2026
965

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS

Dinâmica Empreendimentos EIRELI
Rua Cel. Borges, 220 Centro – CEP:65.680-000 Passagem Franca
CNPJ: 24.292.364/0001-50 INSC. EST: 12.4866840
dinamicaempreendimentos@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 – CPL/PMC
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	80,0044389	1,12	89,60	89,60	0,00%	5.378.545,17	99,98%
00001882	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	40,0022194	2,21	88,40	88,40	0,00%	5.378.633,58	99,99%
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0495544	1.619,52	80,25	80,25	0,00%	5.378.713,83	99,99%
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	3,2001778	23,99	76,77	76,77	0,00%	5.378.790,60	99,99%
00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	2,9121616	26,34	76,71	76,71	0,00%	5.378.867,31	99,99%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,4847203	30,46	75,68	75,68	0,00%	5.378.942,99	99,99%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	2,8336932	23,95	67,87	67,87	0,00%	5.379.010,86	99,99%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	2,8601587	21,58	61,72	61,72	0,00%	5.379.072,58	99,99%
00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	6,6563693	7,30	48,59	48,59	0,00%	5.379.121,17	100,00%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	4.584,7694404	0,01	45,85	45,85	0,00%	5.379.167,02	100,00%
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	1,3200732	30,97	40,88	40,88	0,00%	5.379.207,90	100,00%
00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0032448	12.352,39	40,08	40,08	0,00%	5.379.247,98	100,00%
00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0023144	16.969,37	39,27	39,27	0,00%	5.379.287,26	100,00%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0003395	98.938,33	33,59	33,59	0,00%	5.379.320,85	100,00%
00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	80,0044389	0,39	31,20	31,20	0,00%	5.379.352,05	100,00%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	331,8184103	0,01	3,32	3,32	0,00%	5.379.355,37	100,00%
00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0732281	44,72	3,27	3,27	0,00%	5.379.358,65	100,00%
00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0982855	10,73	1,05	1,05	0,00%	5.379.359,70	100,00%

Totais por Tipo	
Equipamento	R$ 9.215,29
Equipamento para Aquisição	R$ 23.544,36
Mão de Obra	R$ 1.865.039,04
Material	R$ 3.479.412,29
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Encargos Complementares	R$ 0,00
Franquia	R$ 2.148,73
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**4.440.272,29**
Total do BDI	**939.087,41**
Total Geral	**5.379.359,70**

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por WELTON GOMES LEAL:01702210324

03/2026
966

FOLHAS: 167
PROC: 03/2026
ASS:

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2026

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2026

A(O) **Prefeitura Municipal de Colinas/MA, CNPJ: 06.113.682/0001-25**, representado pelo(a) Autoridade Competente, Sr(a). **Renato de Sousa Santos**, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação da modalidade **concorrência**, Nº 001/2026, Processo Administrativo nº 003/2026, com amparo legal na **Lei 14.133/2021, Art. 28, II**, para futuras negociações, a ser realizado na Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Colinas.

Detalhes do Processo:

ID do processo: 6587

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

Data de Publicação: 11/02/2026 11:47:27

Data da disputa/Fim do envio de propostas: 04/03/2026 09:00:00

Critério de julgamento: Menor Preço

Modo de disputa: Aberto

Valor total do processo: R$ 5.460.000,00

Consulte o processo em: https://app2-compras.licitacolinasma.com.br/pesquisa/6587

RENATO DE SOUSA SANTOS:91233380320
Assinado de forma digital por RENATO DE SOUSA SANTOS:91233380320

Renato de Sousa Santos - Autoridade Competente

Prefeitura Municipal de Colinas/MA, 29 de Abril de 2026.

FOLHAS: 988
PROC: 03/2026
ASS:

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **001/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **003/2026**

Às **09:00** do dia **04/03/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **11/02/2026**
Limite de impugnação: **27/02/2026 09:00**
Final da Proposta/Início da Sessão: **04/03/2026 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1
Lote 1

Fornecedor: dinamica empreendimentos ltda	**CNPJ/CPF:** 24.292.364/0001-50
Data/hora de envio 03/03/2026 18:15:18	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.	1,00	Serviço	5.379.359,70

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	*Negociação*	*dinamica empreendimentos ltda 24.292.364/0001-50*	*5.379.359,70*	*30/03/2026 11:07:37*

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora

PROC: /
ASS:

Agente de Contratação	Bom dia a todos!	04/03/2026 09:09:27
Agente de Contratação	Senhores nesse momento será realizada a abertura da presente licitação.	04/03/2026 09:10:01
Sistema	A sessão pública foi **Habilitada**.	04/03/2026 09:10:01
Agente de Contratação	Senhores considerando que a presente licitação é com inversão de fases, informo a todos que será analisada os documentos de habilitação das 3 (três) participantes no certame.	04/03/2026 09:12:32
Agente de Contratação	Considerando que precisamos de um tempo razoável para que seja realizada análise dos documentos de habilitação, neste momento declaro a sessão suspensa até ulterior deliberação.	04/03/2026 09:13:38
Agente de Contratação	A reabertura da sessão será previamente comunicado aqui no chat do sistema, com antecedência minima de 24 horas.	04/03/2026 09:14:37
Sistema	A sessão pública foi **Suspensa**.	04/03/2026 09:15:19
Agente de Contratação	Senhores informo que a reabertura da presente licitação ocorrerá dia 30/03/2026 às 10h30min, por favor estejam todos conectados.	25/03/2026 10:14:15
Agente de Contratação	Bom dia a todos!	30/03/2026 10:32:09
Agente de Contratação	Senhores nesse momento será realizada a reabertura da presente licitação.	30/03/2026 10:32:28
Agente de Contratação	Informo a todos que os documentos de habilitação das empresas participantes foram analisadas e agora será divulgado o resultado da análise.	30/03/2026 10:33:09
Sistema	A sessão pública foi **Habilitada**.	30/03/2026 10:34:19
Sistema	O fornecedor **FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA** foi inabilitado no processo. Justificativa (Após análise da documentação apresentada pela licitante, constatam-se as seguintes irregularidades, que ensejam o não atendimento às exigências do instrumento convocatório: Apresentação indevida da Proposta de Preços: a licitante apresentou a proposta de preços em desacordo com o disposto no subitem 4.1.1 do edital, caracterizando a quebra do sigilo das propostas antes do momento oportuno, o que compromete a lisura, a isonomia e a regularidade do certame; Ausência de comprovação da Capacidade Técnica-Operacional: não foram apresentados atestados de capacidade técnica aptos a comprovar a execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, em descumprimento ao subitem 9.1.2 do Termo de Referência (Anexo I) do edital; Incompatibilidade da Qualificação Técnica-Profissional: o atestado de capacidade técnica apresentado para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional não guarda pertinência com o objeto da licitação, não sendo suficiente para demonstrar a aptidão.....)	30/03/2026 10:34:25
Agente de Contratação	.....do profissional indicado para a execução dos serviços pretendidos. Diante das irregularidades apontadas, conclui-se que a licitante não atendeu às exigências de habilitação previstas no edital, razão pela qual deve ser declarada INABILITADA no presente certame.	30/03/2026 10:36:41
Sistema	O fornecedor **ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA** foi inabilitado no processo. Justificativa (Após análise da documentação apresentada, verificou-se divergência no valor do capital social da empresa. Consta na "Segunda Alteração Contratual", registrada em 08/10/2025 sob o nº 20251166333 junto a JUCEMA, a elevação do capital social para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Entretanto, no Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 registrado em 12/01/2026, sob o nº 20260007900 junto a JUCEMA, não há registro dessa alteração, permanecendo o capital social contabilizado no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que evidencia inconsistência entre os documentos societários e contábeis apresentados. Tal divergência compromete a fidedignidade das informações econômico-financeiras da empresa, em desacordo com as exigências do instrumento convocatório e com os princípios da veracidade e da transparência documental. .....)	30/03/2026 10:37:45
Agente de Contratação	.....Diante do exposto, a empresa é declarada INABILITADA, por não atender de forma regular às exigências de habilitação econômico-financeira previstas no edital.	30/03/2026 10:38:23
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do processo. Os interessados devem registrar a **Intenção de Recurso** em até **10** minutos(s) - *(Prazo: 30/03//2026 10:49).*	30/03/2026 10:39:12
Sistema	O fornecedor **dinamica empreendimentos ltda** foi habilitado no processo.	30/03/2026 10:56:02
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	30/03/2026 10:56:32
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	30/03/2026 10:56:32

FOLHAS: 970
PROC: 03 / 2026
ASS:

Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	30/03/2026 10:56:53
Agente de Contratação	Senhores ofertem seus lances.	30/03/2026 10:57:04
Agente de Contratação	Sr. Fornecedor 02 solicito que reduza o valor ofertado a titulo de negociação.	30/03/2026 11:08:02
Fornecedor 2	Bom dia, Senhor Agente de Contratação, Informamos que a proposta apresentada já se encontra no limite mínimo viável para execução, considerando a complexidade inerente aos serviços a serem prestados.	30/03/2026 11:09:51
Sistema	O fornecedor **02** teve seu lance final aceito para o lote **01** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	30/03/2026 11:12:41
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **dinamica empreendimentos ltda**. *(Início: 30/03/2026 11:13, Término: 31/03/2026 11:15).*	30/03/2026 11:13:29
Agente de Contratação	Solicito a empresa DINAMICA EMPREENDIAMENTOS LTDA que apresente a proposta readequada ao valor final no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.	30/03/2026 11:14:10
Sistema	O fornecedor **dinamica empreendimentos ltda** realizou o envio de documentos complementares	30/03/2026 14:53:18
Agente de Contratação	Senhores informo que a reabertura da presente licitação ocorrerá dia 20/04/2026 às 15h00min, por favor estejam todos conectados.	15/04/2026 09:12:26
Agente de Contratação	Senhores informo que a reabertura da presente licitação ocorrerá dia 22/04/2026 às 10h00min, por favor estejam todos conectados.	20/04/2026 12:04:41
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	22/04/2026 10:04:19
Agente de Contratação	nesse momento vamos dar continuidade ao presente certame.	22/04/2026 10:05:35
Agente de Contratação	LINK PARA ACESSO AO PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS: blob:https://app2-compras.licitacolinasma.com.br/c4e2ce38-4c11-4789-8610-1dd9d59d2339	22/04/2026 10:53:34
Agente de Contratação	Senhores o parecer técnico sobre a proposta de preços já está disponível no portal.	22/04/2026 10:53:54
Sistema	O fornecedor **dinamica empreendimentos ltda** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	22/04/2026 10:54:18
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **10** minuto(s) - *(Prazo inicial: 22/04/2026 10:55:00, Prazo final: 22/04/2026 11:05:00).*	22/04/2026 10:54:27
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **dinamica empreendimentos ltda.**	29/04/2026 08:47:18
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **dinamica empreendimentos ltda.**	29/04/2026 09:07:37

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	dinamica empreendimentos ltda	24.292.364/0001-50	5.379.359,70

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	29/04/2026 08:47:18	29/04/[illegible] 09:0[illegible]37

FOLHAS: 971
PROC: 03/2026
ASS:

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 29 de Abril de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 29 de Abril de 2026.

Jeronimo Cardoso Rosa - Agente de Contratação

Carlos dos Santos - Equipe de apoio

Delcimar Santos da Silva - Equipe de apoio

Geandre Reis Carneiro - Equipe de apoio

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

FOLHAS: 972
PROC: 03/2026
Ass:

CONCORRÊNCIA Nº. **001/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **003/2026**

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
Lote 1

Fornecedor: dinamica empreendimentos ltda	**CNPJ/CPF:** 24.292.364/0001-50
Email: dinamicaempreendimentos@outlook.com	**Telefone:** (98) 99100-7234
Data/hora de envio 03/03/2026 18:15:18	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.	1,00	Serviço	5.379.359,70

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Fornecedor: ENGEMAXIMUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	**CNPJ/CPF:** 21.610.410/0001-24
Email: engemaximus.2021@gmail.com	**Telefone:** (99) 8855-3267
Data/hora de envio 04/03/2026 00:24:27	**Avaliação da proposta:** Desclassificado (Após análise da documentação apresentada, verificou-se divergência no valor do capital social da empresa. Consta na "Segunda Alteração Contratual", registrada em 08/10/2025 sob o nº 20251166333 junto a JUCEMA, a elevação do capital social para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Entretanto, no Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 registrado em 12/01/2026, sob o nº 20260007900 junto a JUCEMA, não há registro dessa alteração, permanecendo o capital social contabilizado no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que evidencia inconsistência entre os documentos societários e contábeis apresentados. Tal divergência compromete a fidedignidade das informações econômico-financeiras da empresa, em desacordo com as exigências do instrumento convocatório e com os princípios da veracidade e da transparência documental. .....)

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.	1,00	Serviço	5.127.030,98

Marca:	Fabricante:	Modelo:

FOLHAS: 973
PROC: 03 / 2026
ASS:

Fornecedor: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 50.060.855/0001-86
Email: josecardosovidazecardoso@gmail.com	**Telefone:** (89) 99441-4559
Data/hora de envio 04/03/2026 08:00:16	**Avaliação da proposta:** Desclassificado (Após análise da documentação apresentada pela licitante, constatam-se as seguintes irregularidades, que ensejam o não atendimento às exigências do instrumento convocatório: Apresentação indevida da Proposta de Preços: a licitante apresentou a proposta de preços em desacordo com o disposto no subitem 4.1.1 do edital, caracterizando a quebra do sigilo das propostas antes do momento oportuno, o que compromete a lisura, a isonomia e a regularidade do certame; Ausência de comprovação da Capacidade Técnica-Operacional: não foram apresentados atestados de capacidade técnica aptos a comprovar a execução de serviços compatíveis com o objeto licitado, em descumprimento ao subitem 9.1.2 do Termo de Referência (Anexo I) do edital; Incompatibilidade da Qualificação Técnica-Profissional: o atestado de capacidade técnica apresentado para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional não guarda pertinência com o objeto da licitação, não sendo suficiente para demonstrar a aptidão.....)

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.	1,00	Serviço	4.481.132,43

Marca:	Fabricante:	Modelo:

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 29/04/2026 09:07, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 29 de Abril de 2026.

Jeronimo Cardoso Rosa - Agente de Contratação

FORNECEDORES HABILITADOS

FOLHAS: 974
PROC: 03/2026
ASS:

CONCORRÊNCIA Nº. **001/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **003/2026**

Final da Proposta/Início da Sessão: **04/03/2026 às 09:00**

Fornecedor: dinamica empreendimentos ltda	**CPF/CNPJ:** 24.292.364/0001-50
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com	**Telefone:** (98) 99100-7234

Lote 1

Lote 1

Descrição Comprador

1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.	1,00	Serviço	5.379.359,70	5.379.359,70

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Total de dinamica empreendimentos ltda	**R$ 5.379.359,70**

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 29/04/2026 09:07, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 29 de Abril de 2026.

Jeronimo Cardoso Rosa - Agente de Contratação

Carlos dos Santos - Equipe de apoio

Delcimar Santos da Silva - Equipe de apoio

FOLHAS: 975
PROC: 03 / 2026
Ass:

FOLHAS: 976
PROC: 03/2026
ASS:

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência nº 001/2026**, Processo Administrativo nº **003/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
dinamica empreendimentos ltda - 24.292.364/0001-50 dinamicaempreendimentos@outlook.com - (98) 9910-0723	5.460.000,00	5.379.359,70	80.640,30 Proveito (1,48%)
Totais	**5.460.000,00**	**5.379.359,70**	**80.640,30** **Proveito (1,48%)**

Detalhes

Renato de Sousa Santos na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: dinamica empreendimentos ltda - **CPF/CNPJ:** 24.292.364/0001-50

Lote 1				Data/Hora da Adjudicação - 29/04/2026 08:47:16
Lote 1				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.	1,00	Serviço	5.379.359,70	5.379.359,70

Colinas, 29 de Abril de 2026.

RENATO DE SOUSA SANTOS:91233380320

Assinado de forma digital por RENATO DE SOUSA SANTOS:91233380320

Autoridade Competente: Renato de Sousa Santos

FOLHAS: 277
PROC: 031/2026
Ass:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **001/2026**, Processo Administrativo nº **003/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
dinamica empreendimentos ltda - 24.292.364/0001-50 dinamicaempreendimentos@outlook.com - (98) 9910-0723	5.460.000,00	5.379.359,70	80.640,30 Proveito (1,48%)
Totais	**5.460.000,00**	**5.379.359,70**	**80.640,30** **Proveito (1,48%)**

Detalhes

Renato de Sousa Santos na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: dinamica empreendimentos ltda - **CPF/CNPJ:** 24.292.364/0001-50

Lote 1	Data/Hora da Homologação - 29/04/2026 09:07:37			
Lote 1				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços destinados à provisão de unidades habitacionais no Município de Colinas/MA, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 987410/2025/MCIDADES/CAIXA.	1,00	Serviço	5.379.359,70	5.379.359,70

Colinas, 29 de Abril de 2026.

RENATO DE SOUSA SANTOS:91233380320
Assinado de forma digital por RENATO DE SOUSA SANTOS:91233380320

Autoridade Competente: Renato de Sousa Santos

FOLHAS:	978
PROC:	03/2026
Ass:	

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-8e51a66f-fc3b-41bf-95fb-3d5232dff72b**

Esta Certidão foi emitida em 12/05/2026, às 17:30, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

FOLHAS: 979
PROC: 03/2026
Ass:

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Executante Prestador de Serviços

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0251949 **N°** 6229740

Controle Interno (Código Controle) 395688933

Número de Registro Susep 05436202600120775025194 9

Data de emissão 12/05/2026 17:30:27

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

MUNICIPIO DE COLINAS

CPF ou CNPJ nª: 06.113.682/0001-25

Endereço: PC PRACA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, - CEP: 65.690-000 - COLINAS - MA

Tomador

DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF ou CNPJ nª: 24.292.364/0001-50

Sede: R RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, *, CENTRO - CEP: 65.790-000 - SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65

Vigência da Apólice

Início	Término
06/05/2026	05/08/2027

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s): SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0251949 **Nº** 6229740

Controle Interno (Código Controle) 395688933 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120~~75~~ ~~251949~~

FOLHAS: 980
PROC: 03/2026
Ass:

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento, das obrigações assumidas pelo Tomador, na prestação de serviços, conforme termos e condições descritos no Contrato **Nº 106/2026 – PMC .**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador..

Esta apólice contempla a cobertura adicional de Ações TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, garantindo o pagamento dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do TOMADOR oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado subsidiariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da SEGURADORA e consequente homologação do Poder Judiciário.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Executante Prestador de Serviços
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 268.967,99
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Executante Prestador de Serviços	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 268.967,99 Vigência - 06/05/2026 a 05/08/2027
Despesas de Contenção e Salvamento	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 2.689,68 Vigência - 06/05/2026 a 05/08/2027

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. As condições contratuais desta proposta protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0251949 **Nº** 6229740

Controle Interno (Código Controle) 395688933 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775025194 9

FOLHAS: 981
PROC: 03 / 2026
ASS:

Trabalhista e Previdenciária	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 268.967,99 Vigência - 06/05/2026 a 05/08/2027
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 268.967,99 Vigência - 06/05/2026 a 05/08/2027

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Executante Prestador de Serviços	R$ 1.276,90
Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária	R$ 1.075,28
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 2.352,18

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	19/05/2026	28920488	R$ 2.352,18

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0251949 Nº 6229740

Controle Interno (Código Controle) 395688933 Nº de Registro SUSEP 05436202600120775025194 9

FOLHAS: 982
PROC: 07/2026
ASS:

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Executante Prestador de Serviços

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Expectativa, Reclamação, Caracterização e Regulação de ...
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Contenção e Salvamento
8. Perda de Direitos
9. Extinção da Cobertura
10. Concorrência de Apólices e Garantias
11. Controvérsias
12. Aceitação
13. Disposições Gerais
14. Definições
+ Cobertura Adicional: Trabalhista e Previdenciária

APÓLICE DIGITAL

FOLHAS: 983
PROC: 03 / 2026
ASS:

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para prestação de serviços, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente à contratação de Prestador de Serviços Substituto para execução do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades pecuniárias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a. **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional;**

b. **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c. **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d. **inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e. **eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da subscrição de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;**

f. **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Contrato Principal;**

g. **atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

h. **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

i. **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, incluindo, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

j **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

k **não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;**

l **prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por seus funcionários e/ou prepostos;**

m **o pagamento ou liberação financeira a maior pelo Segurado em benefício do Tomador;**

n **refazimento da obrigação garantida em decorrência de vícios, defeitos ou qualidade da obra ou serviço realizado pelo Tomador e que tenham sido aceitos pelo Segurado;**

o **refazimento da obrigação garantida decorrente de alteração de projeto ou escopo;**

p **impacto decorrente de insuficiência ou deficiência de material e/ou serviços do orçamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasião de sua contratação;**

q **obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do Tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta Apólice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade de Indenização;**

r **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

s **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

t **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

u **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Contrato Principal para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da Indenização, caberá devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago em caso de cancelamento desta Apólice, extinção do interesse legítimo, redução ou desaparecimento do risco, de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a título de Prêmio Mínimo.

3.2.1. O eventual valor de devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago, será atualizado mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, da informação acerca da extinção do interesse legítimo, da redução ou desaparecimento do risco, devidamente acompanhada da documentação que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Contrato Principal subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora, quaisquer alterações no Contrato Principal ou na obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem ou não tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a. **Alteração significativa no objeto do Contrato Principal e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b. **Modificação da matriz de riscos do Contrato Principal, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c. **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d. **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Contrato Principal;**

e. **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Contrato Principal; e**

f. **Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Contrato Principal.**

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 8 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora..

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 8 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

PROC: 03/2026
Ass:

4.8. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a Apólice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhece que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais estabelecidas pela Seguradora.

5. Expectativa, Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Expectativa de Sinistro: A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deve ser realizada prontamente pelo Segurado sempre que houver ato ou fato do Tomador que indique a possibilidade da ocorrência do sinistro, incluindo, mas não se limitando, o atraso e/ou a inadimplência contratual em relação ao Objeto da Garantia, bem como a instauração do processo administrativo para apuração do inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador que possam gerar atraso ou não execução dos serviços, objeto do Contrato Principal, mediante o envio à Seguradora, por meio do "canal de sinistro", da cópia da notificação enviada ao Tomador listando claramente os itens não cumpridos e concedendo prazo para regularização e/ou defesa.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Expectativa de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Expectativa de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 8 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Expectativa de Sinistro implica perda do direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultado à Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolução de eventual conflito ou inadimplência contratual, visando evitar o Sinistro ou mitigar seus efeitos, bem como evitar prejuízos às partes.

5.2.1. Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comitê de resolução de conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar prejuízos e/ou os efeitos de eventual Sinistro e/ou evitar a rescisão contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.

5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, não representa aceite tácito, ou expresso, de cobertura securitária relacionada à futura Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamação de Sinistro**: não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do Inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de penalidades, conforme o caso.**

5.3.1. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisão do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.5 abaixo.

5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a caracterização do sinistro e cobertura securitária:

a. **cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos;**

b. **cópia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e Segurado;**

FOLHAS: 187
PROC: 03/2026
Ass:

c relação pormenorizada dos serviços prestados, com a indicação das respectivas datas, devidamente acompanhada de fotocópia das faturas e comprovantes de pagamento;

d cópia de todos os relatórios de fiscalização expedidos ao longo da execução do Contrato Principal;

e cópia integral de todos os processos administrativos relacionados ao Contrato Principal, inclusive que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação de Sinistro e resultou na rescisão do Contrato Principal e/ou na aplicação de multa, contendo a notificação de penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário Oficial;

f cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Prestador de Serviços Substituto, quando aplicável acompanhado dos seus anexos e, quando cabível, dos cronogramas, ordens de serviços, boletins de medição, notas fiscais e comprovantes de pagamento referente ao Prestador de Serviços Substituto;

g planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

h planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

i cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, se aplicável.

5.5.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.6. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.5.1.

5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 será interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante:

a pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador; ou

b execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apólice, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

FOLHAS: 2 - 988
PROC: 03/2026
Ass:

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Prestador de Serviços Substituto, para execução do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores dos bens e serviços originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), não abarcando itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e serviços, manutenções corretivas e refazimentos.

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Contrato Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.1.4. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado e/ou Beneficiário devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Contenção e Salvamento

7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, são excluídos das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevê o item 5.5, a ser encaminhado pelo Segurado, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

7.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

7.4. O LMI da Despesa de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG desta Apólice.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Contrato Principal e legislação aplicável;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

8.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execução, recebimento de informações, documentos e relatórios dos responsáveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco não desonera o Segurado de suas obrigações previstas nesta Apólice e não inviabiliza eventual aplicação das hipóteses de Perda de Direito à Indenização previstas nesta cláusula.

9. Extinção da Cobertura

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a) o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenização atinja o LMI indicado na Apólice, fica a respectiva cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

10. Concorrência de Apólices e Garantias

10.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

11. Controvérsias

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

12. Aceitação

12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 12.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

12.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

13. Disposições Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que demonstrem o correto cumprimento das obrigações garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de serviço da Seguradora no canteiro de obras, se necessário.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigações garantidas não exime o Segurado ou o Tomador de suas obrigações perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apólice.

13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

13.3.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei de Licitações nº 14.133/2021.

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e Limite Máximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

13.10. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

13.11. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

14. Definições

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificações técnicas, no qual consta as obrigações de execução de serviços assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apólice.

V. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

VI. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

VII. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

VIII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

IX. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua realização ou efetivação dentro da Vigência da Apólice, desconhecido ao Segurado e externo às condições de execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice.

X. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro; ou (ii) retomada e conclusão do Contrato Principal, por meio da contratação do Prestador de Serviços Substituto.

XI. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendo promovida a Indenização correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor indicado, subtraído o valor de Indenização pago a título de LMI.

XII. Limite Máximo de Indenização (LMI): valor máximo de Indenização para cada cobertura contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.

XIII. Prejuízos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Prestador de Serviços Substituto, para execução do mesmo escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios para seu adimplemento de forma administrativa.

XIV. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XV. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XVI. Prestador de Serviços Substituto: empresa idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros usualmente utilizados para os contratos de prestação de serviços, que se encarregará da execução do escopo contratual, caso o Tomador não cumpra o Contrato Principal.

XVII. Pro-rata-die: corresponde a devolução de Prêmio Pro-rata-die: método de cálculo para devolução de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos.

XVIII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIX. Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação.

XX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XXI. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XXII. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execução do Contrato Principal, nos termos da legislação.

XXIII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

FOLHAS: 994
PROC: 03/2026
Ass:

COBERTURA ADICIONAL PARA VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, o pagamento dos valores comprovadamente exigidos em decorrência das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, nas quais haja condenação judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou, ainda, nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia e expressa anuência da Seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de Vigência da Apólice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora será relativa aos eventos ocorridos durante o período de Vigência da Apólice e desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluídos

2.1. Em acréscimo às exclusões constantes da cobertura principal, não estão incluídos na cobertura adicional, quaisquer prejuízos decorrentes de:

a) **lucros cessantes;**

b) **dano material;**

c) **dano moral;**

d) **dano corporal; e**

e) **danos decorrentes de acidente de trabalho;**

f) **honorários de qualquer espécie;**

g) **danos acordados;**

h) **danos ambientais; e**

i) **assédio moral ou sexual.**

FOLHAS: 995
PROC: 03 /2026
Ass:

3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se o Segurado tiver a intenção de realizar acordo nas ações judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apólice, deverá, a qualquer tempo, enviar à Seguradora uma proposta, consistente em memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as principais cópias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias úteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderá com a aceitação ou recusa do valor proposto ou, ainda, com indicação de um valor máximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamação, Caracterização e Regulação do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: **A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deve ser realizada prontamente quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária contra Autor-Reclamante que reivindique verbas cobertas e relacionadas ao período de Vigência da Apólice, ele deverá comunicar imediatamente tal fato à Seguradora, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/Tomador**, por meio do "canal de sinistro" constante no sitio eletrônico da Seguradora.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as ações judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional previsto no art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuízo do disposto no item acima, a comunicação da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamação de Sinistro à Seguradora se sujeita ao prazo prescricional aplicável aos seguros em geral.

4.2. Reclamação de Sinistro: **a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação de Sinistro, mediante comunicação do Segurado à Seguradora, assim que transitada em julgado a decisão condenatória ou homologatória de acordo judicial.**

4.2.1. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a. **cópia integral da sentença e da certidão de seu trânsito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do período de Vigência da Apólice, e que reconheça a responsabilidade subsidiária do Segurado ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e/ou previdenciária inadimplidas pelo Tomador;**

b. **pormenorização dos valores devidos e homologados pelo Juízo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice;**

c. **acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, caso tenha sido o processo encerrado por meio de acordo;**

d. **guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;**

e. **guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços relativos ao contrato garantido por esta Apólice;**

f. **documentos comprobatórios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato principal dentro do período de Vigência da Apólice;**

g. **documento emitido pelo Juízo trabalhista atestando a data da distribuição do feito.**

4.2.2. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

FOLHAS: 996
PROC: 03/2026
ASS:

4.2.3. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.4. A Reclamação de Sinistro poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterização de Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando recebida a notificação, devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais listados no item 4.2.1. acima.

4.4. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.

4.5. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista na Cláusula 4.2.2.

4.6. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar para análise da cobertura da Reclamação de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem respondidas as solicitações pelo Segurado.

5. Liquidação de Sinistro e Indenização

5.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, na forma do item 4.3, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado até o Limite Máximo de Indenização previsto no frontispício da Apólice.

5.1.1. O cálculo da Indenização prevista no item 5.1 será realizado mediante a confirmação do valor de parcela incontroversa da condenação judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice, observado o Limite Máximo de Indenização e o Limite Máximo de Garantia.

6. Perda de Direito

6.1. Sem prejuízo das hipóteses previstas na cobertura principal também são hipóteses de Perda de Direito à Indenização e à garantia:

a) **Se o Segurado confessar sem anuência da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidação de Leis do Trabalho.**

b) **Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora e sem observar o disposto na cláusula 3 desta Cobertura Adicional ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.**

7. Disposições Finais

7.1. Em hipótese alguma este Seguro Garantia poderá ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuízos eventualmente causados a terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condições Contratuais não alteradas pelas condições desta Cobertura Adicional.

8. Definições

8.1. Em acréscimo às definições constantes das Condições Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apólice e à Cobertura Adicional as seguintes definições:

FOLHAS: 997
PROC: 03/2026
Ass:

I. Autor/Reclamante: aquele que propõe na Justiça Trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda de relação de trabalho em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apólice em questão.

II. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

III. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pela Lei nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.

IV. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigência da Apólice, conforme determina a legislação em vigor.

V. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços - aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigações do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.